



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 5/2026/SEJUSP - DIVPOSP

Processo nº 0819.017645.00032/2025-65

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 1577/2026/SEAD (SEI Nº 0019397097)** contido no Processo SEI nº 0819.017645.00032/2025-65, analisamos a qualificação técnica e documentos de habilitação da **CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA** inscrita no CNPJ nº 02.807.795/0001-70, relatando o que se segue:

OBJETO:

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 121/2025 - COMPRASGOV N.º 90121/2025 - SEJUSP (SEI Nº 0018467220)**
- Constitui objeto da presente licitação a **contratação de empresa de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação dos anexos da Base do CIOPAER em Cruzeiro do Sul.**

PRELIMINARMENTE

A análise se limitou aos aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica 121/2025 - SEJUSP (SEI Nº 0018467220)**, em seu item 10.3.4. Qualificação Técnica.

Documentação analisada:

- Documento de Habilitação - CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA (0019127491)
- Documento de Saneamento da Hab. - CONSTRUTORA AMAZONAS (0019396541)

OCORRÊNCIAS:

10.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is):

- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica - CREA/AC: CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA - **Página 02** - Documento de Saneamento da Hab.

a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente:

- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física – ITALO MAGALHÃES SARAH – CREA/AC 0113207549 – **Página 59**

b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho:

- Termo de Contratação Futura – FELIPE BARBOSA DA SILVA – REGISTRO 0000982/AC MTE - **Página 109**

b) Habilitação técnico-profissional:

Segundo item 10.3.4, item b:

Para fins de habilitação técnico-profissional: comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas, conforme tabela 01 constante a seguir:

Item	Serviço	Profissional	Página	Observação	Situação
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L	ITALO MAGALHÃES SARAH	P. 61	-	Apto
2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS	ITALO MAGALHÃES SARAH	P. 62	Apresentou qualificação técnica similar em complexidade	Apto
3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	ITALO MAGALHÃES SARAH	P. 129	Apresentou qualificação técnica similar em complexidade	Apto
4	COBERTURA COM CHAPAS DE ACRÍLICO	ITALO MAGALHÃES SARAH	-	-	Inapto

Tabela 01 - Comprovação da Qualificação Profissional.

Análise de qualificação profissional:

Em análise à documentação apresentada pela licitante, conforme consta no processo SEI nº 0819.017645.00032/2025-65, nos documentos intitulados Documento de Habilitação - CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA (0019127491), verificou-se que, a análise da documentação apresentada pela licitante não atende integralmente aos requisitos de habilitação técnico-profissional exigidos no edital. Foram indicados, conforme declaração de relação e disponibilidade de equipe técnica mínima os profissionais legalmente habilitados, pertencentes ao quadro técnico da CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA, com registro nos respectivos conselhos de classe, incluindo o Engenheiro Civil ITALO MAGALHÃES SARAH – CREA/AC 0113207549 e o técnico de segurança do trabalho FELIPE BARBOSA DA SILVA – REGISTRO 0000982/AC MTE.

Contudo, as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e Atestados apresentadas não atendem na integralidade a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação. Dessa forma, constata-se que a documentação não atende a experiência exigida para a execução das parcelas de maior relevância da obra, estando em desconformidade com os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.

b.1) A comprovação de vínculo profissional se fará:

A declaração de vínculo profissional foi realizada por meio de apresentação de registro como responsável técnico pela

empresa licitante junto à entidade competente e disponibilidade e futura contratação do profissional assinada pelo responsável da empresa licitante e pelo próprio profissional, conforme quadro abaixo:

Item	Nome	Profissão	Registro: CREA/DECLARAÇÃO	Situação
1	ITALO MAGALHÃES SARAH	Engenheiro Civil	Página 02 - Documento de Saneamento da Hab.	Apresentado
2	FELIPE BARBOSA DA SILVA	Técnico de Segurança do Trabalho	Página 109	Apresentado sem assinatura do profissional

Quadro 01 - Comprovação de vínculo

c) Para fins de habilitação técnico-operacional

Para fins de habilitação técnico-operacional, exigiu-se que a licitante comprovasse experiência prévia na execução de obras ou serviços de engenharia compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. Essa comprovação poderia ser realizada por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, ou por meio de Certidão(ões) de Acervo Técnico, com registro e certificação junto à entidade profissional competente, desde que constasse a licitante como empresa contratada. Em ambos os casos, as parcelas de maior relevância, previamente definidas na tabela anexa ao edital, deveriam estar claramente demonstradas. Dessa forma, conforme edital, em atecção aos itens C, C1 e C2, Notas I, II, III e IV referentes a **habilitação técnico-operacioanal** a temos tabela 02 a seguir, conforme Documento de Habilitação - CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA (0019127491).

Item	Serviço	Und	Quantidades Mínima	Quant. Demonstrada	Localização	Observação	Situação
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L	m²	128,95	724,82	Página 61 e 62	-	Apto
2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS	m²	257,91	1436,81	Página 62	-	Apto
3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	m²	77,21	447,73	Página 62	Apresentou qualificação técnica similar em complexidade	Apto

4	COBERTURA COM CHAPAS DE ACRÍLICO	m²	36,84	23,83	Página 89	Apresentou qualificação técnica similar em complexidade, mas em quantidade insuficiente.	Inapto
---	----------------------------------	----	-------	-------	-----------	--	---------------

Tabela 02 - Comprovação da Qualificação Operacional.

Análise de Qualificação técnico-operacional:

Em análise à documentação apresentada pela licitante, conforme consta no processo SEI nº 0819.017645.00032/2025-65, nos documentos intitulados Documento de Habilitação - CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA (0019127491), verificou-se que, a análise da documentação apresentada pela licitante não atende integralmente aos requisitos de habilitação técnico-operacional exigidos no edital.

As Certidões de Acervo Técnico (CAT) e Certidões de Acervo Operacional - (CAO) apresentadas não atendem na integralidade a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação. Dessa forma, constata-se que a documentação não atende a experiência exigida para a execução das parcelas de maior relevância da obra, estando em desconformidade com os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.

Dessa forma, a empresa encontra-se tecnicamente inapta para prosseguir no certame, uma vez que não cumpriu os critérios de qualificação operacional estabelecidos no edital, não demonstrando experiência e acervo compatível com a natureza dos serviços licitados.

d) Visita Técnica:

A licitante apresentou declaração formal, assinada pelos, conforme o Modelo Anexo VII do edital, declinado da visita técnica e atestando o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do serviço/obra e do local onde a mesma seria executada, a qual foi devidamente incluída no documento de habilitação na **página 93**, conforme exigido no edital.

e) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento à alínea “a”, acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe:

A licitante apresentou declarações individuais, por escrito, dos profissionais indicados, autorizando sua inclusão na equipe técnica, conforme **página 95 e 113**

f) Apresentar declaração formal de disponibilidade da Relação da Equipe Técnica Mínima de acordo com o Anexo V, e a Relação de Equipamentos Mínimos:

A licitante apresentou declaração formal de disponibilidade da Equipe Técnica Mínima, bem como a relação dos Equipamentos Mínimos exigidos, conforme **página 104 e 105**.

g) Declaração de compromisso da licitante em manter, na condução da obra, o profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) a atender a exigência da alínea “c”:

A licitante apresentou declaração de compromisso em manter, na condução da obra, o(s) profissional(is) cujo(s) atestado(s) atenderam à exigência da alínea “c”, conforme **página 112**.

h) Declaração expressa da licitante de que não possui nenhum servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação que seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa ou que pertença a seu quadro de funcionários ou integre o seu quadro técnico;

A licitante apresentou declaração expressa de que não possui nenhum servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante, ou responsável pela licitação, que seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa, ou que

pertença ao seu quadro de funcionários ou técnico, conforme **página 103**.

PARECER

Após análise minuciosa da documentação apresentada pela **CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA**, no âmbito da Concorrência Eletrônica nº 121/2025 – SEJUSP, constante do Processo SEI nº 0819.017645.00032/2025-65, verificou-se o não atendimento integral dos requisitos de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional previstos no item 10.3.4 do instrumento convocatório, em especial quanto à comprovação relativa ao item 4 – COBERTURA COM CHAPAS DE ACRÍLICO.

Conforme apurado, embora a licitante tenha indicado profissionais legalmente habilitados e devidamente registrados em seus conselhos de classe, a documentação comprobatória apresentada — notadamente as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e os atestados técnicos — não evidenciou, de maneira suficiente e compatível com as exigências editalícias, a execução pretérita de serviços correlatos às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto licitado, nos termos requeridos pelo edital.

Diante das inconformidades identificadas, foi oportunizada à licitante a abertura de diligência, com a finalidade de saneamento e complementação documental, na forma admitida pela legislação vigente e pelo instrumento convocatório, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo à isonomia e ao julgamento objetivo. **Todavia, a CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA não apresentou, no prazo concedido, a documentação necessária e apta a comprovar a habilitação conforme os critérios estabelecidos no edital, permanecendo as pendências relacionadas à comprovação da capacidade técnica.**

Assim, considerando a inobservância dos requisitos de habilitação e a não regularização das falhas após a diligência oportunizada, recomenda-se a **INABILITAÇÃO da CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA**, com o consequente prosseguimento do certame, em estrita observância ao instrumento convocatório e à Lei nº 14.133/2021, resguardando-se a legalidade do procedimento, a isonomia entre os licitantes e a proteção do interesse público.

É o parecer.

À superior consideração.

Rio Branco-AC, 25 de fevereiro de 2026.



(Assinatura Eletrônica)
Lucas Severino de Assis
Chefe da Divisão de Projetos e Obras da Segurança Pública - DIVPOSP
PORTARIA SEJUSP Nº 138, DE 28 DE MARÇO DE 2025



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS SEVERINO DE ASSIS, Chefe(a) de Divisão**, em 25/02/2026, às 11:04, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019549970** e o código CRC **D7D9C2D6**.



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 7/2026/SEJUSP - DIVPOSP

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 1577/2026/SEAD (SEI Nº 0019397097)** contido no Processo SEI nº 0819.017645.00032/2025-65, analisamos a PROPOSTA DE PREÇOS da licitante classificada provisoriamente conforme Proposta de Preços - CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA (0019127025) e Planilha Orçamentária Corrigida - CONSTRUTORA AMAZONAS (0019396536), referente ao **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 121/2025 - COMPRASGOV Nº 90121/2025 - SEJUSP (0018467220)** relatando o que se segue:

OBJETO:

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 121/2025 - COMPRASGOV Nº 90121/2025 - SEJUSP**
- Constitui objeto da presente licitação a **contratação de empresa de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação dos anexos da Base do CIOPAER em Cruzeiro do Sul.**

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica nº 121/2025 - SEJUSP (0018467220)**, em seu item 9.1 da **SEÇÃO 09 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE**

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificada caso haja preços unitários superiores ao do orçamento do órgão solicitante e/ou apresentar o valor global superior ao estimado pela Administração.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.113. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1. Licitante: CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA

a) PROPOSTA DE PREÇO

Em análise a Proposta de Preços - CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA (0019127025) e Planilha Orçamentária Corrigida - CONSTRUTORA AMAZONAS (0019396536), verificou-se que a empresa **apresentou planilha "corrigida" contendo descontos divergente do critério de julgamento do presente edital, não apresentando desconto linear, mas sim individualizado em cada item em relação ao orçamento de referência disponibilizado pela Administração Pública e percentual de desconto unitário divergente do desconto total.**

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a ordem de posição das licitantes, considerando-se o valor total proposto, apresenta-se conforme a tabela a seguir:

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço
3	CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA	R\$ 600.281,40	R\$ 450.151,02 (-25,01%)

Tabela 01 - Proposta de Preço com desconto

PARECER TÉCNICO

A empresa CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA , encontra-se em conformidade com os itens exigidos na seção de habilitação.

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço	Situação
3	CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA	R\$ 600.281,40	R\$ 450.151,02 (-25,01%)	DESCCLASSIFICADA

Tabela 02 - Classificação final das licitantes.

Após análise técnica da planilha orçamentária apresentada pela empresa CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA, constatou-se desconformidade com o critério de julgamento estabelecido no edital, uma vez que a licitante não aplicou desconto linear incidente sobre o orçamento de referência da Administração, adotando, ao contrário, descontos individualizados por item. Verificaram-se, também, divergências entre os percentuais de desconto unitários e o percentual de desconto global declarado, circunstâncias que fragilizam a consistência interna da proposta e sua rastreabilidade frente ao orçamento referencial.

As inconsistências verificadas comprometem a aderência integral da proposta às disposições do instrumento convocatório e podem afetar a comparabilidade objetiva entre as propostas, com potencial violação aos princípios da isonomia, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e da seleção da proposta mais vantajosa. Em razão disso, foi recomendada a instauração de diligência para saneamento das inconformidades, oportunizando à licitante a correção da planilha, sem alteração da substância do preço ofertado nem modificação das condições originalmente apresentadas.

Todavia, a documentação reencaminhada em resposta à diligência não promoveu o saneamento das pendências anteriormente apontadas, permanecendo as desconformidades relativas à forma de aplicação do desconto e às divergências entre descontos unitários e desconto global. Diante da manutenção das falhas, conclui-se que a proposta não atende aos requisitos de conformidade técnica e orçamentária exigidos no edital, inviabilizando sua aceitação.

Assim, não sanadas as irregularidades no prazo concedido, recomenda-se a **DESCCLASSIFICAÇÃO** da proposta da empresa **CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA** , com o consequente prosseguimento do certame, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do instrumento convocatório, resguardando-se a legalidade do procedimento, a igualdade de condições entre os licitantes e a proteção do interesse público.

A planilha de análise dos preços unitários encontra-se nos arquivos:

- Planilha Orçamentária Corrigida - CONSTRUTORA AMAZONAS (0019396536)
- Análise de Proposta - CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA_R02 (0019554600)
- Análise de Proposta - CONSTRUTORA AMAZONAS ACRE LTDA_R02 (0019554644)

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 25 de fevereiro de 2026.



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	Reforma E Ampliação Para A 1ª Base De Aviação Do Juruá	Parâmetros	SINAPI, SBC
Município:	Cruzeiro do Sul, Acre	Data-base	07/2025
Endereço:	Avenida 25 De Agosto, Nº 5290, Bairro Aeroporto Velho - Cruzeiro Do Sul	BDI de Serviços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 25 de fevereiro de 2026	BDI Diferenciado:	- 12,52%
		Enc. Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTETICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEJUSP C/BDI	CUSTO UNITÁRIO CONST. AMAZONAS ACRE LTDA C/ BDI	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QTD DOUGLAS & CIA
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1	42.513,25	40.055,38	R\$ 2.457,87	-5,78%	1,00
1.1			ADMINISTRAÇÃO		1	35.243,66	35.209,15	R\$ 34,51	-0,10%	1,00
1.1.1	COMP_13	Próprio	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA	UN	1	35.243,66	35.209,15	R\$ 34,51	-0,10%	1,00
1.2			TAXAS E EMOLUMENTOS		1	7.269,59	4.846,23	R\$ 2.423,36	-33,34%	1,00
1.2.1	TX_02	Próprio	PCMSO - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1	1.462,76	1.049,87	R\$ 412,89	-28,23%	1,00
1.2.2	AD 001/01	Próprio	LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO	UN	1	3.194,72	2.088,63	R\$ 1.106,09	-34,62%	1,00
1.2.3	TX_03	Próprio	PGR - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	UN	1	2.306,66	1.508,03	R\$ 798,63	-34,62%	1,00
1.2.4	TX_04	Próprio	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1	305,45	199,70	R\$ 105,75	-34,62%	1,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS		1	38.475,88	28.255,64	R\$ 10.220,24	-26,56%	1,00
2.1			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		1	38.475,88	28.255,64	R\$ 10.220,24	-26,56%	1,00
2.1.1	210825	SBC	DESMOBILIZAÇÃO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS	m²	20	33,65	30,88	R\$ 2,77	-8,23%	20,00
2.1.2	COMP_271	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - REFEITÓRIO (4,50x2,50) EM PAINÉIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA	UN	1	5.774,25	3.978,11	R\$ 1.796,14	-31,11%	1,00
2.1.3	COMP_278	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - BARRAÇÃO (3,50x2,50) EM PAINÉIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA	UN	1	6.874,62	4.826,04	R\$ 2.048,58	-29,80%	1,00
2.1.4	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	6	559,01	379,26	R\$ 179,75	-32,16%	6,00
2.1.5	012075	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	PT	1	4.290,76	3.126,41	R\$ 1.164,35	-27,14%	1,00
2.1.6	012205	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA COM MEDIDOR E POSTE	UN	1	1.301,88	1.001,53	R\$ 300,35	-23,07%	1,00
2.1.7	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	156,2	103,76	79,58	R\$ 24,18	-23,30%	156,20
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1	4.371,79	3.866,68	R\$ 505,11	-11,55%	1,00
3.1			ATERRO		1	3.028,04	2.669,13	R\$ 358,91	-11,85%	1,00
3.1.1	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M³	13,176	61,05	39,90	R\$ 21,15	-34,64%	13,18
3.1.2	020250	SBC	CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL	m³	13,176	92,79	92,79	R\$ -		13,18
3.1.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	154,314	4,57	4,05	R\$ 0,52	-11,38%	154,31
3.1.4	057881	SBC	REATERRO DE CAVAS COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	m³	7,6545	38,65	38,65	R\$ -		7,65
3.2			SUPRESSÃO VEGETAL		1	1.343,75	1.197,55	R\$ 146,20	-10,88%	1,00
3.2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	215	6,25	5,57	R\$ 0,68	-10,88%	215,00
4			DEMOLIÇÃO/REMOÇÕES		1	5.835,44	4.701,85	R\$ 1.133,59	-19,43%	1,00
4.1	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	23	74,20	48,52	R\$ 25,68	-34,61%	23,00
4.2			PAREDES		1	662,58	478,95	R\$ 183,63	-27,71%	1,00
4.2.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	9,67	68,52	49,53	R\$ 18,99	-27,71%	9,67
4.3			PISO		1	1.023,11	826,13	R\$ 196,98	-19,25%	1,00
4.3.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	6,54	156,44	126,32	R\$ 30,12	-19,25%	6,54
4.4			ESTRUTURAS EM CONCRETO		1	1.545,97	1.399,83	R\$ 146,14	-9,45%	1,00
4.4.1	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	5,66	273,14	247,32	R\$ 25,82	-9,45%	5,66
4.5			FORRO		1	163,66	147,46	R\$ 16,20	-9,90%	1,00
4.5.1	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	42,62	3,84	3,46	R\$ 0,38	-9,90%	42,62
4.6			JANELAS		1	430,35	430,35	R\$ -		1,00
4.6.1	022776	SBC	REMOCAO JANELA QQ TIPO EM ALUMINIO/PVC C/ REAPROVEITAMENTO	m²	11,21	38,39	38,39	R\$ -		11,21
4.7			PORTAS		1	303,17	303,17	R\$ -		1,00
4.7.1	022773	SBC	REMOCAO ESQ. FIXA QQ TIPO EM MADEIRA C/ REAPROVEITAMENTO	m²	11,76	25,78	25,78	R\$ -		11,76
5			INFRAESTRUTURA		1	16.712,64	12.773,77	R\$ 3.938,87	-23,57%	1,00
5.1			FUNDACOES		1	9.561,17	7.282,06	R\$ 2.279,11	-23,84%	1,00
5.1.1			ESCOVAÇÃO		1	504,27	475,67	R\$ 28,60	-5,67%	1,00
5.1.1.1	96523	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	2,2	128,67	115,67	R\$ 13,00	-10,10%	2,20
5.1.1.2	020141	SBC	ESCOVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m	m³	0,22	77,87	77,87	R\$ -		0,22
5.1.1.3	172030	SBC	REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	m³	5,28	38,65	38,65	R\$ -		5,28
5.1.2			CONCRETO		1	3.429,92	2.533,76	R\$ 896,16	-26,13%	1,00
5.1.2.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,42	1.068,14	725,03	R\$ 343,11	-32,12%	2,42
5.1.2.2	040806	SBC	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUT.	m³	2,42	267,34	265,86	R\$ 1,48	-0,55%	2,42
5.1.2.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,23375	847,37	581,01	R\$ 266,36	-31,43%	0,23
5.1.3			ACO		1	3.255,56	2.325,19	R\$ 930,37	-28,58%	1,00
5.1.3.1	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	60,8	21,44	15,50	R\$ 5,94	-27,71%	60,80
5.1.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,6	16,86	11,55	R\$ 5,31	-31,49%	53,60



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma E Ampliação Para A 1ª Base De Aviação Do Juruá							Parâmetros		SINAPI, SBC	
Município: Cruzeiro do Sul, Acre							Data-base		07/2025	
Endereço: Avenida 25 De Agosto, Nº 5290, Bairro Aeroporto Velho - Cruzeiro Do Sul							BDIdoServiços:		-	20,47%
Data: Rio Branco - Acre, 25 de fevereiro de 2026							BDIDiferenciado:		-	12,52%
							Enc.Sociais:			114,25%
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTETICOSEM DESONERAÇÃO										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEJUSP C/BDI	CUSTO UNITÁRIO CONST. AMAZONAS ACRE LTDA C/ BDI	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QTD DOUGLAS & CIA
5.1.3.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	24,65	20,87	15,46	R\$ 5,41	-25,92%	24,65
5.1.3.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	25,68	20,79	14,90	R\$ 5,89	-28,33%	25,68
5.1.4			FORMA		1	2.371,42	1.947,44	R\$ 423,98	-17,88%	1,00
5.1.4.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	7,5	167,97	146,20	R\$ 21,77	-12,96%	7,50
5.1.4.2	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	11,84	93,89	71,87	R\$ 22,02	-23,45%	11,84
5.2			VIGAMENTO BALDRAME		1	7.151,47	5.491,71	R\$ 1.659,76	-23,21%	1,00
5.2.1			ESCAVAÇÃO		1	193,85	172,91	R\$ 20,94	-10,80%	1,00
5.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	1,67	116,08	103,54	R\$ 12,54	-10,80%	1,67
5.2.2			FORMAS		1	2.428,67	2.037,66	R\$ 391,01	-16,10%	1,00
5.2.2.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	29,51	82,30	69,05	R\$ 13,25	-16,10%	29,51
5.2.3			ACO		1	2.037,96	1.447,58	R\$ 590,38	-28,97%	1,00
5.2.3.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	31,1	20,87	15,46	R\$ 5,41	-25,92%	31,10
5.2.3.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	73,8	18,82	13,10	R\$ 5,72	-30,39%	73,80
5.2.4			CONCRETO		1	2.490,99	1.833,56	R\$ 657,43	-26,39%	1,00
5.2.4.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,67	1.068,14	725,03	R\$ 343,11	-32,12%	1,67
5.2.4.2	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,30772	847,37	581,01	R\$ 266,36	-31,43%	0,31
5.2.4.3	040806	SBC	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUT.	m³	1,67	267,34	265,86	R\$ 1,48	-0,55%	1,67
6			SUPRAESTRUTURA		1	27.578,49	20.518,88	R\$ 7.059,61	-25,60%	1,00
6.1			PILARES		1	7.309,69	5.409,67	R\$ 1.900,02	-25,99%	1,00
6.1.1			FORMAS E ESCORAS		1	2.996,96	2.294,09	R\$ 702,87	-23,45%	1,00
6.1.1.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	31,92	93,89	71,87	R\$ 22,02	-23,45%	31,92
6.1.2			ACO		1	2.256,10	1.589,62	R\$ 666,48	-29,54%	1,00
6.1.2.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	86,9	16,86	11,55	R\$ 5,31	-31,49%	86,90
6.1.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	37,9	20,87	15,46	R\$ 5,41	-25,92%	37,90
6.1.3			CONCRETO		1	2.056,63	1.525,96	R\$ 530,67	-25,80%	1,00
6.1.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,54	1.068,14	725,03	R\$ 343,11	-32,12%	1,54
6.1.3.2	040806	SBC	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUT.	m³	1,54	267,34	265,86	R\$ 1,48	-0,55%	1,54
6.2			PILARES PLATIBANDA		1	4.961,76	3.697,08	R\$ 1.264,68	-25,49%	1,00
6.2.1			FORMAS E ESCORAS		1	818,00	656,56	R\$ 161,44	-19,74%	1,00
6.2.1.1	COMP_92	Próprio	Ref SINAPI (92479) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, MADEIRA SERRADA, SEM ESCORAMENTO.	m²	18,0376	45,35	36,40	R\$ 8,95	-19,74%	18,04
6.2.2			ACO		1	2.302,16	1.664,46	R\$ 637,70	-27,70%	1,00
6.2.2.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	36,87	20,87	15,46	R\$ 5,41	-25,92%	36,87
6.2.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	77,02	19,90	14,21	R\$ 5,69	-28,59%	77,02
6.2.3			CONCRETO		1	1.841,60	1.376,06	R\$ 465,54	-25,28%	1,00
6.2.3.1	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,43	1.020,50	696,43	R\$ 324,07	-31,76%	1,43
6.2.3.2	040806	SBC	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUT.	m³	1,43	267,34	265,86	R\$ 1,48	-0,55%	1,43
6.3			VIGAMENTO NÍVEL 300		1	9.666,66	7.204,18	R\$ 2.462,48	-25,47%	1,00
6.3.1			FORMAS E ESCORAS		1	5.131,55	3.904,19	R\$ 1.227,36	-23,92%	1,00
6.3.1.1	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	32,47	158,04	120,24	R\$ 37,80	-23,92%	32,47
6.3.2			ACO		1	2.024,42	1.437,13	R\$ 587,29	-29,01%	1,00
6.3.2.1	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	74,3	18,82	13,10	R\$ 5,72	-30,39%	74,30
6.3.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	30	20,87	15,46	R\$ 5,41	-25,92%	30,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	Reforma E Ampliação Para A 1ª Base De Aviação Do Juruá	Parâmetros	SINAPI, SBC
Município:	Cruzeiro do Sul, Acre	Data-base	07/2025
Endereço:	Avenida 25 De Agosto, Nº 5290, Bairro Aeroporto Velho - Cruzeiro Do Sul	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 25 de fevereiro de 2026	BDIDiferenciado:	- 12,52%
		Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTETICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEJUSP C/BDI	CUSTO UNITÁRIO CONST. AMAZONAS ACRE LTDA C/ BDI	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QTD DOUGLAS & CIA
6.3.3			CONCRETO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021		1	2.510,69	1.862,86	R\$ 647,83	-25,80%	1,00
6.3.3.1	94965	SINAPI	MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,88	1.068,14	725,03	R\$ 343,11	-32,12%	1,88
6.3.3.2	040806	SBC	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUT.	m³	1,88	267,34	265,86	R\$ 1,48	-0,55%	1,88
6.4			VIGAMENTO PLATIBANDA		1	5.640,38	4.207,95	R\$ 1.432,43	-25,40%	1,00
6.4.1			FORMAS		1	1.225,13	983,34	R\$ 241,79	-19,74%	1,00
6.4.1.1	COMP_92	Próprio	Ref SINAPI (92479) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA, MADEIRA SERRADA, SEM ESCORAMENTO.	m²	27,015	45,35	36,40	R\$ 8,95	-19,74%	27,02
6.4.2			ACO		1	2.652,43	1.916,65	R\$ 735,78	-27,74%	1,00
6.4.2.1	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	90,72	19,90	14,21	R\$ 5,69	-28,59%	90,72
6.4.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	40,59	20,87	15,46	R\$ 5,41	-25,92%	40,59
6.4.3			CONCRETO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021		1	1.762,82	1.307,96	R\$ 454,86	-25,80%	1,00
6.4.3.1	94965	SINAPI	MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,32	1.068,14	725,03	R\$ 343,11	-32,12%	1,32
6.4.3.2	040806	SBC	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUT.	m³	1,32	267,34	265,86	R\$ 1,48	-0,55%	1,32
7			PAREDES E PAINÉIS		1	79.259,15	62.177,15	R\$ 17.082,00	-21,55%	1,00
7.1			PAREDE		1	62.101,36	49.688,44	R\$ 12.412,92	-19,99%	1,00
7.1.1			NOVAS		1	61.382,57	49.044,15	R\$ 12.338,42	-20,10%	1,00
7.1.1.1	COMP_266	Próprio	Ref SINAPI (103330) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.	m²	257,91	113,16	90,62	R\$ 22,54	-19,92%	257,91
7.1.1.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	515,82	10,31	8,57	R\$ 1,74	-16,88%	515,82
7.1.1.3	COMP_115	Próprio	Ref SINAPI (87529) - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	m²	515,82	52,11	41,20	R\$ 10,91	-20,94%	515,82
7.1.2			DEMOLIÇÃO		1	718,79	644,29	R\$ 74,50	-10,36%	1,00
7.1.2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	9,22	77,96	69,88	R\$ 8,08	-10,36%	9,22
7.2			PAINEL		1	15.102,36	10.869,71	R\$ 4.232,65	-28,03%	1,00
7.2.1	COMP_125	Próprio	Ref: (SBC 121581) - PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m²	17,16	369,99	257,82	R\$ 112,17	-30,32%	17,16
7.2.2	090140	SBC	ALAMBRADO TELA LOZANGULADA PARA VEDACAO	m²	23	380,58	280,24	R\$ 100,34	-26,37%	23,00
7.3			VERGAS		1	1.031,82	791,48	R\$ 240,34	-23,29%	1,00
7.3.1	105037	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024	M	6,3	49,07	39,69	R\$ 9,38	-19,12%	6,30
7.3.2	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024	M	9,6	75,28	56,40	R\$ 18,88	-25,08%	9,60
7.4			CONTRAVERGAS		1	1.023,61	827,52	R\$ 196,09	-19,16%	1,00
7.4.1	105040	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024	M	20,95	48,86	39,50	R\$ 9,36	-19,16%	20,95
8			PISOS. REVESTIMENTOS PARA PAREDES		1	77.498,94	55.882,13	R\$ 21.616,81	-27,89%	1,00
8.1			PISOS		1	71.977,92	51.755,15	R\$ 20.222,77	-28,10%	1,00
8.1.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	181,785	3,22	2,27	R\$ 0,95	-29,50%	181,79
8.1.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	10,0173	1.020,50	696,43	R\$ 324,07	-31,76%	10,02
8.1.3	COMP_132	Próprio	Ref: (SBC 040806) - LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUTURAS.	m³	16,91	213,52	213,52	R\$ -		16,91
8.1.4	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	m²	181,785	4,83	4,31	R\$ 0,52	-10,77%	181,79
8.1.5	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	149,68	74,67	55,46	R\$ 19,21	-25,73%	149,68
8.1.6	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	m²	154,43	168,58	116,59	R\$ 51,99	-30,84%	154,43
8.1.7	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 02/2023 PE	m²	15,53	199,67	143,41	R\$ 56,26	-28,18%	15,53
8.1.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	9,65188	1.068,14	725,03	R\$ 343,11	-32,12%	9,65
8.1.9	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021	KG	102,034	16,79	11,49	R\$ 5,30	-31,57%	102,03
8.1.10	00021141	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M²	26,667	11,65	7,61	R\$ 4,04	-34,68%	26,67
8.1.11	COMP_288	Próprio	Ref EMOP (12.003.0155-A) - ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 9x19x19 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM)	m²	10,9839	219,24	172,51	R\$ 46,73	-21,31%	10,98



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma E Ampliação Para A 1ª Base De Aviação Do Juruá							Parâmetros		SINAPI, SBC	
Município: Cruzeiro do Sul, Acre							Data-base		07/2025	
Endereço: Avenida 25 De Agosto, Nº 5290, Bairro Aeroporto Velho - Cruzeiro Do Sul							BDIdoServiços:		-	20,47%
Data: Rio Branco - Acre, 25 de fevereiro de 2026							BDIDiferenciado:		-	12,52%
							Enc. Sociais:		114,25%	
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEJUSP C/BDI	CUSTO UNITÁRIO CONST. AMAZONAS ACRE LTDA C/ BDI	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QTD DOUGLAS & CIA
8.1.12			RODAPÉ EMBUTIDO		1	1.628,17	1.170,31	R\$ 457,86	-28,12%	1,00
8.1.12.1	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	M	96,8	16,82	12,09	R\$ 4,73	-28,12%	96,80
8.2			REVESTIMENTO PARA PAREDES		1	5.521,02	4.126,98	R\$ 1.394,04	-25,25%	1,00
8.2.1	COMP_130	Próprio	Ref: (SINAPI 87271) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES COM ARGAMASSA AC II	m²	4,31	102,49	77,31	R\$ 25,18	-24,57%	4,31
8.2.2	COMP_131	Próprio	Ref: (SINAPI 87271) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES COM ARGAMASSA AC III	m²	45,78	110,95	82,87	R\$ 28,08	-25,31%	45,78
9			IMPERMEABILIZAÇÃO		1	4.461,08	3.568,42	R\$ 892,66	-20,01%	1,00
9.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	98,1954	42,80	34,43	R\$ 8,37	-19,56%	98,20
9.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	4,09	63,16	45,86	R\$ 17,30	-27,39%	4,09
10			COBERTURA		1	99.322,65	68.484,85	R\$ 30.837,80	-31,05%	1,00
10.1			TESOURAS		1	8.253,32	5.787,62	R\$ 2.465,70	-29,88%	1,00
10.1.1	100377	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	KG	475,566	14,16	9,92	R\$ 4,24	-29,94%	475,57
10.1.2	92610	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1	1.519,31	1.070,01	R\$ 449,30	-29,57%	1,00
10.2			TRAMAS		1	15.243,72	10.715,23	R\$ 4.528,49	-29,71%	1,00
10.2.1	COMP_281	Próprio	Ref SINAPI (104314) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS EM PERFIL U (H = 75 mm) PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG).	KG	442,016	13,37	9,39	R\$ 3,98	-29,77%	442,02
10.2.2	COMP_280	Próprio	Ref SINAPI (104314) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS EM PERFIL U (H = 100 mm) PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG).	KG	702,859	13,28	9,34	R\$ 3,94	-29,67%	702,86
10.3			TELHAMENTO		1	32.739,29	21.764,29	R\$ 10.975,00	-33,52%	1,00
10.3.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	134,85	75,53	50,99	R\$ 24,54	-32,49%	134,85
10.3.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	103,522	214,18	141,08	R\$ 73,10	-34,13%	103,52
10.3.3	160152	SBC	TELA ARAME GALV FIO 22 MALHA QUADRADA	m²	9,783	39,02	28,97	R\$ 10,05	-25,76%	9,78
10.4			PINGADEIRA E RUFO		1	8.117,81	6.075,49	R\$ 2.042,32	-25,16%	1,00
10.4.1	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	62,77	57,34	40,35	R\$ 16,99	-29,63%	62,77
10.4.2	COMP_126	Próprio	Ref: (SBC 130029) - PINGADEIRA TIPO CHAPEU - PRÉ MOLDADO LARGURA 19 cm	M	89,94	50,24	39,39	R\$ 10,85	-21,60%	89,94
10.5			PERGOLADO		1	34.968,51	24.142,22	R\$ 10.826,29	-30,96%	1,00
10.5.1	COMP_273	Próprio	Ref SIURB (6080012) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIBROS 5X5 CM	M	256,32	16,40	13,36	R\$ 3,04	-18,54%	256,32
10.5.2	COMP_272	Próprio	Ref EMOP (16.001.0089-0) - TERÇA DE MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA ,EM PECAS DE 6X12 ,PARA COBERTUR A DE QUALQUER TIPO	M	105,12	49,01	36,27	R\$ 12,74	-25,99%	105,12
10.5.3	COMP_286	Próprio	Ref SINAPI (94449) - COBERTURA COM CHAPAS DE ACRÍLICO	m²	73,683	347,61	229,43	R\$ 118,18	-34,00%	73,68
11			ESQUADRIAS		1	34.041,26	23.744,84	R\$ 10.296,42	-30,25%	1,00
11.1			PORTAS		1	14.186,10	10.387,71	R\$ 3.798,39	-26,78%	1,00
11.1.1	COMP_283	Próprio	Ref SINAPI (90825) - INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), INCLUSO DOBRADIÇAS	UN	7	203,97	163,38	R\$ 40,59	-19,90%	7,00
11.1.2	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1	1.106,76	753,62	R\$ 353,14	-31,91%	1,00
11.1.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1	179,33	130,15	R\$ 49,18	-27,42%	1,00
11.1.4	111457	SBC	PORTAO FERRO PERFIS CHAPAS(28kg/m2)	KG	309,12	16,68	12,83	R\$ 3,85	-23,08%	309,12
11.1.5	200500	SBC	MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO	un	1	775,63	535,81	R\$ 239,82	-30,92%	1,00
11.1.6	150161	SBC	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXAÇÃO	m²	3,15	645,39	439,95	R\$ 205,44	-31,83%	3,15
11.1.7	140038	SBC	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA COM BRACO REGULAVEL	UN	5	506,10	347,19	R\$ 158,91	-31,40%	5,00
11.1.8	130101	SBC	SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA 15 x 3cm	M	13,85	47,57	33,57	R\$ 14,00	-29,43%	13,85
11.1.9	140018	SBC	FECHADURA PARA PORTA DE ACO TETRA 063 HAGA	UN	1	318,16	271,74	R\$ 46,42	-14,59%	1,00
11.2			JANELAS		1	11.759,22	7.947,83	R\$ 3.811,39	-32,41%	1,00
11.2.1	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	2,5	918,69	610,65	R\$ 308,04	-33,53%	2,50
11.2.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	0,48	802,01	537,99	R\$ 264,02	-32,92%	0,48



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma E Ampliação Para A 1ª Base De Aviação Do Juruá Município: Cruzeiro do Sul, Acre Endereço: Avenida 25 De Agosto, Nº 5290, Bairro Aeroporto Velho - Cruzeiro Do Sul Data: Rio Branco - Acre, 25 de fevereiro de 2026								Parâmetros Data-base: 07/2025 BDIdoServiços: - 20,47% BDIDiferenciado: - 12,52% Enc.Sociais: 114,25%		SINAPI, SBC	
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTETICOSEM DESONERAÇÃO											
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEJUSP C/BDI	CUSTO UNITÁRIO CONST. AMAZONAS ACRE LTDA C/ BDI	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QTD DOUGLAS & CIA	
11.2.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	9,08	470,19	311,59	R\$ 158,60	-33,73%	9,08	
11.2.4	COMP_284	Próprio	Ref SINAPI (94573) - REINSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS	m²	2,64	39,10	29,75	R\$ 9,35	-23,91%	2,64	
11.2.5	150158	SBC	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM	m²	27,48	23,68	16,54	R\$ 7,14	-30,15%	27,48	
11.2.6	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	13,66	296,80	205,03	R\$ 91,77	-30,92%	13,66	
11.3			PAINEL		1	8.095,94	5.409,30	R\$ 2.686,64	-33,19%	1,00	
11.3.1	COMP_285	Próprio	Ref SINAPI (104101) - FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA UNITIZADO, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, SEM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO	m²	6,6	959,82	635,80	R\$ 324,02	-33,76%	6,60	
11.3.2	102144	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF 01/2021	m²	1,804	889,61	611,90	R\$ 277,71	-31,22%	1,80	
11.3.3	150158	SBC	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM	m²	6,6	23,68	16,54	R\$ 7,14	-30,15%	6,60	
12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1	4.814,69	3.628,63	R\$ 1.186,06	-24,63%	1,00	
12.1			ALIMENTAÇÃO		1	4.814,69	3.628,63	R\$ 1.186,06	-24,63%	1,00	
12.1.1			TUBOS		1	2.596,61	1.910,35	R\$ 686,26	-26,43%	1,00	
12.1.1.1	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	64,14	24,25	16,45	R\$ 7,80	-32,16%	64,14	
12.1.1.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	62,2	16,74	13,75	R\$ 2,99	-17,86%	62,20	
12.1.2			CONEXÕES		1	2.218,08	1.718,28	R\$ 499,80	-22,53%	1,00	
12.1.2.1	103037	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	47,48	33,65	R\$ 13,83	-29,13%	1,00	
12.1.2.2	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	8,26	6,87	R\$ 1,39	-16,83%	4,00	
12.1.2.3	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10	16,76	13,09	R\$ 3,67	-21,90%	10,00	
12.1.2.4	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	27	10,33	7,98	R\$ 2,35	-22,75%	27,00	
12.1.2.5	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12	30,18	21,96	R\$ 8,22	-27,24%	12,00	
12.1.2.6	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	14	12,80	10,77	R\$ 2,03	-15,86%	14,00	
12.1.2.7	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	22,66	17,03	R\$ 5,63	-24,85%	2,00	
12.1.2.8	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	23	17,50	13,74	R\$ 3,76	-21,49%	23,00	
12.1.2.9	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7	26,76	19,81	R\$ 6,95	-25,97%	7,00	
12.1.2.10	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12	16,26	13,81	R\$ 2,45	-15,07%	12,00	
12.1.2.11	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6	30,38	22,82	R\$ 7,56	-24,88%	6,00	
12.1.2.12	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5	27,43	21,02	R\$ 6,41	-23,37%	5,00	
13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1	12.950,53	9.981,31	R\$ 2.969,22	-22,93%	1,00	
13.1			ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1	12.950,53	9.981,31	R\$ 2.969,22	-22,93%	1,00	
13.1.1			TUBOS		1	6.939,68	5.338,87	R\$ 1.600,81	-23,07%	1,00	
13.1.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	56,14	28,85	24,00	R\$ 4,85	-16,81%	56,14	
13.1.1.2	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	47,02	17,60	12,23	R\$ 5,37	-30,51%	47,02	
13.1.1.3	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	29,89	29,69	22,08	R\$ 7,61	-25,63%	29,89	
13.1.1.4	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	74,18	38,33	29,69	R\$ 8,64	-22,54%	74,18	
13.1.1.5	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	10,21	74,61	54,27	R\$ 20,34	-27,26%	10,21	
13.1.2			CONEXÕES		1	3.342,19	2.562,39	R\$ 779,80	-23,33%	1,00	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma E Ampliação Para A 1ª Base De Aviação Do Juruá							Parâmetros		SINAPI, SBC		
Município: Cruzeiro do Sul, Acre							Data-base		07/2025		
Endereço: Avenida 25 De Agosto, Nº 5290, Bairro Aeroporto Velho - Cruzeiro Do Sul							BDI de Serviços:		-	20,47%	
Data: Rio Branco - Acre, 25 de fevereiro de 2026							BDI Diferenciado:		-	12,52%	
							Enc. Sociais:			114,25%	
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTETICOSEM DESONERAÇÃO											
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEJUSP C/BDI	CUSTO UNITÁRIO CONST. AMAZONAS ACRE LTDA C/ BDI	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QTD DOUGLAS & CIA	
13.1.2.1	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12	41,85	31,18	R\$ 10,67	-25,50%	12,00	
13.1.2.2	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25	14,16	11,48	R\$ 2,68	-18,93%	25,00	
13.1.2.3	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23	22,31	17,02	R\$ 5,29	-23,71%	23,00	
13.1.2.4	053241	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO 40mm	UN	15	22,35	21,07	R\$ 1,28	-5,73%	15,00	
13.1.2.5	89803	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	25,31	17,15	R\$ 8,16	-32,24%	2,00	
13.1.2.6	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	60,28	43,23	R\$ 17,05	-28,28%	2,00	
13.1.2.7	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	73,72	53,32	R\$ 20,40	-27,67%	2,00	
13.1.2.8	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	27,94	19,08	R\$ 8,86	-31,71%	3,00	
13.1.2.9	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	24,90	17,08	R\$ 7,82	-31,41%	8,00	
13.1.2.10	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	33,37	24,74	R\$ 8,63	-25,86%	4,00	
13.1.2.11	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	27	21,35	16,39	R\$ 4,96	-23,23%	27,00	
13.1.2.12	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	39,10	28,96	R\$ 10,14	-25,93%	2,00	
13.1.2.13	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	147,33	102,66	R\$ 44,67	-30,32%	1,00	
13.1.2.14	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	57,13	41,45	R\$ 15,68	-27,45%	1,00	
13.1.2.15	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	14,46	9,64	R\$ 4,82	-33,33%	3,00	
13.1.3			CAIXAS E RALOS		1	2.668,66	2.080,05	R\$ 588,61	-22,06%	1,00	
13.1.3.1	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	508,96	337,77	R\$ 171,19	-33,64%	1,00	
13.1.3.2	055782	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm	UN	6	294,81	240,86	R\$ 53,95	-18,30%	6,00	
13.1.3.3	053493	SBC	CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100x140x50mm	UN	4	97,71	74,28	R\$ 23,43	-23,98%	4,00	
14			INSTALAÇÕES DE DRENAGENS PLUVIAIS		1	11.590,79	8.479,91	R\$ 3.110,88	-26,84%	1,00	
14.1			TUBOS		1	1.148,11	838,37	R\$ 309,74	-26,98%	1,00	
14.1.1	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,17	36,73	28,22	R\$ 8,51	-23,17%	2,17	
14.1.2	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,32	74,61	54,27	R\$ 20,34	-27,26%	14,32	
14.2			CONEXÕES		1	1.462,84	1.053,56	R\$ 409,28	-27,98%	1,00	
14.2.1	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	58,62	41,71	R\$ 16,91	-28,85%	12,00	
14.2.2	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	41,85	31,18	R\$ 10,67	-25,50%	1,00	
14.2.3	89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	154,09	107,09	R\$ 47,00	-30,50%	1,00	
14.2.4	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	147,33	102,66	R\$ 44,67	-30,32%	1,00	
14.2.5	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	73,72	53,32	R\$ 20,40	-27,67%	1,00	
14.2.6	053309	SBC	TE SANITARIO PVC ESGOTO 75x50mm	UN	1	45,91	39,08	R\$ 6,83	-14,88%	1,00	
14.2.7	054165	SBC	TE ESGOTO SANITARIO PVC 150x100mm	UN	1	165,08	127,50	R\$ 37,58	-22,76%	1,00	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma E Ampliação Para A 1ª Base De Aviação Do Juruá							Parâmetros		SINAPI, SBC		
Município: Cruzeiro do Sul, Acre							Data-base		07/2025		
Endereço: Avenida 25 De Agosto, Nº 5290, Bairro Aeroporto Velho - Cruzeiro Do Sul							BDI de Serviços:		-20,47%		
Data: Rio Branco - Acre, 25 de fevereiro de 2026							BDI Diferenciado:		-12,52%		
							Enc. Sociais:		114,25%		
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTETICOSEM DESONERAÇÃO											
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEJUSP C/BDI	CUSTO UNITÁRIO CONST. AMAZONAS ACRE LTDA C/ BDI	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QTD DOUGLAS & CIA	
14.2.8	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1	14,32	9,97	R\$ 4,35	-30,38%	1,00	
14.2.9	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1	73,72	53,32	R\$ 20,40	-27,67%	1,00	
14.2.10	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	3	14,46	9,64	R\$ 4,82	-33,33%	3,00	
14.3			CAIXAS		1	2.358,48	1926,88	#VALOR!	#VALOR!	1,00	
14.3.1	055782	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm	UN	8	294,81	240,86	R\$ 53,95	-18,30%	8,00	
14.4			CALHAS		1	6.621,36	4.661,10	R\$ 1.960,26	-29,61%	1,00	
14.4.1	COMP_146	Próprio	Ref: SINAPI (94228) - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 20, JUNTAS SOLDADAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	31,1595	88,31	63,39	R\$ 24,92	-28,22%	31,16	
14.4.2	COMP_287	Próprio	Ref SINAPI (94231) -CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CALHA CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M²	19,0588	75,52	52,23	R\$ 23,29	-30,84%	19,06	
14.4.3	94965	SINAPI	AF 05/2021	m³	1,2132	1.068,14	725,03	R\$ 343,11	-32,12%	1,21	
14.4.4	00021141	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M²	15,165	11,65	7,61 (BDI 12,52%)	#VALOR!	#VALOR!	15,17	
14.4.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	15,165	63,16	45,86	R\$ 17,30	-27,39%	15,17	
15			INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO		1	840,43	578,75	R\$ 261,68	-31,14%	1,00	
15.1			LUMINÁRIAS		1	286,23	201,88	R\$ 84,35	-29,47%	1,00	
15.1.1	060680	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	7	40,89	28,84	R\$ 12,05	-29,47%	7,00	
15.2			PLACAS		1	212,08	152,37	R\$ 59,71	-28,15%	1,00	
15.2.1			ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO		1	148,62	107,17	R\$ 41,45	-27,89%	1,00	
15.2.1.1	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	5	17,74	13,45	R\$ 4,29	-24,18%	5,00	
15.2.1.2	055918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	4	14,98	9,98	R\$ 5,00	-33,38%	4,00	
15.2.2			SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	63,46	45,20	R\$ 18,26	-28,77%	1,00	
15.2.2.1	055034	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	2	31,73	22,60	R\$ 9,13	-28,77%	2,00	
15.3			EXTINTORES		1	342,12	224,50	R\$ 117,62	-34,38%	1,00	
15.3.1	055861	SBC	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017	UN	2	171,06	112,25	R\$ 58,81	-34,38%	2,00	
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1	76.039,58	55.417,09	R\$ 20.622,49	-27,12%	1,00	
16.1			CABOS E ELETRODO DE ATERRAMENTO		1	47.779,99	33.130,84	R\$ 14.649,15	-30,66%	1,00	
16.1.1			ISOL. 0,6/1KV		1	22.783,47	15.441,00	R\$ 7.342,47	-32,23%	1,00	
16.1.1.1	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	39,309	39,91	27,19	R\$ 12,72	-31,87%	39,31	
16.1.1.2	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	157,236	80,24	53,95	R\$ 26,29	-32,76%	157,24	
16.1.1.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	29,931	36,17	25,70	R\$ 10,47	-28,95%	29,93	
16.1.1.4	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	119,724	55,23	37,36	R\$ 17,87	-32,36%	119,72	
16.1.1.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	62,715	14,40	10,32	R\$ 4,08	-28,33%	62,72	
16.1.2			ISOL. 450/750V		1	8.565,86	6.320,65	R\$ 2.245,21	-26,21%	1,00	
16.1.2.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	457,221	4,20	3,16	R\$ 1,04	-24,76%	457,22	
16.1.2.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	695,32	6,13	4,52	R\$ 1,61	-26,26%	695,32	
16.1.2.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	197,306	9,51	6,93	R\$ 2,58	-27,13%	197,31	
16.1.2.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	38,052	13,32	9,61	R\$ 3,71	-27,85%	38,05	
16.1.3			ELETRODO DE ATERRAMENTO		1	16.430,66	11.369,19	R\$ 5.061,47	-30,81%	1,00	
16.1.3.1	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	142,39	83,20	54,99	R\$ 28,21	-33,91%	142,39	
16.1.3.2	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	29	84,20	59,51	R\$ 24,69	-29,32%	29,00	
16.1.3.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	14,239	116,08	103,54	R\$ 12,54	-10,80%	14,24	
16.1.3.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	7	69,88	48,44	R\$ 21,44	-30,68%	7,00	
16.2			INFRESTRUTURA		1	14.704,85	12.281,33	R\$ 2.423,52	-16,48%	1,00	
16.2.1			ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO E ACESSÓRIOS		1	6.568,30	5.506,75	R\$ 1.061,55	-16,16%	1,00	
16.2.1.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), FIXADO COM BUCHA DE NYLON E PARAFUSO 6MM² PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	159,03	16,25	12,76	R\$ 3,49	-21,48%	159,03	

Objeto: Reforma E Ampliação Para A 1ª Base De Aviação Do Juruá							Parâmetros	SINAPI, SBC		
Município: Cruzeiro do Sul, Acre							Data-base	07/2025		
Endereço: Avenida 25 De Agosto, Nº 5290, Bairro Aeroporto Velho - Cruzeiro Do Sul							BDIdoServiços:	-	20,47%	
Data: Rio Branco - Acre, 25 de fevereiro de 2026							BDIDiferenciado:	-	12,52%	
							Enc. Sociais:		114,25%	
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTETICOSEM DESONERAÇÃO										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEJUSP C/BDI	CUSTO UNITÁRIO CONST. AMAZONAS ACRE LTDA C/ BDI	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QTD DOUGLAS & CIA
16.2.1.2	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), FIXADO COM BUCHA DE NYLON E PARAFUSO 6MM² PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	3,44	22,11	16,95	R\$ 5,16	-23,34%	3,44
16.2.1.3	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	57	17,31	15,02	R\$ 2,29	-13,23%	57,00
16.2.1.4	COMP_232	Próprio	REF_SINAPI (91890) - CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	41	17,09	14,87	R\$ 2,22	-12,99%	41,00
16.2.1.5	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2	21,13	18,13	R\$ 3,00	-14,20%	2,00
16.2.1.6	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	196	10,85	9,55	R\$ 1,30	-11,98%	196,00
16.2.1.7	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4	12,95	11,34	R\$ 1,61	-12,43%	4,00
16.2.2			ELETRODUTOS CORRUGADOS		1	3.544,49	2.896,83	R\$ 647,66	-18,27%	1,00
16.2.2.1	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	9,02	11,87	9,03	R\$ 2,84	-23,93%	9,02
16.2.2.2	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	43,59	14,61	11,23	R\$ 3,38	-23,13%	43,59
16.2.2.3	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	7,43	21,79	16,96	R\$ 4,83	-22,17%	7,43
16.2.2.4	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	163,46	13,56	11,27	R\$ 2,29	-16,89%	163,46
16.2.2.5	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	12,51	17,57	14,16	R\$ 3,41	-19,41%	12,51
16.2.2.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	1,7436	116,08	103,54	R\$ 12,54	-10,80%	1,74
16.2.3			CAIXAS		1	4.592,06	3.877,75	R\$ 714,31	-15,56%	1,00
16.2.3.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	15	15,04	12,83	R\$ 2,21	-14,69%	15,00
16.2.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	42	23,99	20,97	R\$ 3,02	-12,59%	42,00
16.2.3.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10	42,26	37,56	R\$ 4,70	-11,12%	10,00
16.2.3.4	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4	46,34	40,61	R\$ 5,73	-12,37%	4,00
16.2.3.5	061312	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	4	209,69	170,70	R\$ 38,99	-18,59%	4,00
16.2.3.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	18	23,99	20,97	R\$ 3,02	-12,59%	18,00
16.2.3.7	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5	42,26	37,56	R\$ 4,70	-11,12%	5,00
16.2.3.8	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	1	401,32	316,63	R\$ 84,69	-21,10%	1,00
16.2.3.9	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DUNDO FIXO 4" X 4", PVC, NO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	30	21,86	18,28	R\$ 3,58	-16,38%	30,00
16.2.3.10	061663	SBC	CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40x20x20cm	UN	1	147,61	105,54	R\$ 42,07	-28,50%	1,00
16.2.3.11	062101	SBC	TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2	UN	1	64,31	47,89	R\$ 16,42	-25,53%	1,00
16.3			DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO, ELÉTRICOS E LUMINÁRIAS		1	8.444,80	6.352,18	R\$ 2.092,62	-24,78%	1,00
16.3.1			DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO		1	644,86	502,52	R\$ 142,34	-22,07%	1,00
16.3.1.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	9	44,61	35,64	R\$ 8,97	-20,11%	9,00
16.3.1.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	68,30	54,19	R\$ 14,11	-20,66%	1,00
16.3.1.3	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	87,37	69,71	R\$ 17,66	-20,21%	1,00
16.3.1.4	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	2	43,85	28,93	R\$ 14,92	-34,03%	2,00
16.3.2			DISPOSITIVOS DE ELÉTRICOS		1	1.751,22	1.383,65	R\$ 367,57	-20,99%	1,00
16.3.2.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	33	46,93	37,33	R\$ 9,60	-20,46%	33,00
16.3.2.2	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2	39,38	31,45	R\$ 7,93	-20,14%	2,00
16.3.2.3	062109	SBC	TOMADA NBR14136 20A COM PLACA LATAO PL04-2 PARA PISO 2"X4"	UN	1	108,98	77,10	R\$ 31,88	-29,25%	1,00
16.3.2.4	062002	SBC	PLACA CEGA SEM FURO	UN	3	4,93	3,92	R\$ 1,01	-20,49%	3,00
16.3.3			DISPOSITIVOS CONJULGADOS		1	274,89	218,99	R\$ 55,90	-20,34%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma E Ampliação Para A 1ª Base De Aviação Do Juruá							Parâmetros		SINAPI, SBC	
Município: Cruzeiro do Sul, Acre							Data-base		07/2025	
Endereço: Avenida 25 De Agosto, Nº 5290, Bairro Aeroporto Velho - Cruzeiro Do Sul							BDI de Serviços:		-	20,47%
Data: Rio Branco - Acre, 25 de fevereiro de 2026							BDI Diferenciado:		-	12,52%
							Enc. Sociais:		114,25%	
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTETICOSEM DESONERAÇÃO										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEJUSP C/BDI	CUSTO UNITÁRIO CONST. AMAZONAS ACRE LTDA C/ BDI	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QTD DOUGLAS & CIA
16.3.3.1	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	75,83	60,63	R\$ 15,20	-20,04%	1,00
16.3.3.2	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	99,53	79,18	R\$ 20,35	-20,45%	2,00
16.3.4			LUMINÁRIAS		1	5.773,83	4.247,02	R\$ 1.526,81	-26,44%	1,00
16.3.4.1	103788	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	34	31,33	28,63	R\$ 2,70	-8,62%	34,00
16.3.4.2	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	15	103,55	72,52	R\$ 31,03	-29,97%	15,00
16.3.4.3	060012	SBC	FITA LED 5 METROS IP20 DIREMIZAVEL FRIO 4,8W/M 12V ROMALUX	UN	4	788,84	546,45	R\$ 242,39	-30,73%	4,00
16.4			QUADROS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO		1	5.109,94	3.652,74	R\$ 1.457,20	-28,52%	1,00
16.4.1	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	550,40	381,80	R\$ 168,60	-30,63%	2,00
16.4.2	COMP_145	Próprio	REF.: SINAPI (93654) - DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "12,5/60" KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	91,28	90,38	R\$ 0,90	-0,99%	4,00
16.4.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	15,33	10,64	R\$ 4,69	-30,59%	8,00
16.4.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	16,51	11,64	R\$ 4,87	-29,50%	1,00
16.4.5	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	73,90	49,57	R\$ 24,33	-32,92%	7,00
16.4.6	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	76,28	51,56	R\$ 24,72	-32,41%	2,00
16.4.7	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	82,55	57,07	R\$ 25,48	-30,87%	3,00
16.4.8	064035	SBC	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2	270,40	188,48	R\$ 81,92	-30,30%	2,00
16.4.9	97711	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	247,68	171,07	R\$ 76,61	-30,93%	2,00
16.4.10	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	775,60	545,22	R\$ 230,38	-29,70%	2,00
17			CABEAMENTO ESTRUTURADO		1	13.716,09	9.797,24	R\$ 3.918,85	-28,57%	1,00
17.1			INFRAESTRUTURA		1	3.394,49	2.616,36	R\$ 778,13	-22,92%	1,00
17.1.1	97237	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	19	103,45	79,48	R\$ 23,97	-23,17%	19,00
17.1.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	48,22	16,25	12,76	R\$ 3,49	-21,48%	48,22
17.1.3	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	54,37	11,87	9,03	R\$ 2,84	-23,93%	54,37
17.2			CABOS		1	2.556,83	1.687,73	R\$ 869,10	-33,99%	1,00
17.2.1	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	167,163	7,21	4,75	R\$ 2,46	-34,12%	167,16
17.2.2	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	129,712	10,42	6,89	R\$ 3,53	-33,88%	129,71
17.3			RACKS E COMPONENTES		1	3.941,27	2.655,44	R\$ 1.285,83	-32,62%	1,00
17.3.1	059639	SBC	MINI RACK 6UX450MM	UN	1	832,30	566,72	R\$ 265,58	-31,91%	1,00
17.3.2	059252	SBC	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	1	2.032,52	1.358,98	R\$ 673,54	-33,14%	1,00
17.3.3	059250	SBC	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"	UN	1	309,80	214,74	R\$ 95,06	-30,68%	1,00
17.3.4	079444	SBC	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS 1 U	UN	1	48,64	35,29	R\$ 13,35	-27,45%	1,00
17.3.5	053528	SBC	TAMPA CEGA 150mm	UN	2	47,36	35,49	R\$ 11,87	-25,06%	2,00
17.3.6	SP 0102	Próprio	PATCH CORD CAT 6 1,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 73690 03/2018)	UND	18	25,19	16,46	R\$ 8,73	-34,66%	18,00
17.3.7	059460	SBC	REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS	UN	1	169,87	112,45	R\$ 57,42	-33,80%	1,00
17.4			TOMADAS DE REDE E CAIXAS		1	3.823,50	2.837,71	R\$ 985,79	-25,78%	1,00
17.4.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 CAT 5E- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	17	75,45	53,04	R\$ 22,41	-29,70%	17,00
17.4.2	059467	SBC	TOMADA TIPO KEYSTONE CAT 6	UN	18	110,36	80,49	R\$ 29,87	-27,07%	18,00
17.4.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	42,26	37,56	R\$ 4,70	-11,12%	9,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Reforma E Ampliação Para A 1ª Base De Aviação Do Jurua							Parâmetros	SINAPI, SBC		
Município: Cruzeiro do Sul, Acre							Data-base	07/2025		
Endereço: Avenida 25 De Agosto, Nº 5290, Bairro Aeroporto Velho - Cruzeiro Do Sul							BDIdoServiços:	-	20,47%	
Data: Rio Branco - Acre, 25 de fevereiro de 2026							BDIDiferenciado:	-	12,52%	
							Enc. Sociais:		114,25%	
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTETICOSEM DESONERAÇÃO										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEJUSP C/BDI	CUSTO UNITÁRIO CONST. AMAZONAS ACRE LTDA C/ BDI	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QTD DOUGLAS & CIA
17.4.4	92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8	14,22	12,28	R\$ 1,94	-13,64%	8,00
17.4.5	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	23,99	20,97	R\$ 3,02	-12,59%	1,00
17.4.6	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2	18,14	14,98	R\$ 3,16	-17,42%	2,00
18			FORRO		1	9.779,47	7.893,55	R\$ 1.885,92	-19,28%	1,00
18.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 08/2023 PS	m²	76,8	72,76	60,05	R\$ 12,71	-17,47%	76,80
18.2	120714	SBC	FORRO ARMSTRONG GEORGIAN TEGULAR 0,625x0,625mm	m²	14,73	137,09	99,65	R\$ 37,44	-27,31%	14,73
18.3	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF 08/2023 PS	m²	26,25	82,75	69,10	R\$ 13,65	-16,50%	26,25
19			PINTURAS E TEXTURAS		1	22.939,96	18.193,04	R\$ 4.746,92	-20,69%	1,00
19.1			PAREDE INTERNA		1	21.899,18	17.412,69	R\$ 4.486,49	-20,49%	1,00
19.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	705,08	5,55	4,44	R\$ 1,11	-20,00%	705,08
19.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	366,73	15,61	13,22	R\$ 2,39	-15,31%	366,73
19.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	705,08	17,39	13,38	R\$ 4,01	-23,06%	705,08
19.2			SUPERFÍCIES METÁLICAS		1	769,42	588,92	R\$ 180,50	-23,46%	1,00
19.2.1	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	40,56	12,29	8,67	R\$ 3,62	-29,45%	40,56
19.2.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	m²	20,28	13,36	11,70	R\$ 1,66	-12,43%	20,28
19.3			PORTAS		1	271,36	191,43	R\$ 79,93	-29,46%	1,00
19.3.1	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	22,08	12,29	8,67	R\$ 3,62	-29,45%	22,08
20			PEDRAS E LOUÇAS		1	7.867,50	5.421,80	R\$ 2.445,70	-31,09%	1,00
20.1			PEDRAS		1	1.975,18	1.353,16	R\$ 622,02	-31,49%	1,00
20.1.1	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	0,84	599,82	403,81	R\$ 196,01	-32,68%	0,84
20.1.2	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	735,67	506,98	R\$ 228,69	-31,09%	2,00
20.2			LOUCAS E PECAS		1	4.186,60	2.904,78	R\$ 1.281,82	-30,62%	1,00
20.2.1	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	370,28	249,49	R\$ 120,79	-32,62%	2,00
20.2.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	2	51,65	35,65	R\$ 16,00	-30,98%	2,00
20.2.3	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	126,20	87,95	R\$ 38,25	-30,31%	1,00
20.2.4	86930	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	513,59	349,47	R\$ 164,12	-31,96%	1,00
20.2.5	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	258,44	182,40	R\$ 76,04	-29,42%	2,00
20.2.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	5	102,00	70,54	R\$ 31,46	-30,84%	5,00
20.2.7	190414	SBC	DUCHA HIGIENICA FORUSI ABS SMALL 1856-C50	UN	5	237,94	167,98	R\$ 69,96	-29,40%	5,00
20.2.8	190045	SBC	SABONETEIRA 10X17,5cm LOUCA DECA A380	UN	4	89,62	62,00	R\$ 27,62	-30,82%	4,00
20.2.9	190071	SBC	PORTA TOALHAS METÁLICA DE BANHO ARGOLA ANGRA - MOLDENOX	UN	3	42,63	30,56	R\$ 12,07	-28,31%	3,00
20.3			METAIS		1	1.443,76	1.163,86	R\$ 279,90	-19,39%	1,00
20.3.1	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	360,94	247,56	R\$ 113,38	-31,41%	4,00
20.4	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	130,98	86,81	R\$ 44,17	-33,72%	2,00
21			SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES		1	9.671,79	6.730,11	R\$ 2.941,68	-30,42%	1,00
21.1			LIMPEZA		1	3.623,20	3.296,64	R\$ 326,56	-9,01%	1,00
21.1.1	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12,5KM.	m³	12	74,20	48,52	R\$ 25,68	-34,61%	12,00
21.1.2	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	80	34,16	33,93	R\$ 0,23	-0,67%	80,00
21.2			COMUNICAÇÃO VISUAL		1	4.487,42	2.399,06	R\$ 2.088,36	-46,54%	1,00
21.2.1	SP A159	Próprio	LETRA CAIXA ACRÍLICA/PVC EM ALTO RELEVO PARA COMUNICAÇÃO VISUAL, FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, H = 30CM	und	41	94,09	48,39	R\$ 45,70	-48,57%	41,00
21.2.2	SP A158	Próprio	IDENTIFICAÇÃO VISUAL EM CHAPA ACRÍLICA/PVC 50 X 75 CM	und	1	629,73	415,07	R\$ 214,66	-34,09%	1,00
21.3			INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES		1	1.561,17	1.034,41	R\$ 526,76	-33,74%	1,00
21.3.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF 11/2021	UN	1	1.561,17	1.034,41	R\$ 526,76	-33,74%	1,00
								TOTAL SEM DESCONTO		R\$ 600.281,40
								TOTAL COM DESCONTO		R\$ 450.151,02
								DESCONTO TOTAL		-R\$ 150.130,38
								PAERCENTUAL DE DESCONTO		-25,01%
LUCAS SEVERINO DE ASSIS										
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 27275 - D/JAC										
Rio Branco - Acre, 25 de fevereiro de 2026										
Revisão do Orçamento - R0										