



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Via Chico Mendes, nº. 805, - Bairro Vila do DNER, Rio Branco/AC, CEP 69906-150

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 7/2026/SEOP - DEPTEC

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **Memorando 188 (0019474891)** e ao **Despacho 368 (0019477825)** contido no Processo SEI nº 4016.011962.00099/2025-17, analisamos os custos unitários e totais dos serviços apresentados através da proposta da empresa participante do processo em questão, relatando o que se segue:

OBJETO:

- **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 008/2026 - COMPRASGOV N.º 90008/2026 - SEOP**
- **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Recapeamento de vias em municípios do Estado do Acre (Assis Brasil e Porto Acre) - LOTE I.**
- **Município: Assis Brasil/AC**

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica nº 008/2026 - SEOP (0019189208)**, em seu item SEÇÃO 09 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE.

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificadas a proposta que permanecer, após a etapa de negociação, com preço acima do orçamento estimado para a contratação ou com o percentual abaixo ao estimado para a contratação.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.11.3. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentarias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1. Licitante: CONSTRUTORA NOVO TEMPO LTDA

A Empresa CONSTRUTORA NOVO TEMPO LTDA, apresentou a Carta de Apresentação da Proposta de Preços, o detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES) no arquivo Proposta de Preços BDI E LS - CONS. NOVO TEMPO LTDA - LOTE1 (0019474031).

Apresentou as declarações contidas no item 8.22.6 do Edital no arquivo Proposta de Preços BDI E LS - CONS. NOVO TEMPO LTDA - LOTE1 (0019474031).

O valor proposto da Licitante foi de R\$ 1.628.428,82 (um milhão, seiscentos e vinte e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), sendo **oferta de um percentual único de desconto de 9,36% sob o preço global que incidirá de forma linear sobre cada item** do referido orçamento-base.

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a classificação apresenta-se de acordo com a tabela 01 abaixo:

Colocação	Empresa	Valor da Proposta	Diferença
-----------	---------	-------------------	-----------

1	CONSTRUTORA NOVO TEMPO LTDA	R\$ 1.628.428,82	-9,36% (R\$ 168.160,79)
---	-----------------------------	------------------	-------------------------

Tabela 01 - Classificação Final da Empresa Licitante.

OBSERVAÇÃO:

Não houveram mais propostas a serem analisadas no momento.

Essa análise limitou-se apenas ao contido no Edital Concorrência Eletrônica nº 008/2026 - SEOP (0019189208), e aos Preços Unitários de referência.

Em relação a questão sobre a avaliação de exequibilidade da proposta, a Lei 14.133/21 estabeleceu regras para essa avaliação. No Edital, esse tema é tratado no item 9.8 da seguinte forma:

"9.8 Considera-se indícios de inexecuibilidade da proposta:

9.8.1 em serviços de engenharia, valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública;"

O valor proposto, R\$ 1.628.428,82 (um milhão, seiscentos e vinte e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), corresponde a 90,64% do valor de referência, R\$ 1.796.589,61 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), portanto acima do patamar de 75% previsto no item 9.8.1 do edital. Não foram identificados outros elementos que indiquem custo do licitante superior ao valor proposto ou ausência de custos de oportunidade, razão pela qual não se recomenda diligência específica de exequibilidade, de acordo com a tabela 02 abaixo:

Empresa	Situação
CONSTRUTORA NOVO TEMPO LTDA	Exequível - A empresa não precisa apresentar documento de exequibilidade.

Tabela 02 - Demonstração de exequibilidade.

Também, durante a análise, foi calculado a garantia adicional do licitante, de acordo com o § 5º do Art. 59 da Lei 14.133/21, que diz:

"Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...)

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei."

Ou seja, A garantia adicional prevista no item 20 do edital somente é aplicável quando a proposta for inferior a 85% do valor orçado. Como o valor proposto, R\$ 1.628.428,82 (um milhão, seiscentos e vinte e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), é superior a 85% do valor de referência, R\$ 1.527.101,17 (um milhão, quinhentos e vinte e sete mil cento e um reais e dezessete centavos), não há garantia adicional a exigir. A tabela 03 abaixo demonstra o valor dessa garantia:

VALOR DA GARANTIA ADICIONAL	VALOR (R\$)
Valor 85% orçado	1.527.101,16
Valor Licitante	1.628.428,82
Valor da Garantia	0,00

Tabela 03 - Valor da Garantia Adicional.

A garantia de execução, também conhecida como garantia contratual, é diferente da garantia de proposta, e é exigida apenas do licitante vencedor, na fase de assinatura contratual. Essa garantia está prevista no caput do art. 96 da Lei 14.133/2021.

Portanto, deve ser exigida, no ato da assinatura contratual, a garantia adicional do licitante de acordo com a tabela 04 abaixo:

Licitante	Valor da Garantia Adicional (R\$)
CONSTRUTORA NOVO TEMPO LTDA	Zero

PARECER TÉCNICO

Portanto sugerimos a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa **CONSTRUTORA NOVO TEMPO LTDA** por apresentar o **percentual de desconto de 9,36%** para o Lote I, com preço final **abaixo do valor de referência**, e por ter atendido às exigências formais mínimas do edital (carta de apresentação, BDI e Encargos Sociais) e demais leis pertinentes.

A planilha de análise dos preços unitários se encontram no arquivo **Análise _Proposta_Conc_Elet_N_0082026_Lote_I_REV00 (0019489024)**.

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 20 de fevereiro de 2026.

Vinicius de Moraes Silva
Engenheiro Civil - SEOP
CREA - 010782474-4



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE MORAIS SILVA, Engenheiro Civil**, em 20/02/2026, às 10:37, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019482698** e o código CRC **3A96573A**.

Referência: Processo nº 4016.011962.00099/2025-17

SEI nº 0019482698

Objeto: REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS
Município: ASSIS BRASIL
Endereço: VIAS URBANAS
Data: 05/09/2025

Base de preços	Data-base
SINAPI	03/2025
SICRO	01/2025

Parâmetros adotados	Não desonerado	Desonerado
BDI serviços em geral	20,81%	25,61%
BDI diferenciado	13,51%	13,51%
Encargos sociais	114,25%	91,63%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 008/2026 - COMPRASGOV N.º 90008/2026 - SEOP - LOTE I

ITEM	CÓDIGO	BASE	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO		PREÇO COM DESONERAÇÃO		PREÇO TOTAL	
						S/ B.D.I	C/ B.D.I	S/ B.D.I	C/ B.D.I	SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							113.929,11	116.615,46
1.1			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							37.609,22	39.103,50
1.1.1		SICRO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	UN	2,00	15.565,44	18.804,61	15.565,44	19.551,75	37.609,22	39.103,50
1.2			CANTEIRO DE OBRAS							76.319,89	77.511,96
1.2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	12,00	464,01	560,57	460,52	578,46	6.726,84	6.941,52
1.2.2	CP-001	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	15,00	1.071,03	1.293,91	1.044,45	1.311,93	19.408,65	19.678,95
1.2.3	CP-002	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	25,00	636,47	768,92	620,22	779,06	19.223,00	19.476,50
1.2.4	CP-003	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	8,00	1.014,82	1.226,00	988,13	1.241,19	9.808,00	9.929,52
1.2.5	CP-004	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	12,00	860,61	1.039,70	839,30	1.054,24	12.476,40	12.650,88
1.2.6	CP-005	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	1,00	7.182,35	8.677,00	7.033,35	8.834,59	8.677,00	8.834,59
2			TAXAS							10.966,74	10.966,74
2.1	CP-006	PRÓPRIA	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UN	1,00	3.590,00	4.075,01	3.590,00	4.075,01	4.075,01	4.075,01
2.2	CP-007	PRÓPRIA	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PMCSO	UN	1,00	2.900,00	3.291,79	2.900,00	3.291,79	3.291,79	3.291,79
2.3	CP-008	PRÓPRIA	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT	UN	1,00	2.900,00	3.291,79	2.900,00	3.291,79	3.291,79	3.291,79
2.4	CP-009	PRÓPRIA	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (ACIMA DE R\$ 15.000,00)	UN	1,00	271,47	308,15	271,47	308,15	308,15	308,15
3			ADMINISTRAÇÃO							183.948,00	173.306,00
3.1	CP-010	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	1.522,62	1.839,48	1.379,71	1.733,06	183.948,00	173.306,00
4			LIMPEZA E DEMOLIÇÕES							140.748,11	140.617,30
4.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS	M2	1.514,80	0,71	0,86	0,69	0,87	1.302,73	1.317,88
4.2	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM	M	645,46	15,88	19,18	14,95	18,78	12.379,92	12.121,74
4.3	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM	M2	3.213,21	24,64	29,77	23,67	29,73	95.657,26	95.528,73
4.4	104800	SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	154,75	10,74	12,97	9,92	12,46	2.007,11	1.928,19
4.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	21,79	64,72	78,19	59,94	75,29	1.703,76	1.640,57
4.6	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	43,65	121,68	147,00	112,68	141,54	6.416,55	6.178,22
4.7	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	500,96	10,25	12,38	10,13	12,72	6.201,88	6.372,21
4.8	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	5.009,60	2,49	3,01	2,47	3,10	15.078,90	15.529,76
5			TERRAPLENAGEM							72.467,11	74.248,06
5.1	101144	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M	M3	1.945,34	17,66	21,34	17,38	21,83	41.513,56	42.466,77
5.2	105563	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO	M3	102,91	7,19	8,69	7,02	8,82	894,29	907,67
5.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E	M3	2.395,16	7,90	9,54	7,79	9,79	22.849,83	23.448,62
5.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	2.395,16	2,49	3,01	2,47	3,10	7.209,43	7.425,00

Objeto: REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS
Município: ASSIS BRASIL
Endereço: VIAS URBANAS
Data: 05/09/2025

Base de preços	Data-base
SINAPI	03/2025
SICRO	01/2025

Parâmetros adotados	Não desonerado	Desonerado
BDI serviços em geral	20,81%	25,61%
BDI diferenciado	13,51%	13,51%
Encargos sociais	114,25%	91,63%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 008/2026 - COMPRASGOV N.º 90008/2026 - SEOP - LOTE I

ITEM	CÓDIGO	BASE	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO		PREÇO COM DESONERAÇÃO		PREÇO TOTAL	
						S/ B.D.I	C/ B.D.I	S/ B.D.I	C/ B.D.I	SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO
6			PAVIMENTAÇÃO							394.736,77	403.155,60
6.1	101822	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL	M3	481,98	138,68	167,54	128,45	161,35	80.750,93	77.767,47
6.2	CP-011	PRÓPRIA	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO (SOMENTE APLICAÇÃO)	M2	3.213,21	0,63	0,76	0,63	0,79	2.442,04	2.538,44
6.3	CP-012	PRÓPRIA	PINTURA DE LIGAÇÃO (SOMENTE APLICAÇÃO)	M2	3.213,21	0,47	0,57	0,47	0,59	1.831,53	1.895,79
6.4	CP-013	PRÓPRIA	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	385,58	364,97	440,92	364,58	457,95	170.009,93	176.576,36
6.5	CP-014	PRÓPRIA	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	T	385,58	3,61	4,36	3,54	4,45	1.681,13	1.715,83
6.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3XKM	14.459,40	2,49	3,01	2,47	3,10	43.522,79	44.824,14
6.7	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3XKM	38.558,40	1,00	1,21	1,00	1,26	46.655,66	48.583,58
6.8	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	11.567,40	1,68	2,03	1,67	2,10	23.481,82	24.291,54
6.9	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	TXKM	30.075,24	0,67	0,81	0,66	0,83	24.360,94	24.962,45
7			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							168.594,91	168.594,91
7.1	CP-015	PRÓPRIA	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	T	3,86	6.552,98	7.438,29	6.552,98	7.438,29	28.711,80	28.711,80
7.2	CP-016	PRÓPRIA	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	T	1,45	4.548,54	5.163,05	4.548,54	5.163,05	7.486,42	7.486,42
7.3	CP-017	PRÓPRIA	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	T	24,87	4.689,94	5.323,55	4.689,94	5.323,55	132.396,69	132.396,69
8			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO							64.140,80	64.140,80
8.1	CP-018	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	T	3,86	2.255,09	2.559,75	2.255,09	2.559,75	9.880,64	9.880,64
8.2	CP-019	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	T	1,45	773,52	878,02	773,52	878,02	1.273,13	1.273,13
8.3	CP-020	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	T	24,87	1.876,98	2.130,56	1.876,98	2.130,56	52.987,03	52.987,03
9			DRENAGEM SUPERFICIAL							150.207,04	152.186,44
9.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	912,17	61,82	74,68	60,81	76,38	68.120,86	69.671,54
9.2	CP-021	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	912,17	59,30	71,64	57,14	71,77	65.347,86	65.466,44
9.3	94294	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS	M	912,17	13,20	15,95	13,00	16,33	14.549,11	14.895,74
9.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)	M	912,17	1,99	2,40	1,88	2,36	2.189,21	2.152,72
10			OBRAS DE ARTE CORRENTE							290.640,86	295.182,13
10.1	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	290,56	7,42	8,96	7,24	9,09	2.603,42	2.641,19
10.2	90092	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	77,04	6,38	7,71	6,23	7,83	593,98	603,22
10.3	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M	M2	358,26	24,95	30,14	23,44	29,44	10.797,96	10.547,17
10.4	101585	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M	M2	84,86	74,38	89,86	70,59	88,67	7.625,52	7.524,54

Objeto: REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS
Município: ASSIS BRASIL
Endereço: VIAS URBANAS
Data: 05/09/2025

Base de preços	Data-base
SINAPI	03/2025
SICRO	01/2025

Parâmetros adotados	Não desonerado	Desonerado
BDI serviços em geral	20,81%	25,61%
BDI diferenciado	13,51%	13,51%
Encargos sociais	114,25%	91,63%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 008/2026 - COMPRASGOV N.º 90008/2026 - SEOP - LOTE I

ITEM	CÓDIGO	BASE	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO		PREÇO COM DESONERAÇÃO		PREÇO TOTAL	
						S/ B.D.I	C/ B.D.I	S/ B.D.I	C/ B.D.I	SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO
10.5	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)	M2	193,70	7,21	8,71	6,66	8,37	1.687,13	1.621,27
10.6	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM	M3	61,41	196,89	237,86	191,76	240,87	14.606,98	14.791,83
10.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	M3	100,14	29,45	35,58	27,52	34,57	3.562,98	3.461,84
10.8	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	M3	153,10	20,17	24,37	19,37	24,33	3.731,05	3.724,92
10.9	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E	M3	160,10	7,58	9,16	7,51	9,43	1.466,52	1.509,74
10.10	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	1.601,00	2,49	3,01	2,47	3,10	4.819,01	4.963,10
10.11	97949	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M	UN	26,00	2.106,11	2.544,39	2.034,24	2.555,21	66.154,14	66.435,46
10.12	97950	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M	UN	2,00	3.743,01	4.521,93	3.615,04	4.540,85	9.043,86	9.081,70
10.13	92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	40,00	166,33	200,94	164,85	207,07	8.037,60	8.282,80
10.14	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	68,00	309,75	374,21	307,40	386,13	25.446,28	26.256,84
10.15	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	12,00	499,97	604,01	496,76	623,98	7.248,12	7.487,76
10.16	102773	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS	UN	5,00	12.831,26	15.501,45	12.645,84	15.884,44	77.507,25	79.422,20
10.17	102750	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS	UN	5,00	4.530,65	5.473,48	4.463,54	5.606,65	27.367,40	28.033,25
10.18	102743	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS	UN	2,00	7.591,12	9.170,83	7.480,81	9.396,65	18.341,66	18.793,30
11			SINALIZAÇÃO							12.771,15	13.066,48
11.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA	M	469,31	7,02	8,48	6,82	8,57	3.979,75	4.021,99
11.2	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	22,00	38,55	46,57	37,37	46,94	1.024,54	1.032,68
11.3	CP-022	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE	M2	3,20	952,51	1.150,73	950,54	1.193,97	3.682,34	3.820,70
11.4	CP-023	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2"	UN	11,00	307,36	371,32	303,33	381,01	4.084,52	4.191,11
12			PASSEIO PÚBLICO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE							193.439,01	197.764,76
12.1	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL	M2	36,72	176,74	213,52	171,90	215,92	7.840,45	7.928,58
12.2	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	127,71	146,75	177,29	139,91	175,74	22.641,71	22.443,76
12.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO	M3	90,30	83,28	100,61	81,35	102,18	9.085,08	9.226,85

Objeto: REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS
Município: ASSIS BRASIL
Endereço: VIAS URBANAS
Data: 05/09/2025

Base de preços	Data-base
SINAPI	03/2025
SICRO	01/2025

Parâmetros adotados	Não desonerado	Desonerado
BDI serviços em geral	20,81%	25,61%
BDI diferenciado	13,51%	13,51%
Encargos sociais	114,25%	91,63%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 008/2026 - COMPRASGOV N.º 90008/2026 - SEOP - LOTE I

ITEM	CÓDIGO	BASE	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO SEM DESONERAÇÃO		PREÇO COM DESONERAÇÃO		PREÇO TOTAL	
						S/ B.D.I	C/ B.D.I	S/ B.D.I	C/ B.D.I	SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO
12.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	M3	50,17	540,74	653,27	535,61	672,78	32.774,56	33.753,37
12.5	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	54,73	819,62	990,18	814,03	1.022,50	54.192,55	55.961,43
12.6	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	228,04	242,85	293,39	238,97	300,17	66.904,66	68.450,77
PREÇO TOTAL SEM DESONERAÇÃO										1.796.589,61	
PREÇO TOTAL COM DESONERAÇÃO										1.809.844,68	

Rio Branco - Acre, 5 de setembro de 2025

Revisão do Orçamento - REV 3

	20,81%	1.628.428,82	-9,36%	-168.160,79
CONSTRUTORA NOVO TEMPO LTDA	13,51%			

CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE				
Classificação	LICITANTE	VALOR (R\$)	PARÂMETROS	
1	CONSTRUTORA NOVO TEMPO LTDA	1.628.428,82	75% orçado pela Administração	1.347.442,20
	Valor do Desconto:	-9,36%	85% orçado pela Administração	1.527.101,16
	Valor da Garantia Adicional			
	Valor 85% orçado:	1.527.101,16		
	Valor Licitante:	1.628.428,82	Exequível	
	Valor da Garantia:	Zero	Não precisa de Garantia Adicional	
VALOR DO ORÇAMENTO PREVISTO >>>	1.796.589,61	A proposta atende às condições de exequibilidade previstas no edital		

VINICIUS DE MORAIS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 010782474-4