



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 6/2026/SEJUSP - DOGE

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 3835/2026/SEAD (SEI Nº 0020509745)** contido no Processo SEI nº 0819.012789.00094/2024-74, analisamos a **PROPOSTA DE PREÇOS** da licitante classificada provisoriamente conforme Proposta de Preços - **BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA (0020440856)**, referente ao **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 133/2025 - COMPRASGOV Nº 90133/2025 - SEJUSP/PMAC (SEI Nº 0018892828)**

relatando o que se segue:

OBJETO:

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 133/2025 - COMPRASGOV Nº 90133/2025 - SEJUSP/PMAC (SEI Nº 0018892828)**
- Constitui objeto da presente licitação a **Contratação de empresa de engenharia para construção do Quartel do 1º Pelotão Destacado do 7º BPM da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), no município de Jordão - Acre.**

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Conc. Eletrônica nº 133/2025 - SEJUSP/PMAC (0018892828)**, em seu item **SEÇÃO 09 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE**

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificada caso haja preços unitários superiores ao do orçamento do órgão solicitante e/ou apresentar o valor global superior ao estimado pela Administração.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.113. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentarias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1. Licitante: BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA

a) PROPOSTA DE PREÇO

Em análise a Proposta de Preços - BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA (0020440856) e Planilha Orçamentária - BEZERRA & ALVES (0020509507), verificou-se que a empresa **apresentou planilha contendo descontos em desconformidade com o critério de julgamento do presente edital, apresentando um desconto não linear sobre cada item.**

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a ordem de posição das licitantes, considerando-se o valor total proposto, apresenta-se conforme a tabela a seguir:

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço
02	BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.202.445,02	R\$ 1.900.000,00 (-13,73%)

Tabela 01 - Proposta de Preço com desconto

PARECER TÉCNICO

A empresa **BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA**, encontra-se em conformidade com os itens exigidos na seção de habilitação.

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço	Situação
02	BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.202.445,02	R\$ 1.900.000,00 (-13,73%)	DILIGÊNCIA

Tabela 02 - Classificação final das licitantes.

A empresa **BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA** apresentou planilha contendo descontos em desconformidade com o critério de julgamento do presente edital, apresentando um desconto não linear sobre cada item em relação ao orçamento de referência disponibilizado pela Administração Pública.

A análise evidenciou que tais inconsistências comprometem a aderência integral da proposta ao edital e ao orçamento de referência. Assim, recomenda-se a **DILIGÊNCIA DA PROPOSTA**.

A planilha de análise dos preços unitários encontra-se nos arquivos:

- Proposta de Preços - BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA (0020440856)
- Planilha Orçamentária - BEZERRA & ALVES (0020509507)
- Análise Técnica da Proposta de Preço - Bezerra e Alves (0020544873)

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 28 de ABRIL de 2026.



(Assinatura Eletrônica)
Vanessa Gonçalves Eluan
Eng. Civil 22380 D/AC
Assessora Técnica do Departamento de Orçamento, Obras e Gestão
Estratégica - DOGE/SEJUSP
Portaria Nº 644/2025



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA GONÇALVES ELUAN, Assessor(a)**, em 05/05/2026, às 14:30, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0020541898** e o código CRC **E69E7C26**.



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1	77.805,00	67.410,00	- 10.395,00	-13,36%	1,00
1.1	COMP PRÓPRI A 01	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	100	R\$ 77.805,00	67.410,00	- 10.395,00	-13,36%	100,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1	R\$ 5.440,25	4.703,20	- 737,05	-13,55%	1,00
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	642,84	R\$ 546,41	475,70	- 70,71	-12,94%	642,84
2.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	96,43	R\$ 1.205,38	1.045,30	- 160,08	-13,28%	96,43
2.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1205,38	R\$ 3.688,46	3.182,20	- 506,26	-13,73%	1205,38
3			CANTEIRO DE OBRAS		1	R\$ 55.038,97	47.816,00	- 7.222,97	-13,12%	1,00
3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	R\$ 3.369,96	2.920,20	- 449,76	-13,35%	6,00
3.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	80,04	R\$ 6.199,90	5.373,08	- 826,82	-13,34%	80,04
3.3	COMP PRÓPRI A 02	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	m²	9	R\$ 9.549,18	8.274,06	- 1.275,12	-13,35%	9,00
3.4	COMP PRÓPRI A 03	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	9	R\$ 7.588,17	6.575,31	- 1.012,86	-13,35%	9,00
3.5	COMP PRÓPRI A 04	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	m²	6	R\$ 7.548,54	6.540,30	- 1.008,24	-13,36%	6,00
3.6	COMP PRÓPRI A 05	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1	R\$ 8.450,56	7.445,55	- 1.005,01	-11,89%	1,00
3.7	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	120,26	R\$ 12.332,66	10.687,50	- 1.645,16	-13,34%	120,26
4			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		1	R\$ 426.315,50	369.432,32	- 56.883,18	-13,34%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA	
						C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA C/ B.D.I				
4.1			FUNDAÇÕES (Sapatas, Fustes e Vigamento Inferior)				162.375,40				
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	37,44	R\$	4.216,49	3.657,88	- 558,61	-13,25%	37,44
4.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	47,75	R\$	395,37	342,84	- 52,53	-13,29%	47,75
4.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	47,75	R\$	3.478,11	3.014,93	- 463,18	-13,32%	47,75
4.1.4	100658	SINAPI	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSIVE EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	180	R\$	76.228,20	66.054,60	- 10.173,60	-13,35%	180,00
4.1.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	315	R\$	6.618,15	5.726,70	- 891,45	-13,47%	315,00
4.1.6	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,5	R\$	698,97	604,44	- 94,53	-13,52%	34,50
4.1.7	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	287	R\$	5.544,84	4.801,51	- 743,33	-13,41%	287,00
4.1.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	303,1	R\$	5.273,94	4.570,74	- 703,20	-13,33%	303,10
4.1.9	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	384,8	R\$	5.656,56	4.898,50	- 758,06	-13,40%	384,80
4.1.10	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164,8	R\$	2.359,94	2.041,87	- 318,07	-13,48%	164,80



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA C/ B.D.I			
4.1.11	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m ²	97,52	R\$ 13.364,14	11.578,54	- 1.785,60	-13,36%	97,52
4.1.12	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	70,14	R\$ 7.410,99	6.423,42	- 987,57	-13,33%	70,14
4.1.13	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	28,42	R\$ 30.096,78	26.091,83	- 4.004,95	-13,31%	28,42
4.1.14	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m ³	28,42	R\$ 10.973,81	9.517,00	- 1.456,81	-13,28%	28,42
4.1.15	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m ²	128,46	R\$ 8.028,75	6.954,82	- 1.073,93	-13,38%	128,46
4.1.16	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m ²	128,46	R\$ 5.248,88	4.551,33	- 697,55	-13,29%	128,46
4.1.17	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m ³	6,63	R\$ 230,59	199,96	- 30,63	-13,28%	6,63
4.1.18	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m ³	15,84	R\$ 1.551,05	1.344,49	- 206,56	-13,32%	15,84
4.2			ESTRUTURAS (Pilares, vigas superiores, laje, platibanda, reservatório e escada)				207.056,92			
4.2.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m ²	200,84	R\$ 27.523,11	23.845,73	- 3.677,38	-13,36%	200,84
4.2.2	92447	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	223,14	R\$ 52.701,21	45.676,75	- 7.024,46	-13,33%	223,14
4.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	639,5	R\$ 13.435,90	11.626,11	- 1.809,79	-13,47%	639,50
4.2.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	119,7	R\$ 2.425,12	2.097,14	- 327,98	-13,52%	119,70



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA	
						C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA C/ B.D.I				
4.2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	260,8	R\$	5.038,66	4.363,18	- 675,48	-13,41%	260,80
4.2.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	812,5	R\$	14.137,50	12.252,50	- 1.885,00	-13,33%	812,50
4.2.7	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	981,1	R\$	14.422,17	12.489,40	- 1.932,77	-13,40%	981,10
4.2.8	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	786,8	R\$	11.266,98	9.748,45	- 1.518,53	-13,48%	786,80
4.2.9	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,4	R\$	515,27	446,19	- 69,08	-13,41%	31,40
4.2.10	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	67,45	R\$	71.429,55	61.924,49	- 9.505,06	-13,31%	67,45
4.2.11	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	67,45	R\$	26.044,47	22.586,98	- 3.457,49	-13,28%	67,45
5			PAREDES/PAINÉIS/REVESTIMENTOS		1	R\$	298.644,13	259.010,50	- 39.633,63	-13,27%	1,00
5.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	932,81	R\$	110.090,24	95.585,04	- 14.505,20	-13,18%	932,81
5.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1865,62	R\$	13.469,78	11.660,12	- 1.809,66	-13,43%	1865,62



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC	Parâmetros	SINAPI; SBC
Município: JORDÃO	Data-base	02/2025
Endereço: Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC	BDIdeServiços:	- 21,73%
Data: Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026	BDIDiferenciado:	- 13,24%
	Enc.Sociais:	115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA	
						C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA C/ B.D.I				
5.3	104218	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	1865,62	R\$	149.641,38	129.716,55	- 19.924,83	-13,32%	1865,62
5.4	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	262,08	R\$	25.442,73	22.048,79	- 3.393,94	-13,34%	262,08
6			COBERTURA		1	R\$	63.787,36	55.267,11	- 8.520,25	-13,36%	1,00
6.1	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	14	R\$	19.067,72	16.523,22	- 2.544,50	-13,34%	14,00
6.2	92602	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1	R\$	851,22	737,67	- 113,55	-13,34%	1,00
6.3	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,31	R\$	4.805,78	4.164,34	- 641,44	-13,35%	26,31
6.4	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	217,99	R\$	12.527,89	10.849,36	- 1.678,53	-13,40%	217,99
6.5	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	217,99	R\$	16.985,78	14.720,86	- 2.264,92	-13,33%	217,99
6.6	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	81,03	R\$	5.348,79	4.634,91	- 713,88	-13,35%	81,03
6.7	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	85,11	R\$	4.200,18	3.636,75	- 563,43	-13,41%	85,11
7			FORRO		1	R\$	31.872,03	27.615,33	- 4.256,70	-13,36%	1,00
7.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	354,07	R\$	26.544,63	23.003,92	- 3.540,71	-13,34%	354,07



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA	
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
7.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	404,51	R\$	5.327,40	4.611,41	- 715,99	-13,44%	404,51
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS		1	R\$	136.718,48	112.558,58	- 24.159,90	-17,67%	1,00
8.1			LÓGICA					17.161,25			1,00
8.1.1	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	49	R\$	1.268,61	1.099,07	- 169,54	-13,36%	49,00
8.1.2	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	170,9	R\$	1.797,87	1.555,19	- 242,68	-13,50%	170,90
8.1.3	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	72,8	R\$	529,98	459,36	- 70,62	-13,33%	72,80
8.1.4	98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	R\$	6.335,27	5.489,90	- 845,37	-13,34%	1,00
8.1.5	98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	R\$	4.821,43	4.177,77	- 643,66	-13,35%	1,00
8.1.6	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	7	R\$	494,06	428,05	- 66,01	-13,36%	7,00
8.1.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	R\$	157,92	136,92	- 21,00	-13,30%	7,00
8.1.8	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$	43,55	37,74	- 5,81	-13,34%	1,00
8.1.9	COMP PRÓPRIO A 06	Próprio	SWITCH 24P GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$	4.358,87	3.777,25	- 581,62	-13,34%	1,00
8.2			ELÉTRICA					95.397,33			1,00
8.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2409,4	R\$	14.673,25	12.721,63	- 1.951,62	-13,30%	2409,40
8.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1023,6	R\$	9.683,26	8.393,52	- 1.289,74	-13,32%	1023,60
8.2.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	518,7	R\$	6.862,40	5.949,48	- 912,92	-13,30%	518,70



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA C/ B.D.I			
8.2.4	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	5	R\$ 261,40	226,45	- 34,95	-13,37%	5,00
8.2.5	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	58,4	R\$ 6.310,70	5.467,99	- 842,71	-13,35%	58,40
8.2.6	101568	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	166,7	R\$ 30.576,11	26.495,29	- 4.080,82	-13,35%	166,70
8.2.7	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 81,81	16,44	- 65,37	-79,90%	1,00
8.2.8	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	R\$ 981,72	850,92	- 130,80	-13,32%	12,00
8.2.9	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	R\$ 858,00	743,60	- 114,40	-13,33%	10,00
8.2.10	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 109,57	94,94	- 14,63	-13,35%	1,00
8.2.11	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 1.722,86	1.492,94	- 229,92	-13,35%	2,00
8.2.12	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 2.748,88	2.382,00	- 366,88	-13,35%	2,00
8.2.13	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21	R\$ 382,62	331,38	- 51,24	-13,39%	21,00
8.2.14	COMP PRÓPRIO A 07	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175 V - 8KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	R\$ 520,00	450,52	- 69,48	-13,36%	4,00
8.2.15	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	R\$ 419,50	363,40	- 56,10	-13,37%	10,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA		
						C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA C/ B.D.I					
8.2.16	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	R\$	321,05	278,15	-	42,90	-13,36%	5,00
8.2.17	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	R\$	864,80	749,30	-	115,50	-13,36%	10,00
8.2.18	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	R\$	482,28	417,90	-	64,38	-13,35%	6,00
8.2.19	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30	R\$	1.499,40	1.299,60	-	199,80	-13,33%	30,00
8.2.20	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83	R\$	4.077,79	3.532,48	-	545,31	-13,37%	83,00
8.2.21	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R\$	99,96	86,64	-	13,32	-13,33%	2,00
8.2.22	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	288	R\$	4.055,04	3.519,36	-	535,68	-13,21%	288,00
8.2.23	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,2	R\$	252,34	218,51	-	33,83	-13,41%	11,20
8.2.24	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	475	R\$	7.343,50	6.369,75	-	973,75	-13,26%	475,00
8.2.25	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	49,6	R\$	1.111,54	962,73	-	148,81	-13,39%	49,60
8.2.26	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,3	R\$	913,92	791,77	-	122,15	-13,37%	35,30



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC						Parâmetros		SINAPI; SBC		
Município: JORDÃO						Data-base		02/2025		
Endereço: Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC						BDIdeServiços:		-	21,73%	
Data: Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026						BDIDiferenciado:		-	13,24%	
						Enc.Sociais:			115,90%	
8.2.27	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	101,8	R\$ 2.031,93	1.760,12	- 271,81	-13,38%	101,80
8.2.28	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,2	R\$ 448,58	388,79	- 59,79	-13,33%	14,20
8.2.29	103788	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	127	R\$ 10.398,76	3.232,15	- 7.166,61	-68,92%	127,00
8.2.30	101541	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1	R\$ 183,09	158,73	- 24,36	-13,30%	1,00
8.2.31	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4	R\$ 965,92	837,44	- 128,48	-13,30%	4,00
8.2.32	COMP PRÓPRI A 08	SINAPI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 30X30X5CM PARA CAIXA	UN	4	R\$ 227,04	98,16	- 128,88	-56,77%	4,00
8.2.33	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2	R\$ 124,14	107,60	- 16,54	-13,32%	2,00
8.2.34	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	R\$ 82,36	71,39	- 10,97	-13,32%	1,00
8.2.35	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 2.857,92	2.476,42	- 381,50	-13,35%	2,00
8.2.36	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 172,60	149,56	- 23,04	-13,35%	1,00
8.2.37	92337	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	12	R\$ 2.204,88	1.910,28	- 294,60	-13,36%	12,00
9			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1	R\$ 18.213,85	15.782,87	- 2.430,98	-13,35%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026**

Parâmetros	SINAPI; SBC	
Data-base	02/2025	
BDIdeServiços:	-	21,73%
BDIDiferenciado:	-	13,24%
Enc.Sociais:		115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA C/ B.D.I			
9.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 738,90	640,38	- 98,52	-13,33%	6,00
9.2	COMP PRÓPRIO A 09	Próprio	DUCHA HIGIENICA MANUAL C/ REGISTRO 1/2"	UN	8	R\$ 1.285,36	1.113,76	- 171,60	-13,35%	8,00
9.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 127,72	110,67	- 17,05	-13,35%	1,00
9.4	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$ 387,88	336,16	- 51,72	-13,33%	4,00
9.5	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$ 1.117,68	968,32	- 149,36	-13,36%	8,00
9.6	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$ 6.753,12	5.851,76	- 901,36	-13,35%	8,00
9.7	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 98,82	85,62	- 13,20	-13,36%	1,00
9.8	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 143,53	124,38	- 19,15	-13,34%	1,00
9.9	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14	R\$ 1.138,48	986,44	- 152,04	-13,35%	14,00
9.10	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$ 375,12	325,12	- 50,00	-13,33%	8,00
9.11	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$ 100,96	87,60	- 13,36	-13,23%	8,00
9.12	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	32	R\$ 255,68	221,44	- 34,24	-13,39%	32,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA		
						C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA C/ B.D.I					
9.13	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	R\$	13,56	11,72	-	1,84	-13,57%	2,00
9.14	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	R\$	28,38	24,60	-	3,78	-13,32%	2,00
9.15	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$	20,60	17,84	-	2,76	-13,40%	2,00
9.16	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34	R\$	383,52	332,52	-	51,00	-13,30%	34,00
9.17	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$	17,09	14,82	-	2,27	-13,28%	1,00
9.18	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$	51,10	44,28	-	6,82	-13,35%	2,00
9.19	89425	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	R\$	364,05	315,60	-	48,45	-13,31%	15,00
9.20	103996	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$	105,84	91,68	-	14,16	-13,38%	2,00
9.21	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	R\$	465,06	403,02	-	62,04	-13,34%	6,00

Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC	Parâmetros	SINAPI; SBC
Município: JORDÃO	Data-base	02/2025
Endereço: Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC	BDIdeServiços:	- 21,73%
Data: Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026	BDIDiferenciado:	- 13,24%
	Enc. Sociais:	115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA	
						C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA C/ B.D.I				
9.22	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	96,34	R\$	1.564,56	1.355,50	- 209,06	-13,36%	96,34
9.23	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,55	R\$	239,80	207,80	- 32,00	-13,34%	9,55
9.24	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,47	R\$	97,37	84,37	- 13,00	-13,35%	2,47
9.25	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	R\$	312,80	271,40	- 41,40	-13,24%	20,00
9.26	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R\$	88,92	77,04	- 11,88	-13,36%	4,00
9.27	103950	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33	R\$	468,27	405,57	- 62,70	-13,39%	33,00
9.28	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	R\$	1.451,47	1.257,69	- 193,78	-13,35%	1,00
9.29	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$	18,21	15,77	- 2,44	-13,40%	1,00
10			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1	R\$	83.669,05	72.544,03	- 11.125,02	-13,30%	1,00
10.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	12	R\$	9.517,32	8.253,12	- 1.264,20	-13,28%	12,00
10.2	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	R\$	960,40	832,50	- 127,90	-13,32%	10,00
10.3	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	126,06	109,24	- 16,82	-13,34%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdoServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA		
						C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA C/ B.D.I					
10.4	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	R\$	1.684,80	1.459,80	-	225,00	-13,35%	9,00
10.5	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$	54,28	47,00	-	7,28	-13,41%	4,00
10.6	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R\$	168,60	145,95	-	22,65	-13,43%	15,00
10.7	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	R\$	295,25	255,85	-	39,40	-13,34%	5,00
10.8	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14	R\$	241,64	209,44	-	32,20	-13,33%	14,00
10.9	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	32,45	28,13	-	4,32	-13,31%	1,00
10.10	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R\$	161,72	140,16	-	21,56	-13,33%	4,00
10.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24	R\$	329,76	285,60	-	44,16	-13,39%	24,00
10.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13	R\$	290,03	251,55	-	38,48	-13,27%	13,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA		
						C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA C/ B.D.I					
10.13	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R\$	100,65	87,24	-	13,41	-13,32%	3,00
10.14	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	R\$	314,64	272,72	-	41,92	-13,32%	8,00
10.15	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R\$	85,40	74,04	-	11,36	-13,30%	4,00
10.16	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		R\$	-		-			
10.17	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	R\$	301,60	261,25	-	40,35	-13,38%	5,00
10.18	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	67,19	58,24	-	8,95	-13,32%	1,00
10.19	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	72,15	62,50	-	9,65	-13,37%	1,00
10.20	89779	SINAPI	LUA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	R\$	971,00	841,20	-	129,80	-13,37%	20,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA		
						C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA C/ B.D.I					
10.21	89819	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	R\$	137,36	119,04	-	18,32	-13,34%	4,00
10.22	89754	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21	R\$	612,78	530,88	-	81,90	-13,37%	21,00
10.23	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	R\$	401,60	347,60	-	54,00	-13,45%	40,00
10.24	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	144,78	R\$	7.128,97	6.177,76	-	951,21	-13,34%	144,78
10.25	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,36	R\$	59,94	51,93	-	8,01	-13,36%	1,36
10.26	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,97	R\$	564,70	489,16	-	75,54	-13,38%	15,97
10.27	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	37,64	R\$	1.048,65	909,00	-	139,65	-13,32%	37,64
10.28	98068	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R\$	12.537,73	10.871,62	-	1.666,11	-13,29%	1,00
10.29	98074	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R\$	15.074,81	13.069,52	-	2.005,29	-13,30%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA	
						C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA C/ B.D.I				
10.30	98079	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3	R\$	30.327,57	26.301,99	- 4.025,58	-13,27%	3,00
11			PISOS		1	R\$	63.754,53	55.246,23	- 8.508,30	-13,35%	1,00
11.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	354,07	R\$	24.413,13	21.159,22	- 3.253,91	-13,33%	354,07
11.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	279,02	R\$	26.384,13	22.857,31	- 3.526,82	-13,37%	279,02
11.3	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	45,7	R\$	4.878,93	4.226,79	- 652,14	-13,37%	45,70
11.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	29,35	R\$	3.574,54	3.097,01	- 477,53	-13,36%	29,35
11.5	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	261,09	R\$	4.503,80	3.905,90	- 597,90	-13,28%	261,09
12			ESQUADRIAS		1	R\$	68.449,74	59.313,21	- 9.136,53	-13,35%	1,00
12.1	COMP PRÓPRI A 10	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	2,1	R\$	3.028,66	2.624,41	- 404,25	-13,35%	2,10
12.2	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	12,6	R\$	7.432,74	6.440,61	- 992,13	-13,35%	12,60
12.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	R\$	1.354,44	1.173,74	- 180,70	-13,34%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdeServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA	
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
12.4	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14	R\$	17.333,40	15.021,30	- 2.312,10	-13,34%	14,00
12.5	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	R\$	8.252,44	7.151,62	- 1.100,82	-13,34%	7,00
12.6	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	R\$	1.167,65	1.011,88	- 155,77	-13,34%	1,00
12.7	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	31,45	R\$	16.190,46	14.028,27	- 2.162,19	-13,35%	31,45
12.8	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,14	R\$	1.915,12	1.659,22	- 255,90	-13,36%	4,14
12.9	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,1	R\$	1.791,68	1.552,53	- 239,15	-13,35%	2,10
12.10	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	92,55	R\$	6.849,63	5.935,23	- 914,40	-13,35%	92,55
12.11	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	52	R\$	3.133,52	2.714,40	- 419,12	-13,38%	52,00
13			PINTURA		1	R\$	111.475,92	96.570,83	- 14.905,09	-13,37%	1,00
13.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1603,54	R\$	8.611,01	7.472,49	- 1.138,52	-13,22%	1603,54

SEJUSP

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA

<p>Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC</p> <p>Município: JORDÃO</p> <p>Endereço: Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC</p> <p>Data: Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026</p>	<p>Parâmetros SINAPI; SBC</p> <p>Data-base 02/2025</p> <p>BDIdeServiços: - 21,73%</p> <p>BDIDiferenciado: - 13,24%</p> <p>Enc.Sociais: 115,90%</p>
--	---

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA	
						C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA C/ B.D.I				
13.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1603,54	R\$	60.629,85	52.531,97	- 8.097,88	-13,36%	1603,54
13.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	1603,54	R\$	33.786,59	29.248,56	- 4.538,03	-13,43%	1603,54
13.4	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	220,51	R\$	6.736,58	5.834,69	- 901,89	-13,39%	220,51
13.5	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	85,68	R\$	1.711,89	1.483,12	- 228,77	-13,36%	85,68
14			COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		1	R\$	3.438,03	2.978,92	- 459,11	-13,35%	1,00
15.1	COMP PRÓPRI A 12	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,2	R\$	1.686,23	1.461,08	- 225,15	-13,35%	1,20
15.2	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	4	R\$	1.195,40	1.035,84	- 159,56	-13,35%	4,00
15.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20	R\$	556,40	482,00	- 74,40	-13,37%	20,00
15			INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ACESSÓRIOS		1	R\$	118.548,98	102.724,52	- 15.824,46	-13,35%	1,00
15.1	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2 GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4 FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	6,24	R\$	4.622,47	4.007,01	- 615,46	-13,31%	6,24
15.2	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	16,36	R\$	2.181,28	1.891,05	- 290,23	-13,31%	16,36
15.3	13584	ORSE	Elevador social para 08 passageiros ou 600 kg com acionamento convencional sem casa de máquinas no fosso, 03 paradas - dist. 11,27m, dim. cabine 1100x1400x2200mm, velocidade de 0,75m/s, 01 entrada, acabamento em aço inox. Obra - Complexo de Glória	un	1	R\$	111.745,23	96.826,46	- 14.918,77	-13,35%	1,00
16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1	R\$	76.069,38	65.929,74	- 10.139,64	-13,33%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC**
Município: **JORDÃO**
Endereço: **Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 02/2025
BDIdoServiços: - 21,73%
BDIDiferenciado: - 13,24%
Enc.Sociais: 115,90%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA	
						C/ B.D.I	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA C/ B.D.I				
16.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	262,51	R\$	8.276,94	7.171,77	- 1.105,17	-13,35%	262,51
16.2	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	132	R\$	4.664,88	4.041,84	- 623,04	-13,36%	132,00
16.3	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE.(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	132	R\$	4.245,12	3.680,16	- 564,96	-13,31%	132,00
16.4	97067	SINAPI	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017	M	6	R\$	4.172,16	3.615,66	- 556,50	-13,34%	6,00
16.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	4,91	R\$	7.182,99	6.227,25	- 955,74	-13,31%	4,91
16.6	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	359,87	R\$	45.412,00	39.358,98	- 6.053,02	-13,33%	359,87
16.7	COMP PRÓPRIA 11	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	419,7	R\$	2.115,29	1.834,08	- 281,21	-13,29%	419,70
14.1			TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL		1	R\$	563.203,82	485.096,61	- 78.107,21	-13,87%	1,00
14.1.1	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	62743,5	R\$	77.801,94	67.762,98	- 10.038,96	-12,90%	62743,50
14.1.2	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	49995,4	R\$	61.494,34	52.495,17	- 8.999,17	-14,63%	49995,40
14.2	COMP PRÓPRIA 12	Próprio	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - TARAUCÁ/JORDÃO	KG	347465	R\$	423.907,54	364.838,46	- 59.069,08	-13,93%	347465,20



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE JORDÃO -AC						Parâmetros		SINAPI; SBC		
Município: JORDÃO						Data-base		02/2025		
Endereço: Rua Romildo Magalhães Q 11 C 07, Bairro Centro em Jordão/AC						BDIdoServiços:		-	21,73%	
Data: Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026						BDIDiferenciado:		-	13,24%	
						Enc.Sociais:		115,90%		
ANÁLISE DA PROPOSTA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA BEZERRA E ALVES CONSTRUTORA LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I				
						TOTAL SEM DESCONTO		R\$ 2.202.445,02		
						TOTAL COM DESCONTO		R\$ 1.900.000,00		
						DESCONTO TOTAL		R\$ 302.445,02		
						PERCENTUAL DE DESCONTO		13,73%		
 VANESSA GONÇALVES ELUAN ENGENHEIRA CIVIL - CREA 22380 D/AC										