



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS**

Rua Marechal Deodoro, nº 472, - Bairro Ipase, Rio Branco/AC, CEP 69.900-333

**ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 27/2026/SEOP - DEPTEC**

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **Despacho 1176 (0021104531)** contido no Processo SEI nº 4016.011925.00023/2026-00, analisamos os custos unitários e totais dos serviços apresentados através da proposta da empresa participante do processo em questão, relatando o que se segue:

**OBJETO:**

- **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP**
- **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC - LOTE I.**
- **Município: Cruzeiro do Sul/AC**

**PRELIMINARMENTE**

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital (0020881706)**, em seu item SEÇÃO 09 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE.

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificadas a proposta que permanecer, após a etapa de negociação, com preço acima do orçamento estimado para a contratação ou com o percentual abaixo ao estimado para a contratação.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.11.3. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

**OCORRÊNCIAS:**

**1. Licitante: FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

A Empresa FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, apresentou as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra.

Verificamos que nos itens em **VERDE** a Licitante apresentou um desconto superior a 25,00% (vinte e cinco por cento). Além de todos esses itens que são relevantes a curva ABC pois estão no nível A, significando que, **20% (vinte por cento) desses serviços representam cerca de 80% (oitenta por cento) do custo da obra**, 16 (dezesseis) estão destacados - ver quadro abaixo - pois esses serviços são considerados como parcelas de maior relevância ao objeto, de acordo com o item **10.3.4 Qualificação Técnica, letra c.2**, possível verificar no arquivo Planilha Orçamentária (0021103746), demonstrado na tabela 01 abaixo:

Item	Descrição	Preço Unitário Licitado (R\$)	Preço Unitário Licitante (R\$)	Desconto Aplicado (%)

5.1.5, 5.2.5, 5.3.2, 5.4.6, 9.4, 13.7.7, 19.1.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	29,32	21,63	26,22
12.2.1, 18.1.1, 23.1.1, 30.1.1, 34.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	216,61	139,49	35,60
15.1.1, 16.2.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	282,38	179,87	36,30
17.5.1, 32.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	75,45	47,03	37,66

Tabela 01 - Desconto superior a 25,00% em itens nível A da curva ABC - item de serviço mínimo requerido.

Fica a observação para que a fiscalização monitore essa situação quanto a aditivos de valor e quantitativo pois esse preço tende a tornar esses itens inexecutáveis.

Ocorreram arredondamentos oriundos do programa de cálculo, alterando o valor proposto de R\$ 3.883.474,00 (três milhões, oitocentos e oitenta e três mil quatrocentos e setenta e quatro reais) para **R\$ 3.883.198,29 (três milhões, oitocentos e oitenta e três mil cento e noventa e oito reais e vinte e nove centavos)** .

Os preços orçados encontram-se abaixo dos valores estimados. A planilha de leis sociais, as fls. 166 encontra-se sem desoneração no arquivo Planilha Orçamentária (0021103746). O cronograma físico-financeiro encontra-se as fls. 148 no arquivo Planilha Orçamentária (0021103746). A composição da sua Bonificação de Despesas Indiretas – BDI para obras e serviços, cujos valores são 20,81% e 13,51%, respectivamente, as fls. 165 no arquivo Planilha Orçamentária (0021103746), atendem aos parâmetros referentes ao Quadro 13, do acórdão nº 2.622/2013 – TCU e de acordo com a Lei nº 13.161/2015.

## CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a classificação apresenta-se de acordo com a tabela 03 abaixo:

Colocação	Empresa	Valor da Proposta	Diferença
1	FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.883.198,29	R\$ 1.669.663,66 (-30,07%)

Tabela 03 - Classificação Final da Empresa Licitante.

## OBSERVAÇÃO:

Não houveram mais propostas a serem analisadas no momento.

Essa análise limitou-se apenas ao contido no Edital ( 0020881706) e aos Preços Unitários de referência.

Em relação a questão sobre a avaliação de exequibilidade da proposta, a Lei 14.133/21 estabeleceu regras para essa avaliação. No Edital, esse tema é tratado no item 9.8 da seguinte forma:

*"9.8 Considera-se indícios de inexecutabilidade da proposta:*

*9.8.1 em serviços de engenharia, valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública;"*

Portanto, considerando o desconto ofertado e em observância ao que rege o instrumento convocatório o qual prevê a necessidade de comprovação de exequibilidade devido percentuais previstos no item 9.8.1, sugere-se

que as licitantes classificadas provisoriamente apresentem declaração de exequibilidade da sua proposta para continuidade do certame, como previsto no item 9.9 do Edital, de acordo com a tabela 04 abaixo:

<b>Empresa</b>	<b>Situação</b>
FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<b>Presunção relativa de inexecução</b> - A empresa apresentou declaração de exequibilidade através do documento Declaração Exequibilidade (0021103831)

Tabela 04 - Declaração de exequibilidade.

Também, durante a análise, foi calculado a garantia adicional do licitante, devido o valor da proposta ter sido inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, de acordo com o § 5º do Art. 59 da Lei 14.133/21, que diz:

*"Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...)*

*§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei."*

No Edital, temos o item 20. que diz:

*"20.1 No caso em que a proposta apresente valor inferior a 85% do valor orçado pela Administração, em atendimento ao dispositivo § 5º do do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, deve ser exigida garantia adicional de propostas em montante equivalente à diferença entre o preço proposto e o valor de referência da licitação, no ato da contratação."*

Ou seja, deve ser exigida garantia adicional de propostas com valores inferiores a 85% daquele orçado pela Administração, em montante equivalente à diferença entre o preço proposto e o valor de referência da licitação. A tabela 05 abaixo demonstra o valor dessa garantia:

<b>VALOR DA GARANTIA ADICIONAL</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Valor 85% orçado	4.719.932,65
Valor Licitante	3.883.198,29
<b>Valor da Garantia</b>	<b>836.734,36</b>

Tabela 05 - Valor da Garantia Adicional.

A garantia de execução, também conhecida como garantia contratual, é diferente da garantia de proposta, e é exigida apenas do licitante vencedor, na fase de assinatura contratual. Essa garantia está prevista no caput do art. 96 da Lei 14.133/2021.

Portanto, deve ser exigida, no ato da assinatura contratual, a garantia adicional do licitante de acordo com a tabela 06 abaixo:

<b>Licitante</b>	<b>Valor da Garantia Adicional (R\$)</b>
FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	836.734,36

Tabela 06 - Valor da Garantia Adicional da Licitante

## **PARECER TÉCNICO**

Portanto sugerimos a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa **FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** por apresentar menores preços unitários e totais comparado aos orçados pela LICITANTE e atender às exigências do edital e demais leis pertinentes..

A planilha de análise dos preços unitários se encontram no arquivo **Análise \_Proposta\_Conc\_Elet\_0492026\_LOTE\_I\_REV01 (0021109029)**.

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 29 de maio de 2026.

**Vinicius de Moraes Silva**  
Engenheiro Civil - SEOP  
CREA - 010782474-4



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE MORAIS SILVA, Engenheiro Civil**, em 29/05/2026, às 12:17, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021108684** e o código CRC **0FCF33C5**.

Referência: Processo nº 4016.011925.00023/2026-00

SEI nº 0021108684

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.  
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS  
Data-base: 03/2026  
BDI de Serviços: -  
BDI Diferenciado: -  
Enc. Sociais SEM Desoneração: -

SICRO  
SINAPI

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP - LOTE I										FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS			DESCONTO	DIFERENÇA
						S/ B.D.I.	C/ B.D.I.			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL		
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL (TCU Decisão nº 1332/02 e Acórdão 325/07)						83.530,00					
1.1	EXPO JWE	Próprio	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	100,00	691,42	835,30	83.530,00		645,97	780,40	78.040,00	-6,57%	-5.490,00
2			TAXAS E EMOLUMENTOS						8.667,15			5.191,98		
2.1	CP.02.10.25.7	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UN	1,00	1.800,00	2.043,18	2.043,18		1.078,27	1.223,95	1.223,95	-40,09%	-819,23
2.2	CP.02.10.25.8	Próprio	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - POCMSO	UN	1,00	1.200,00	1.362,12	1.362,12		718,84	815,96	815,96	-40,09%	-546,16
2.3	CP.01.12.25.31	Próprio	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT (ATÉ 40 OPERÁRIOS)	UN	1,00	1.350,00	1.532,38	1.532,38		808,70	917,96	917,96	-40,09%	-614,42
2.4	CP.01.01.26.2	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART- CREA	UN	1,00	285,59	324,17	324,17		171,07	194,19	194,19	-40,09%	-129,98
2.5	CP.01.12.25.29	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC	UN	1,00	3.000,00	3.405,30	3.405,30		1.797,12	2.039,92	2.039,92	-40,09%	-1.365,38
3			CANTEIRO DE OBRAS						67.524,56			46.274,66		
3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	496,20	599,45	3.596,70		310,39	374,99	2.249,94	-37,44%	-1.346,76
3.2	COMP JOS 09	Próprio	SINAPI (REF: 93208_12/2023) - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	24,00	897,34	1.084,07	26.017,68		612,33	739,76	17.754,24	-31,76%	-8.263,44
3.3	COMP JOS 08	Próprio	SINAPI (REF: 93211_12/2023) - EXECUÇÃO DE REFETÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	10,00	729,09	880,81	8.808,10		512,44	619,09	6.190,90	-29,71%	-2.617,20
3.4	COMP JOS 10	Próprio	SINAPI (REF: 93212_12/2023) - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	10,00	1.081,77	1.306,88	13.068,80		751,22	907,56	9.075,60	-30,55%	-3.993,20
3.5	COMP JOS 07	Próprio	SINAPI (REF: 93207_12/2023) - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	10,00	1.151,19	1.390,75	13.907,50		790,65	955,19	9.551,90	-31,31%	-4.355,60
3.6	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	1.759,61	2.125,78	2.125,78		1.201,95	1.452,08	1.452,08	-31,69%	-673,70
4			PLANTIO DE GRAMA						50.384,12			31.424,55		
4.1	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	90,15	257,14	310,65	28.005,09		154,03	186,09	16.776,01	-40,09%	-11.229,08
4.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	23,85	28,81	460,96		20,95	25,32	405,12	-12,11%	-55,84
4.3	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	831,49	21,82	26,36	21.916,07		14,17	17,13	14.243,42	-35,01%	-7.674,65
5			PISOS						934.283,84			673.602,87		
5.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2.168,97	12,81	15,47	33.553,96		11,34	13,71	29.736,57	-11,37%	-3.817,39
5.1.2	88626	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	21,69	898,33	1.085,27	23.539,50		563,50	680,77	14.765,90	-37,27%	-8.773,60
5.1.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RÁDIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2.168,97	59,31	71,65	155.406,70		40,09	48,44	105.064,90	-32,39%	-50.341,80
5.1.4	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	14.459,78	0,68	0,82	11.857,01		0,59	0,72	10.411,04	-12,19%	-1.445,97
5.1.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	14.766,18	24,27	29,32	432.944,39		17,90	21,63	319.392,47	-26,22%	-113.551,92
5.1.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	18,62	94,34	113,97	2.122,12		82,90	100,16	1.864,97	-12,11%	-257,15
5.1.7	CP.01.09.2.5.2	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUIJOS CERÂMICOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). REF: SINAPI (6110 - 09/2016)	m³	14,97	1.119,89	1.352,93	20.253,36		794,61	959,98	14.370,90	-29,04%	-5.882,46
5.1.8	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	12,52	83,55	100,93	1.263,64		57,64	69,64	871,89	-31,00%	-391,75
5.1.9	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RÁDIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	126,36	0,79	0,95	120,04		0,66	0,80	101,08	-15,78%	-18,96
5.1.10	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	65,21	3,46	4,18	272,57		2,24	2,71	176,71	-35,16%	-95,86
5.2			RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS											
5.2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	137,33	12,81	15,47	2.124,49		11,34	13,71	1.882,79	-11,37%	-241,70
5.2.2	88626	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	4,12	898,33	1.085,27	4.471,31		563,50	680,77	2.804,77	-37,27%	-1.666,54
5.2.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RÁDIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	137,33	59,31	71,65	9.839,69		40,09	48,44	6.652,26	-32,39%	-3.187,43
5.2.4	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	1.373,31	0,68	0,82	1.126,11		0,59	0,72	988,78	-12,19%	-137,33
5.2.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1.373,31	24,27	29,32	40.265,44		17,90	21,63	29.704,69	-26,22%	-10.560,75
5.3			PISO A EXECUTAR											
5.3.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	50,44	1.247,69	1.507,33	76.029,72		829,17	1.001,73	50.527,26	-33,54%	-25.502,46
5.3.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1.384,35	24,27	29,32	40.589,14		17,90	21,63	29.943,49	-26,22%	-10.645,65
5.3.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	375,60	104,18	125,85	47.269,26		68,32	82,54	31.002,02	-34,41%	-16.267,24
5.4			CALÇADA A EXECUTAR											
5.4.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	213,88	5,08	6,13	1.311,08		4,45	5,38	1.150,67	-12,23%	-160,41
5.4.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	21,39	94,34	113,97	2.437,81		82,90	100,16	2.142,42	-12,11%	-295,39
5.4.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	213,88	8,31	10,03	2.145,21		7,39	8,93	1.909,94	-10,96%	-235,27
5.4.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RÁDIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	22,86	135,64	163,86	3.745,83		114,08	137,83	3.150,79	-15,88%	-595,04
5.4.5	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RÁDIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	213,88	59,31	71,65	15.324,50		40,09	48,44	10.360,34	-32,39%	-4.964,16
5.4.6	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	213,88	24,27	29,32	6.270,96		17,90	21,63	4.626,22	-26,22%	-1.644,74
6			BOX DE ALIMENTAÇÃO - 24 UNIDADES						228.211,20			165.014,31		
6.1			PAREDES E REVESTIMENTOS											
6.1.1	EXP JUR I	Próprio	SBC (120067_02/2025) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	344,16	291,51	352,17	121.202,82		210,92	254,82	87.698,85	-27,64%	-33.503,97
6.1.2	EXPO JUS	Próprio	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	24,00	256,71	310,13	7.443,12		179,69	217,09	5.210,16	-30,00%	-2.232,96
6.1.3	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	9,41	113,12	136,66	1.285,97		88,84	107,33	1.009,97	-21,46%	-276,00
6.2			PINTURA											

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.  
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS  
Data-base: 03/2026  
BDI de Serviços: -  
BDI Diferenciado: -  
Enc. Sociais SEM Desoneração: -

SICRO  
SINAPI  
03/2026  
#####  
#  
#####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP - LOTE I										FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS			DESCONTO	
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA
6.2.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	783,84	27,89	33,69	26.407,56	19,36	23,40	18.341,85	-30,54%	-8.065,71	
6.2.2	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	783,84	17,12	20,68	16.209,81	13,86	16,75	13.129,32	-19,00%	-3.080,49	
6.3			ESQUADRIAS											
6.3.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	24,00	1.247,75	1.507,40	36.177,60	865,67	1.045,82	25.099,68	-30,62%	-11.077,92	
6.4			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
6.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	15,00	94,34	113,97	1.709,55	82,90	100,16	1.502,40	-12,11%	-207,15	
6.4.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	30,00	3,79	4,57	137,10	3,36	4,07	122,10	-10,94%	-15,00	
6.4.3	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	14,00	57,20	69,10	967,40	50,26	60,73	850,22	-12,11%	-117,18	
6.4.4	86933	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	487,21	588,59	2.942,95	309,09	373,42	1.867,10	-36,55%	-1.075,85	
6.4.5	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	26,32	31,79	762,96	22,15	26,77	642,48	-15,79%	-120,48	
6.4.6	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,00	36,27	43,81	5.257,20	29,33	35,44	4.252,80	-19,10%	-1.004,40	
6.4.7	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	14,68	17,73	106,38	10,98	13,27	79,62	-25,15%	-26,76	
6.4.8	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	14,69	17,74	106,44	12,20	14,75	88,50	-16,85%	-17,94	
6.4.9	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	14,72	17,78	106,68	11,84	14,31	85,86	-19,51%	-20,82	
6.4.10	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	20,58	24,86	149,16	16,37	19,78	118,68	-20,43%	-30,48	
6.4.11	89387	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	34,03	41,11	123,33	22,39	27,06	81,18	-34,17%	-42,15	
6.4.12	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	8,87	10,71	64,26	7,17	8,67	52,02	-19,04%	-12,24	
6.5			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											
6.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	3,00	94,34	113,97	341,91	82,90	100,16	300,48	-12,11%	-41,43	
6.5.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	6,00	3,79	4,57	27,42	3,36	4,07	24,42	-10,94%	-3,00	
6.5.3	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,80	57,20	69,10	55,28	50,26	60,73	48,58	-12,11%	-6,70	
6.5.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	42,83	51,74	310,44	33,12	40,02	240,12	-22,65%	-70,32	
6.5.5	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	24,20	29,23	584,60	19,41	23,46	469,20	-19,73%	-115,40	
6.5.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	11,66	14,08	197,12	9,10	11,00	154,00	-21,87%	-43,12	
6.5.7	89782	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	16,92	20,44	81,76	12,97	15,68	62,72	-23,28%	-19,04	
6.5.8	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	33,33	40,26	80,52	23,19	28,02	56,04	-30,40%	-24,48	
6.5.9	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	22,80	27,54	55,08	15,20	18,37	36,74	-33,29%	-18,34	
6.5.10	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	2,50	140,83	170,13	425,32	91,94	111,08	277,70	-34,70%	-147,62	
6.5.11	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	54,49	65,82	394,92	39,34	47,53	285,18	-27,78%	-109,74	
6.5.12	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE FILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.722,00	4.496,54	4.496,54	2.339,49	2.826,34	2.826,34	-37,14%	-1.670,20	
7			DRENAGEM					17.978,16			11.756,01			
7.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	7,50	94,34	113,97	854,77	82,90	100,16	751,20	-12,11%	-103,57	
7.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	15,00	3,79	4,57	68,55	3,36	4,07	61,05	-10,94%	-7,50	
7.3	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE REDE. ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024	m²	1,50	255,07	308,15	462,22	172,12	207,95	311,92	-32,51%	-150,30	
7.4	EXPO JWH	Próprio	SINAPI (REF: 75029/001_11/2020) - TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO DN 400 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	172,07	207,87	5.196,75	110,32	133,28	3.332,00	-35,88%	-1.864,75	
7.5	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,63	57,20	69,10	43,53	50,26	60,73	38,25	-12,11%	-5,28	
7.6	92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	25,00	342,82	414,16	10.354,00	215,89	260,82	6.520,50	-37,02%	-3.833,50	
7.7	EXPO JUJ	Próprio	SINAPI (REF: 74104/001_04/2018) - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	3,00	275,46	332,78	998,34	204,47	247,03	741,09	-25,76%	-257,25	
8			ESPAÇO RODEIO (SERVIÇOS COMPLEMENTARES)					16.233,60			11.161,44			
8.1	EXPO JUV	Próprio	ORSE (REF: 3752_03/2024) - CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA 10x10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,00M, ALTURA LIVRE DE 2,00M, COM 8 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LISO	m	104,00	87,66	105,90	11.013,60	61,36	74,14	7.710,56	-29,99%	-3.303,04	
8.2	EXPO JUW	Próprio	ORSE (REF: 3211_04/2022) - PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUÍ 15X15 E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	m²	8,00	540,11	652,50	5.220,00	357,05	431,36	3.450,88	-33,89%	-1.769,12	
9			PISO COMPENSADO					348.113,79			226.054,47			
9.1	105090	SINAPI	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	m²	500,00	222,55	268,86	134.430,00	142,53	172,20	86.100,00	-35,95%	-48.330,00	
9.2	EXPO CAM	Próprio	SBC (REF: 170019_02/2025) - PISO DE COMPENSADO NAVAL 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	500,00	134,30	162,24	81.120,00	89,34	107,94	53.970,00	-33,46%	-27.150,00	
9.3	CP.03.09.2	Próprio	PISO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 15MM REF SINAPI: 98460	m²	459,00	214,80	259,49	119.105,91	137,15	165,70	76.056,30	-36,14%	-43.049,61	
9.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	459,00	24,27	29,32	13.457,88	17,90	21,63	9.928,17	-26,22%	-3.529,71	

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.  
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS  
Data-base: 03/2026  
BDI de Serviços: -  
BDI Diferenciado: -  
Enc. Sociais SEM Desoneração: -

SICRO  
SINAPI  
03/2026  
#####  
#  
#####

**ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP - LOTE I**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA							
						S/ B.D.I.	C/ B.D.I.			VALORES PROPOSTOS		DESCONTO		DIFERENÇA			
						S/ BDI	C/ BDI			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%				
									29.350,30								
10			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>														
10.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	16,00	28,72	34,69	555,04		25,93	31,33	501,28	-9,68%	-53,76			
10.2	EXPO JUZ	Próprio	SINAPI (REF: 95135_10/2027) - LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MMES	16,00	52,92	63,93	1.022,88		35,03	42,33	677,28	-33,78%	-345,60			
10.3	EXPO JVA	Próprio	SINAPI (REF: 95135_10/2017) -ANDAIME DE MADEIRA	MP	6,00	43,65	52,73	316,38		34,21	41,34	248,04	-21,60%	-68,34			
10.4	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	50,00	74,81	90,37	4.518,50		53,52	64,66	3.233,00	-28,44%	-1.285,50			
10.5	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	50,00	379,73	458,75	22.937,50		236,09	285,23	14.261,50	-37,82%	-8.676,00			
									14.505,28								
11			<b>PLANTÃO EXPO JURUÁ</b>														
11.1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	31,13	37,60	2.105,60		28,21	34,09	1.909,04	-9,33%	-196,56			
11.2	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	30,47	36,81	2.061,36		27,73	33,51	1.876,56	-8,96%	-184,80			
11.3	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	23,85	28,81	1.613,36		20,95	25,32	1.417,92	-12,11%	-195,44			
11.4	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	30,55	36,90	2.066,40		27,84	33,64	1.883,84	-8,83%	-182,56			
11.5	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	31,59	38,16	1.831,68		28,64	34,61	1.661,28	-9,30%	-170,40			
11.6	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	31,59	38,16	1.831,68		28,64	34,61	1.661,28	-9,30%	-170,40			
11.7	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	25,83	31,20	1.497,60		22,88	27,65	1.327,20	-11,37%	-170,40			
11.8	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	25,83	31,20	1.497,60		22,88	27,65	1.327,20	-11,37%	-170,40			
									318.063,37								
12			<b>BOX INSTITUCIONAL - 10 UNIDADES</b>														
12.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>														
12.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	402,50	5,08	6,13	2.467,32		4,45	5,38	2.165,45	-12,23%	-301,87			
12.1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTOLETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	172,26	65,67	79,33	13.865,38		52,02	62,85	10.826,54	-20,77%	-2.838,84			
12.2			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>														
12.2.1	96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	671,38	179,30	216,61	145.427,62		115,46	139,49	93.650,79	-35,60%	-51.776,83			
12.3			<b>FORRO</b>														
12.3.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	303,56	95,58	115,47	35.052,07		64,67	78,13	23.717,14	-32,33%	-11.334,93			
12.3.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	365,30	3,82	4,61	1.684,03		2,87	3,47	1.267,59	-24,72%	-416,44			
12.4			<b>ESQUADRIAS</b>														
12.4.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	14,00	1.247,75	1.507,40	21.103,60		865,67	1.045,82	14.641,48	-30,62%	-6.462,12			
12.4.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	31,20	354,48	428,24	13.361,08		216,40	261,44	8.156,92	-38,95%	-5.204,16			
12.4.3	102164	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	3,06	416,77	503,49	1.540,67		257,37	310,94	951,47	-38,24%	-589,20			
12.4.4	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	1.248,35	1.508,13	3.016,26		860,11	1.039,11	2.078,22	-31,09%	-938,04			
12.5			<b>PINTURAS</b>														
12.5.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1.342,76	19,57	23,64	31.742,84		15,95	19,28	25.888,41	-18,44%	-5.854,43			
12.5.2	EXPO JVE	Próprio	SINAPI (REF: 88487_03/2021) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	1.342,76	17,60	21,26	28.547,07		12,08	14,60	19.604,29	-31,32%	-8.942,78			
12.5.3	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	303,56	35,06	42,35	12.855,76		29,70	35,89	10.894,76	-15,25%	-1.961,00			
12.5.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	303,56	17,67	21,34	6.477,97		13,23	15,99	4.853,92	-25,07%	-1.624,05			
12.5.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	40,32	23,03	27,82	1.121,70		18,27	22,08	890,26	-20,63%	-231,44			
13			<b>ESPAÇO MAJORITYÁRIO - GABINETE DA GOVERNADORA</b>														
13.1			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>														
13.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	69,46	124,65	150,58	10.459,28		97,56	117,87	8.187,25	-21,72%	-2.272,03			
13.1.2	CP.01.04.2 6.103	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - REF. SINAPI (72897)	m³	86,83	32,74	39,55	3.434,12		26,53	32,06	2.783,76	-18,93%	-650,36			
13.1.3	CP.01.04.2 6.104	Próprio	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM REF. SINAPI (72900)	m³	86,83	8,56	10,34	897,82		5,44	6,58	571,34	-36,36%	-326,48			
13.2			<b>INFRA E SUPESTRUTURA</b>														
13.2.1			<b>ESTACAS</b>														
13.2.1.1	CP.01.04.2 6.110 92919	Próprio	ESTACA BROCA DE CONCRETO C/ FCK=25MPA, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA SEM ARMADURA. REF: SINAPI (101174)	M	18,00	80,25	96,95	1.745,10		56,91	68,76	1.237,68	-29,07%	-507,42			
13.2.1.2	92919	SINAPI	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,48	14,59	17,62	378,47		9,56	11,56	248,30	-34,39%	-130,17			
13.2.1.3	92915	SINAPI	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,08	19,78	23,89	264,70		14,51	17,54	194,34	-26,58%	-70,36			
13.2.2			<b>VIGAS BALDRAME</b>														
13.2.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	5,27	115,08	139,02	732,63		101,99	123,22	649,36	-11,36%	-83,27			
13.2.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	18,81	8,31	10,03	188,66		7,39	8,93	167,97	-10,96%	-20,69			
13.2.2.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,31	715,03	863,82	267,78		453,11	547,41	169,69	-36,62%	-98,09			
13.2.2.4	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	42,75	90,96	109,88	4.697,37		70,82	85,56	3.657,69	-22,13%	-1.039,68			
13.2.2.5	104916	SINAPI	ARMADURA DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	41,54	19,67	23,76	986,99		14,42	17,43	724,04	-26,64%	-262,95			

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.  
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS  
Data-base: 03/2026  
BDI de Serviços: -  
BDI Diferenciado: -  
Enc. Sociais SEM Desoneração: -

SICRO  
SINAPI

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP - LOTE I										FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS			DESCONTO	DIFERENÇA
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL		
13.2.2.6	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	59,31	17,18	20,75	1.230,68		11,68	14,12	837,45	-31,95%	-393,23
13.2.2.7	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,56	895,33	1.081,64	2.768,99	556,37	672,16	1.720,72	-37,85%	-1.048,27	
13.2.2.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,56	329,86	398,50	1.020,16	293,65	354,77	908,21	-10,97%	-111,95	
13.2.2.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,39	29,72	35,90	85,80	25,39	30,68	73,32	-14,54%	-12,48	
13.2.2.10	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	17,94	3,46	4,18	74,98	2,24	2,71	48,61	-35,16%	-26,37	
13.2.3			<b>PILARES</b>											
13.2.3.1	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	33,26	105,13	127,00	4.224,02	87,85	106,14	3.530,21	-16,42%	-693,81	
13.2.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,96	16,76	20,24	505,19	11,78	14,24	355,43	-29,64%	-149,76	
13.2.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,76	13,48	16,28	924,05	8,56	10,35	587,46	-36,42%	-336,59	
13.2.3.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,43	895,33	1.081,64	1.546,74	556,37	672,16	961,18	-37,85%	-585,56	
13.2.3.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,43	329,86	398,50	569,85	293,65	354,77	507,32	-10,97%	-62,53	
13.2.4			<b>VIGAS</b>											
13.2.4.1	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	53,00	157,92	190,78	10.111,34	120,58	145,68	7.721,04	-23,63%	-2.390,30	
13.2.4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,39	16,76	20,24	837,73	11,78	14,24	589,39	-29,64%	-248,34	
13.2.4.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	69,87	15,06	18,19	1.270,93	9,76	11,80	824,46	-35,12%	-446,47	
13.2.4.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,56	895,33	1.081,64	2.768,99	556,37	672,16	1.720,72	-37,85%	-1.048,27	
13.2.4.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,56	329,86	398,50	1.020,16	293,65	354,77	908,21	-10,97%	-111,95	
13.3			<b>PARQUES E PAINÉIS</b>											
13.3.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	239,44	114,42	138,23	33.097,79	90,01	108,75	26.039,10	-21,32%	-7.058,69	
13.3.2	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	9,66	170,75	206,28	1.992,66	128,07	154,73	1.494,69	-24,99%	-497,97	
13.3.3	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10" CM. AF_03/2024	M	21,30	62,01	74,91	1.595,58	43,96	53,12	1.131,45	-29,08%	-464,13	
13.3.4	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10" CM. AF_03/2024	M	11,40	50,19	60,63	691,18	34,39	41,55	473,67	-31,46%	-217,51	
13.4			<b>REVESTIMENTOS</b>											
13.4.1			<b>PISOS</b>											
13.4.1.1	CP.01.12.2 5.7	Próprio	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE - REF SINAPI (55835) - 10/2017	m³	16,13	83,47	100,84	1.626,54	73,35	88,62	1.429,44	-12,11%	-197,10	
13.4.1.2	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	161,33	3,73	4,50	725,98	3,24	3,92	632,41	-12,88%	-93,57	
13.4.1.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	161,33	59,31	71,65	11.559,29	40,09	48,44	7.814,82	-32,39%	-3.744,47	
13.4.1.4	CP.01.04.2 6.105 87256	Próprio	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. REF SINAPI (87622)	m²	161,33	43,16	52,14	8.411,74	30,81	37,23	6.006,31	-28,59%	-2.405,43	
13.4.1.5	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	15,98	90,45	109,27	1.746,13	60,75	73,40	1.172,93	-32,82%	-573,20	
13.4.1.6	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	145,35	79,85	96,46	14.020,46	51,45	62,16	9.034,95	-35,55%	-4.985,51	
13.4.1.7	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X90CM. AF_02/2023	M	112,30	14,56	17,58	1.974,23	9,76	11,80	1.325,14	-32,87%	-649,09	
13.4.1.8	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	6,45	1.247,69	1.507,33	9.722,27	829,17	1.001,73	6.461,15	-33,54%	-3.261,12	
13.4.1.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	9,95	221,64	267,76	2.664,21	143,83	173,77	1.729,01	-35,10%	-935,20	
13.4.2			<b>PARQUES</b>											
13.4.2.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	488,54	10,31	12,45	6.082,32	8,46	10,23	4.997,76	-17,83%	-1.084,56	
13.4.2.2	104952	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	249,10	50,44	60,93	15.177,66	37,49	45,30	11.284,23	-25,65%	-3.893,43	
13.4.2.3	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	239,44	74,19	89,62	21.458,61	57,78	69,81	16.715,30	-22,10%	-4.743,31	
13.4.2.4	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	33,28	78,48	94,81	3.155,27	55,51	67,07	2.232,08	-29,25%	-923,19	
13.4.3			<b>TETO</b>											
13.4.3.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_Ps	m²	161,33	57,04	68,91	11.117,25	44,40	53,65	8.655,35	-22,14%	-2.461,90	
13.5			<b>COBERTURA</b>											
13.5.1	100359	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	10,00	1.534,64	1.853,99	18.539,90	1.156,35	1.396,99	13.969,90	-24,64%	-4.570,00	
13.5.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	203,31	82,00	99,06	20.139,88	59,31	71,66	14.569,19	-27,66%	-5.570,69	
13.5.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	203,31	63,32	76,49	15.551,18	42,66	51,54	10.478,59	-32,61%	-5.072,59	
13.5.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,70	49,14	59,36	2.178,51	32,15	38,85	1.425,79	-34,55%	-752,72	
13.5.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,70	77,02	93,04	3.414,56	51,49	62,21	2.283,10	-33,13%	-1.131,46	
13.6			<b>ESQUADRIAS</b>											

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.  
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS  
Data-base: 03/2026  
BDI de Serviços: -  
BDI Diferenciado: -  
Enc. Sociais SEM Desoneração: -

SICRO  
SINAPI  
#####  
#####

### ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP - LOTE I

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			VALORES PROPOSTOS			DESCONTO		DIFERENÇA
						S/ BDI	C/ BDI			TOTAL	%				
13.6.1	100684	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	5,00	1.162,69	1.404,64	7.023,20	814,72	984,27	4.921,35	-29,92%	-2.101,85		
13.6.2	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	3,00	1.416,05	1.710,73	5.132,19	874,86	1.056,93	3.170,79	-38,21%	-1.961,40		
13.6.3	CP.01.04.2 6.98	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA CORRER - MADEIRA E VIDRO REF. SBC (110180)	m²	9,43	847,62	1.024,00	9.656,32	578,31	698,66	6.588,36	-31,77%	-3.067,96		
13.6.4	CP.01.04.2 6.100	Próprio	JANELA DE MADEIRA E VIDRO TEMPERADO (MARCO/BATENTE/GUARNIÇA DE MADEIRA) REF. SBC (110320)	m²	52,20	802,82	969,88	50.627,73	512,35	618,98	32.310,75	-36,17%	-18.316,98		
13.6.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR. BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇA/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,72	670,57	810,11	583,27	414,79	501,11	360,79	-38,14%	-222,48		
13.7			<b>PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO</b>												
13.7.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	53,00	56,84	68,66	3.638,98	38,41	46,41	2.459,73	-32,40%	-1.179,25		
13.7.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	488,54	4,57	5,52	2.696,74	3,50	4,24	2.071,40	-23,18%	-625,34		
13.7.3	CP.01.01.2 6.91	Próprio	MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA DEMÃO. REF. SINAPI 96126	m²	471,94	16,06	19,40	9.155,63	13,92	16,82	7.938,03	-13,29%	-1.217,60		
13.7.4	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	471,94	10,75	12,98	6.125,78	8,34	10,08	4.757,15	-22,34%	-1.368,63		
13.7.5	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	161,33	23,20	28,02	4.520,46	19,82	23,95	3.863,85	-14,52%	-656,61		
13.7.6	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	161,33	13,35	16,12	2.600,63	10,64	12,86	2.074,70	-20,22%	-525,93		
13.7.7	102491	SINAPI	<b>PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_09/2021</b>	m²	107,57	24,27	29,32	3.153,95	17,90	21,63	2.326,73	-26,22%	-827,22		
13.7.8	102203	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	64,13	11,50	13,89	890,76	9,12	11,02	706,71	-20,66%	-184,05		
13.7.9	CP.01.04.2 6.101	Próprio	APLICAÇÃO DE PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM ALVENARIA DE T.U. MACIÇO, 2 DEMÃOS	M²	9,66	30,23	36,52	352,78	23,10	27,91	269,61	-23,57%	-83,17		
13.8			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO</b>												
13.8.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	12,49	15,08	196,04	10,33	12,49	162,37	-17,17%	-33,67		
13.8.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	19,78	23,89	215,01	16,88	20,40	183,60	-14,60%	-31,41		
13.8.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	34,65	41,86	251,16	30,22	36,52	219,12	-12,75%	-32,04		
13.8.4	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00	16,65	20,11	643,52	13,77	16,64	532,48	-17,25%	-111,04		
13.8.5	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	8,95	10,81	43,24	7,70	9,31	37,24	-13,87%	-6,00		
13.8.6	101886	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELTROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	8,90	21,19	25,59	227,75	12,79	15,46	137,59	-39,58%	-90,16		
13.8.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	692,46	5,56	6,71	4.646,40	3,82	4,62	3.199,16	-31,14%	-1.447,24		
13.8.8	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	35,60	37,34	45,11	1.605,91	23,39	28,26	1.006,05	-37,35%	-599,86		
13.8.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	157,20	8,68	10,48	1.647,45	5,86	7,09	1.114,54	-32,34%	-532,91		
13.8.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	12,17	14,70	1.617,00	8,14	9,84	1.082,40	-33,06%	-534,60		
13.8.11	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	36,63	44,25	221,25	28,09	33,94	169,70	-23,29%	-51,55		
13.8.12	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	56,11	67,78	135,56	42,67	51,56	103,12	-23,93%	-32,44		
13.8.13	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	45,94	55,50	111,00	35,13	42,45	84,90	-23,51%	-26,10		
13.8.14	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	38,55	46,57	465,70	29,41	35,54	355,40	-23,68%	-110,30		
13.8.15	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	59,88	72,34	361,70	45,27	54,70	273,50	-24,38%	-88,20		
13.8.16	101632	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00	30,25	36,54	73,08	18,35	22,18	44,36	-39,29%	-28,72		
13.8.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	12,84	15,51	77,55	8,29	10,02	50,10	-35,39%	-27,45		
13.8.18	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,84	15,51	15,51	8,29	10,02	10,02	-35,39%	-5,49		
13.8.19	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	64,09	77,42	154,84	39,99	48,32	96,64	-37,58%	-58,20		
13.8.20	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	83,71	101,13	202,26	53,42	64,54	129,08	-36,18%	-73,18		
13.8.21	CP.03.04.2 6.06	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 106031	UN	1,00	236,49	285,70	285,70	154,11	186,19	186,19	-34,83%	-99,51		
13.8.22	CP.01.02.2 6.13	Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 REF. SINAPI (97236)	M	20,15	102,12	123,37	2.485,90	71,78	86,72	1.747,40	-29,70%	-738,50		
13.8.23	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,55	11,22	13,55	427,50	8,99	10,87	342,94	-19,77%	-84,56		
13.8.24	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,90	9,20	11,11	98,87	6,65	8,04	71,55	-27,63%	-27,32		
13.8.25	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	69,60	13,95	16,85	1.172,76	10,56	12,76	888,09	-24,27%	-284,67		
13.8.26	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	146,70	12,15	14,67	2.152,08	8,88	10,74	1.575,55	-26,78%	-576,53		
13.8.27	CP.01.02.2 6.17	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (103788)	UN	32,00	55,54	67,09	2.146,88	41,01	49,55	1.585,60	-26,14%	-561,28		

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.  
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS  
Data-base: 03/2026  
BDI de Serviços: -  
BDI Diferenciado: -  
Enc. Sociais SEM Desoneração: -

SICRO  
SINAPI

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP - LOTE I

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			VALORES PROPOSTOS			DESCONTO		DIFERENÇA
						S/ BDI	C/ BDI			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%		
13.8.28	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	532,70	643,55	643,55	348,43	420,95	420,95	-34,58%	-222,60		
13.8.29	CP.03.04.2 6.07	Próprio	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 105920	UN	6,00	76,69	92,64	555,84	58,42	70,58	423,48	-23,81%	-132,36		
13.9			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
13.9.1			ALIMENTAÇÃO												
13.9.1.1	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	28,29	34,17	34,17	18,78	22,70	22,70	-33,56%	-11,47		
13.9.1.2	104032	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	24,76	29,91	29,91	17,46	21,10	21,10	-29,45%	-8,81		
13.9.1.3	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	6,71	8,10	8,10	4,98	6,02	6,02	-25,67%	-2,08		
13.9.1.4	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	22,38	27,03	27,03	15,65	18,91	18,91	-30,04%	-8,12		
13.9.1.5	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,46	9,01	9,01	6,02	7,28	7,28	-19,20%	-1,73		
13.9.1.6	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,64	12,85	25,70	8,92	10,78	21,56	-16,10%	-4,14		
13.9.1.7	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	43,01	51,96	51,96	28,95	34,98	34,98	-32,67%	-16,98		
13.9.1.8	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	7,50	7,63	9,21	69,07	5,32	6,43	48,22	-30,18%	-20,85		
13.9.2			ÁGUA FRIA												
13.9.2.1	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	433,36	523,54	523,54	262,13	316,69	316,69	-39,50%	-206,85		
13.9.2.2	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	103,58	125,13	125,13	63,53	76,76	76,76	-38,65%	-48,37		
13.9.2.3	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	114,99	138,91	277,82	70,00	84,57	169,14	-39,11%	-108,68		
13.9.2.4	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	553,97	669,25	1.338,50	345,76	417,72	835,44	-37,58%	-503,06		
13.9.2.5	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	46,46	56,12	112,24	29,19	35,27	70,54	-37,15%	-41,70		
13.9.2.6	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	28,79	34,78	104,34	19,08	23,06	69,18	-33,69%	-35,16		
13.9.2.7	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	11,05	13,34	26,68	8,42	10,18	20,36	-23,68%	-6,32		
13.9.2.8	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	22,38	27,03	81,09	15,65	18,91	56,73	-30,04%	-24,36		
13.9.2.9	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	7,46	9,01	54,06	6,02	7,28	43,68	-19,20%	-10,38		
13.9.2.10	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	10,64	12,85	115,65	8,92	10,78	97,02	-16,10%	-18,63		
13.9.2.11	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	18,60	7,63	9,21	171,30	5,32	6,43	119,59	-30,18%	-51,71		
13.9.2.12	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,60	10,38	41,52	6,72	8,13	32,52	-21,67%	-9,00		
13.9.2.13	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	18,40	22,22	22,22	13,38	16,17	16,17	-27,22%	-6,05		
13.9.2.14	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	14,68	17,73	70,92	10,98	13,27	53,08	-25,15%	-17,84		
13.9.3			ESGOTO												
13.9.3.1	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	427,99	517,05	517,05	261,13	315,48	315,48	-38,98%	-201,57		
13.9.3.2	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	78,42	94,73	284,19	54,08	65,34	196,02	-31,02%	-88,17		
13.9.3.3	CP.01.10.2 5.104	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO, CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 REF. SINAPI (98110)	UN	2,00	427,99	517,05	1.034,10	261,13	315,48	630,96	-38,98%	-403,14		
13.9.3.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	11,62	14,03	42,09	7,96	9,62	28,86	-31,43%	-13,23		
13.9.3.5	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	57,58	69,56	69,56	36,65	44,28	44,28	-36,34%	-25,28		
13.9.3.6	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	53,60	64,75	129,50	34,27	41,41	82,82	-36,04%	-46,68		
13.9.3.7	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	12,30	14,85	14,85	7,93	9,59	9,59	-35,42%	-5,26		
13.9.3.8	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	11,66	14,08	28,16	9,10	11,00	22,00	-21,87%	-6,16		
13.9.3.9	CP.01.04.2 6.106	Próprio	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.500L POLIETILENO REF. SBC (053021)	UN	1,00	2.791,02	3.371,83	3.371,83	1.900,04	2.295,45	2.295,45	-31,92%	-1.076,38		
13.9.3.10	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.722,00	4.496,54	4.496,54	2.339,49	2.826,34	2.826,34	-37,14%	-1.670,20		
13.9.3.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	11,92	14,40	28,80	9,26	11,19	22,38	-22,29%	-6,42		
13.9.3.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	18,89	22,82	68,46	13,63	16,47	49,41	-27,82%	-19,05		
13.9.3.13	89850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	38,03	45,94	91,88	27,43	33,15	66,30	-27,84%	-25,58		
13.9.3.14	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	11,66	14,08	28,16	9,10	11,00	22,00	-21,87%	-6,16		
13.9.3.15	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	18,05	21,80	21,80	13,12	15,86	15,86	-27,24%	-5,94		

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.  
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS  
Data-base: 03/2026  
BDI de Serviços: -  
BDI Diferenciado: -  
Enc. Sociais SEM Desoneração: -

SICRO  
SINAPI

### ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP - LOTE I

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			VALORES PROPOSTOS		DESCONTO		DIFERENÇA
						S/ BDI	C/ BDI			TOTAL	%			
13.9.3.16	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	50,08	60,50	121,00	33,51	40,49	80,98	-33,07%	-40,02	
13.9.3.17	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,90	42,83	51,74	770,92	33,12	40,02	596,29	-22,65%	-174,63	
13.9.3.18	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	24,20	29,23	58,46	19,41	23,46	46,92	-19,73%	-11,54	
13.9.3.19	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,10	30,78	37,18	263,97	23,77	28,72	203,91	-22,75%	-60,06	
13.9.4			<b>VENTILAÇÃO</b>											
13.9.4.1	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	12,30	14,85	29,70	7,93	9,59	19,18	-35,42%	-10,52	
13.9.4.2	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	12,77	15,42	15,42	7,82	9,45	9,45	-38,71%	-5,97	
13.9.4.3	89798	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	4,90	15,44	18,65	91,38	9,93	12,00	58,80	-35,65%	-32,58	
13.9.4.4	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	21,52	25,99	51,98	13,66	16,51	33,02	-36,47%	-18,96	
13.10			<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>											
13.10.1	CP.01.11.2.5.07	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm - REF. SBC (055035-05)	UN	3,00	19,55	23,61	70,83	13,71	16,57	49,71	-29,81%	-21,12	
13.10.2	CP.01.11.2.5.09	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - S2, S12 REF. SBC (055035)	UN	2,00	48,00	57,98	115,96	30,75	37,16	74,32	-35,90%	-41,64	
13.10.3	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1,00	262,05	316,58	316,58	164,22	198,40	198,40	-37,33%	-118,18	
13.10.4	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	21,81	26,34	105,36	15,18	18,35	73,40	-30,33%	-31,96	
13.10.5	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	53,99	65,22	260,88	43,28	52,29	209,16	-19,82%	-51,72	
13.11			<b>CLIMATIZAÇÃO</b>											
13.11.1	CP.01.02.2.6.52	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - REF. (104325)	UN	4,00	48,33	58,38	233,52	37,18	44,92	179,68	-23,05%	-53,84	
13.11.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	16,00	54,24	65,52	1.048,32	33,38	40,33	645,28	-38,44%	-403,04	
13.11.3	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	4,00	83,47	100,84	403,36	51,21	61,87	247,48	-38,64%	-155,88	
13.11.4	COMP CLI DEPENG 08	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 97330)	M	12,00	139,40	168,40	2.020,80	84,57	102,18	1.226,16	-39,32%	-794,64	
13.11.5	COMP CLI DEPENG 069	Próprio	CABO FLEXÍVEL (PP) PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 PARA INTERLIGAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT (REF. SBC 063003)	M	16,00	11,57	13,97	223,52	7,26	8,78	140,48	-37,15%	-83,04	
13.11.6	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	16,00	19,26	23,26	372,16	15,80	19,10	305,60	-17,88%	-66,56	
13.11.7	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	9,18	11,09	44,36	7,35	8,89	35,56	-19,83%	-8,80	
13.11.8	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	8,28	10,00	40,00	6,81	8,23	32,92	-17,70%	-7,08	
13.11.9	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	6,34	7,65	30,60	5,02	6,07	24,28	-20,65%	-6,32	
13.11.10	103261	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN	2,00	13.464,88	16.266,92	32.533,84	8.140,25	9.834,24	19.668,48	-39,54%	-12.865,36	
13.11.11	103263	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	18.702,20	22.594,12	45.188,24	11.302,61	13.654,69	27.309,38	-39,56%	-17.878,86	
13.12			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>											
13.12.1			<b>ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS</b>											
13.12.1.1	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	275,78	333,16	666,32	192,52	232,59	465,18	-30,18%	-201,14	
13.12.1.2	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	90,13	108,88	326,64	58,53	70,72	212,16	-35,04%	-114,48	
13.12.1.3	CP.01.02.2.6.65	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. REF. SINAPI (102143)	m²	2,00	887,59	1.072,29	2.144,58	543,02	656,03	1.312,06	-38,81%	-832,52	
13.12.1.4	CP.01.11.2.5.45	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI (86889)	m²	2,45	1.436,39	1.735,30	4.251,48	881,24	1.064,63	2.608,34	-38,64%	-1.643,14	
13.12.1.5	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	268,34	324,18	324,18	165,36	199,78	199,78	-38,37%	-124,40	
13.12.1.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	151,98	183,60	367,20	101,85	123,05	246,10	-32,97%	-121,10	
13.12.2			<b>IDENTIFICAÇÃO VISUAL</b>											
13.12.2.1	CP.01.12.2.5.22	Próprio	PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO - REF SINAPI (84121)	UN	4,00	69,16	83,55	334,20	42,75	51,65	206,60	-38,18%	-127,60	
13.12.2.2	CP.01.12.2.5.23	Próprio	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO - REF Cópia da SINAPI (84122)	UN	1,00	1.349,18	1.629,94	1.629,94	822,57	993,75	993,75	-39,03%	-636,19	
13.12.2.3	CP.01.04.2.6.107	Próprio	TOTEM EM ESTRUTURA METÁLICA E ACM - 1,00 X 1,50 X 0,30 M - INCLUÍDO CHUMBADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.100,00	3.518,81	3.518,81	1.857,03	2.107,92	2.107,92	-40,09%	-1.410,89	
13.12.3			<b>PAISAGISMO</b>											
13.12.3.1	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m²	106,90	4,87	5,88	628,57	3,34	4,04	431,87	-31,29%	-196,70	
13.12.3.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	91,80	21,82	26,36	2.419,84	14,17	17,13	1.572,53	-35,01%	-847,31	
13.12.3.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	UN	2,00	580,70	701,54	1.403,08	357,57	431,99	863,98	-38,42%	-539,10	
13.12.3.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	4,00	296,17	357,80	1.431,20	185,91	224,60	898,40	-37,22%	-532,80	
13.12.3.5	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	20,00	224,25	270,91	5.418,20	134,76	162,81	3.256,20	-39,90%	-2.162,00	
13.12.3.6	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	m²	15,10	319,76	386,30	5.833,13	193,63	233,93	3.532,34	-39,44%	-2.300,79	
14			<b>PAISAGISMO</b>						126.238,08					
14.1	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	60,00	746,64	902,01	54.120,60	480,73	580,78	34.846,80	-35,61%	-19.273,80	
14.2	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	20,00	224,25	270,91	5.418,20	134,76	162,81	3.256,20	-39,90%	-2.162,00	
14.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	20,00	296,17	357,80	7.156,00	185,91	224,60	4.492,00	-37,22%	-2.664,00	

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.  
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS  
Data-base: 03/2026  
BDI de Serviços: -  
BDI Diferenciado: -  
Enc. Sociais SEM Desoneração: -

SICRO  
SINAPI  
03/2026  
#####  
#  
#####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP - LOTE I										FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		DESCONTO	%	DIFERENÇA
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI			
14.4	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	140,00	7,40	8,93	1.250,20		4,86	5,88	823,20	-34,15%	-427,00
14.5	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	140,00	28,97	34,99	4.898,60		18,46	22,31	3.123,40	-36,23%	-1.775,20
14.6	AGAVE	Próprio	AGAVE - DRAGÃO	UN	190,00	97,50	117,78	22.378,20		58,40	70,56	13.406,40	-40,09%	-8.971,80
14.7	AGAVG	Próprio	BARBA DE SERPENTE	UN	286,00	23,00	27,78	7.945,08		13,77	16,64	4.759,04	-40,10%	-3.186,04
14.8	AGAVH	Próprio	ESPADA SÃO JORGE	UN	190,00	85,00	102,68	19.509,20		50,91	61,51	11.686,90	-40,09%	-7.822,30
14.9	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	5,00	589,69	712,40	3.562,00		376,93	455,38	2.276,90	-36,07%	-1.285,10
15			ESPAÇO INDUSTRIAL						392.125,34			282.108,56		
15.1.1	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	34,16	233,74	282,38	9.646,10		148,88	179,87	6.144,35	-36,30%	-3.501,75
15.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	23,68	19,57	23,64	559,79		15,95	19,28	456,55	-18,44%	-103,24
15.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	23,68	15,07	18,20	430,97		10,93	13,21	312,81	-27,41%	-118,16
15.1.4	EXPO JVJ	Próprio	SBC (REF: 023066_04/2024) - REVESTIMENTO MELAMINICO PARA RECOBRIMENTO DA ESTRUTURA DO PORTICO	m²	10,49	67,51	81,55	855,45		46,09	55,69	584,18	-31,71%	-271,27
15.2			ALVENARIA											
15.2.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	31,78	113,12	136,66	4.343,05		88,84	107,33	3.410,94	-21,46%	-932,11
15.2.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	55,16	9,01	10,88	600,14		7,30	8,83	487,06	-18,84%	-113,08
15.2.3	87777	SINAPI	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	55,16	74,19	89,62	4.943,43		57,78	69,81	3.850,71	-22,10%	-1.092,72
15.3			ESQUADRIAS											
15.3.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4,00	1.247,75	1.507,40	6.029,60		865,67	1.045,82	4.183,28	-30,62%	-1.846,32
15.4			LOUÇAS E METAIS											
15.4.1	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	553,97	669,25	1.338,50		345,76	417,72	835,44	-37,58%	-503,06
15.5			PAREDES E PAINÉIS											
15.5.1	EXPO JUR	Próprio	SBC (REF: 120067_04/2024) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	168,86	307,46	371,44	62.721,35		225,12	271,97	45.924,85	-26,77%	-16.796,50
15.5.2	CP.02.04.2 6.77	Próprio	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLO (REF: SBC 120067 - 02/2026)	m²	373,52	444,54	537,04	200.595,18		314,68	380,17	142.001,09	-29,21%	-58.594,09
15.6			PINTURA											
15.6.1	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16,80	23,03	27,82	467,37		18,27	22,08	370,94	-20,63%	-96,43
15.6.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	1.831,79	27,89	33,69	61.713,00		19,36	23,40	42.863,88	-30,54%	-18.849,12
15.6.3	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1.831,79	17,12	20,68	37.881,41		13,86	16,75	30.682,48	-19,00%	-7.198,93
16			ESPAÇO AGRO - BAIAS						212.325,26			149.566,91		
16.1			BAIAS											
16.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2,79	94,34	113,97	317,97		82,90	100,16	279,44	-12,11%	-38,53
16.1.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	9,00	140,83	170,13	1.531,17		91,94	111,08	999,72	-34,70%	-531,45
16.1.3	EXPO JUT	Próprio	SBC (REF: 110606_04/2024) - PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	m²	11,52	677,26	818,19	9.425,54		460,07	555,82	6.403,04	-32,06%	-3.022,50
16.1.4	EXPO JVG	Próprio	FERROLHO COM TRANÇA EM BARRA LISA 3/4", PINO 3/4", CHAPA DE AÇO 3/8", SOLDADO	UN	16,00	159,71	192,94	3.087,04		124,64	150,58	2.409,28	-21,95%	-677,76
16.1.5	00035276	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO 20 X 20 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	152,20	161,08	194,60	29.618,12		96,48	116,56	17.740,43	-40,10%	-11.877,69
16.1.6	EXPO JVH	Próprio	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	6,75	240,27	290,27	1.959,32		148,93	179,93	1.214,52	-38,01%	-744,80
16.1.7	00020209	SINAPI	CAIBRO APARELHADO 7,5 X 7,5 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	86,80	23,39	28,25	2.452,10		14,00	16,92	1.468,65	-40,10%	-983,45
16.1.8	EXPO JVL	Próprio	SINAPI (REF: 72192_09/2019) - RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI 5CM DE ESPESSURA (COLOCADO)	M	646,20	33,14	40,03	25.867,38		27,66	33,42	21.596,00	-16,51%	-4.271,38
16.1.9	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	129,24	15,07	18,20	2.352,16		10,93	13,21	1.707,26	-27,41%	-644,90
16.1.10	EXPO POR	Próprio	ORSE (REF: 3211_04/2022) - PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 15X15 E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	m²	12,96	540,11	652,50	8.456,40		357,05	431,36	5.590,42	-33,89%	-2.865,98
16.2			PORTAL AGRO I											
16.2.1	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	51,60	233,74	282,38	14.570,80		148,88	179,87	9.281,29	-36,30%	-5.289,51
16.2.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	37,20	19,57	23,64	879,40		15,95	19,28	717,21	-18,44%	-162,19
16.2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	37,20	15,07	18,20	677,04		10,93	13,21	491,41	-27,41%	-185,63
16.2.4	EXPO JVJ	Próprio	SBC (REF: 023066_04/2024) - REVESTIMENTO MELAMINICO PARA RECOBRIMENTO DA ESTRUTURA DO PORTICO	m²	14,40	67,51	81,55	1.174,32		46,09	55,69	801,93	-31,71%	-372,39
16.3			PORTAL AGRO II											
16.3.1			MOVIMENTO DE TERRA											
16.3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,88	94,34	113,97	100,29		82,90	100,16	88,14	-12,11%	-12,15
16.3.1.2	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96985_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,14	57,20	69,10	9,67		50,26	60,73	8,50	-12,11%	-1,17
16.3.2			SUPERESTRUTURA											
16.3.2.1	00035276	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO 20 X 20 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	17,00	161,08	194,60	3.308,20		96,48	116,56	1.981,52	-40,10%	-1.326,68
16.3.2.2	00020209	SINAPI	CAIBRO APARELHADO 7,5 X 7,5 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	72,00	23,39	28,25	2.034,00		14,00	16,92	1.218,24	-40,10%	-815,76
16.3.2.3	EXPO JVL	Próprio	SINAPI (REF: 72192_09/2019) - RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI 5CM DE ESPESSURA (COLOCADO)	M	210,00	33,14	40,03	8.406,30		27,66	33,42	7.018,20	-16,51%	-1.388,10
16.3.2.4	00001360	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM	m²	4,00	63,72	76,98	307,92		38,16	46,11	184,44	-40,10%	-123,48
16.3.2.5	CP.02.04.2 6.77	Próprio	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLO (REF: SBC 120067 - 02/2026)	m²	68,64	444,54	537,04	36.862,42		314,68	380,17	26.094,86	-29,21%	-10.767,56
16.3.3			PINTURA											
16.3.3.1	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	33,44	23,03	27,82	930,30		18,27	22,08	738,35	-20,63%	-191,95
16.3.3.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	68,64	27,89	33,69	2.312,48		19,36	23,40	1.606,17	-30,54%	-706,31
16.3.3.3	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	68,64	17,12	20,68	1.419,47		13,86	16,75	1.149,72	-19,00%	-269,75
16.4			CERCAMENTO DO AGRO											

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.  
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS  
Data-base: 03/2026  
BDI de Serviços: -  
BDI Diferenciado: -  
Enc. Sociais SEM Desoneração: -

SICRO  
SINAPI

### ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP - LOTE I

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			VALORES PROPOSTOS			DESCONTO	DIFERENÇA	
										S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA	
16.4.1			MOVIMENTO DE TERRA												
16.4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	4,38	94,34	113,97	499,18		82,90	100,16	438,70	-12,11%	-60,48	
16.4.1.2	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,58	57,20	69,10	109,17		50,26	60,73	95,95	-12,11%	-13,22	
16.4.2			SUPERESTRUTURA												
16.4.2.1	EXPO JVR	Próprio	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 15X15	M	210,00	122,40	147,87	31.052,70		80,72	97,52	20.479,20	-34,05%	-10.573,50	
16.4.3			SERVIÇOS DIVERSOS												
16.4.3.1	EXP JUR3	Próprio	SBC REF:(130358_02/2025) - CORDAO NYLON PARA RODAPES	M	546,00	28,96	34,98	19.099,08		22,71	27,44	14.982,24	-21,55%	-4.116,84	
16.4.4			PINTURA												
16.4.4.1	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	126,00	23,03	27,82	3.505,32		18,27	22,08	2.782,08	-20,63%	-723,24	
17			BOX DOS RESTAURANTES (21 UND) (3,00 M X 4,00 M)						623.079,44			425.969,29			
17.1			ESQUADRIAS												
17.1.1	EXPO JUT	Próprio	SBC (REF: 110606_04/2024) - PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	m²	17,01	677,26	818,19	13.917,41		460,07	555,82	9.454,49	-32,06%	-4.462,92	
17.2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
17.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	18,90	94,34	113,97	2.154,03		82,90	100,16	1.893,02	-12,11%	-261,01	
17.2.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m³	37,80	3,79	4,57	172,74		3,36	4,07	153,84	-10,94%	-18,90	
17.2.3	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	12,60	57,20	69,10	870,66		50,26	60,73	765,19	-12,11%	-105,47	
17.2.4	86933	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	21,00	487,21	588,59	12.360,39		309,09	373,42	7.841,82	-36,55%	-4.518,57	
17.2.5	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	160,00	26,32	31,79	5.086,40		22,15	26,77	4.283,20	-15,79%	-803,20	
17.2.6	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	140,00	36,27	43,81	6.133,40		29,33	35,44	4.961,60	-19,10%	-1.171,80	
17.2.7	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	14,68	17,73	372,33		10,98	13,27	278,67	-25,15%	-93,66	
17.2.8	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	14,69	17,74	372,54		12,20	14,75	309,75	-16,85%	-62,79	
17.2.9	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	14,72	17,78	231,14		11,84	14,31	186,03	-19,51%	-45,11	
17.2.10	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	20,58	24,86	323,18		16,37	19,78	257,14	-20,43%	-66,04	
17.2.11	89387	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	34,03	41,11	657,76		22,39	27,06	432,96	-34,17%	-224,80	
17.2.12	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	8,87	10,71	139,23		7,17	8,67	112,71	-19,04%	-26,52	
17.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS												
17.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	10,00	94,34	113,97	1.139,70		82,90	100,16	1.001,60	-12,11%	-138,10	
17.3.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m³	20,00	3,79	4,57	91,40		3,36	4,07	81,40	-10,94%	-10,00	
17.3.3	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,00	57,20	69,10	345,50		50,26	60,73	303,65	-12,11%	-41,85	
17.3.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60,00	42,83	51,74	3.104,40		33,12	40,02	2.401,20	-22,65%	-703,20	
17.3.5	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60,00	24,20	29,23	1.753,80		19,41	23,46	1.407,60	-19,73%	-346,20	
17.3.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	11,66	14,08	563,20		9,10	11,00	440,00	-21,87%	-123,20	
17.3.7	89782	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	16,92	20,44	245,28		12,97	15,68	188,16	-23,28%	-57,12	
17.3.8	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	33,33	40,26	845,46		23,19	28,02	588,42	-30,40%	-257,04	
17.3.9	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	22,80	27,54	578,34		15,20	18,37	385,77	-33,29%	-192,57	
17.3.10	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	2,50	140,83	170,13	425,32		91,94	111,08	277,70	-34,70%	-147,62	
17.3.11	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	54,49	65,82	1.382,22		39,34	47,53	998,13	-27,78%	-384,09	
17.4			PINTURA												
17.4.1	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	970,29	23,03	27,82	26.993,46		18,27	22,08	21.424,00	-20,63%	-5.569,46	
17.5			TELHAMENTO												
17.5.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	1.357,02	62,46	75,45	102.387,15		38,92	47,03	63.820,65	-37,66%	-38.566,50	
17.5.2	EXPO JURUA 25	Próprio	SINAPI (REF: 100326_03/2025) - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	76,26	72,74	87,87	6.700,96		44,93	54,29	4.140,15	-38,21%	-2.560,81	
17.6			DRENAGEM PLUVIAL												
17.6.1	COMP EXP O JU 89578	Próprio	SINAPI REF: (94228_03/2025) - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 65 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	151,21	83,05	100,33	15.170,89		55,08	66,55	10.063,02	-33,66%	-5.107,87	
17.6.2	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	74,05	37,83	45,70	3.384,08		23,93	28,92	2.141,52	-36,71%	-1.242,56	
17.6.3	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00	52,20	63,06	1.008,96		35,83	43,29	692,64	-31,35%	-316,32	
17.6.4	00012616	SINAPI	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	4,00	18,90	22,83	91,32		11,31	13,67	54,68	-40,12%	-36,64	
17.7			ESTRUTURA METÁLICA												
17.7.1	DEPTEC_C ONC13	Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	4.087,88	6,51	7,86	32.130,73		4,53	5,48	22.401,58	-30,27%	-9.729,15	
17.7.2	EXPO JURUA 26	Próprio	SINAPI (REF: 100773_12/2024) - PERFIL ESTRUTURAL U 68X30X2 ESTRUTURA, TELAÇÃO DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.409,78	13,06	15,77	22.232,23		7,95	9,61	13.547,98	-39,06%	-8.684,25	

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.  
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS  
Data-base: 03/2026  
BDI de Serviços: -  
BDI Diferenciado: -  
Enc. Sociais SEM Desoneração: -

SICRO  
SINAPI  
#####  
#####  
#####

### ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP - LOTE I

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
						S/ B.D.I.	C/ B.D.I.				VALORES PROPOSTOS			DESCONTO		DIFERENÇA
											S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA	
17.7.3	EXPO25_S EOP_17	Próprio	SINAPI (REF: 100773_12/2024) - ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.114,53	22,17	26,78	29.847,11	13,83	16,72	18.634,94	-37,56%	-11.212,17			
17.7.4	EXPO JURUA 27	Próprio	SINAPI (REF:100773_12/2024) - PERFIL U 100X50X3 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, LANTERNIM, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.748,04	12,58	15,19	41.742,72	7,66	9,26	25.446,85	-39,03%	-16.295,87			
17.7.5	DEPENGE E XPO_07	Próprio	SINAPI (REF:100773_12/2024) - ESTRUTURA EM PERFIL U 92X30X2,25	KG	2.150,34	20,19	24,39	52.446,79	12,65	15,29	32.878,69	-37,31%	-19.568,10			
17.7.6	DEPENGE E XPO_08	Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - CONTRAVENTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	113,39	9,01	10,88	1.233,68	6,09	7,36	834,55	-32,35%	-399,13			
17.7.7	EXPO JURUA 28	Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - CONTRAVENTAMENTO, BARRA REDONDA 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	86,87	4,75	5,73	497,76	3,54	4,28	371,80	-25,30%	-125,96			
17.7.8	EXPO JURUA 29	Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - PLACA DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	193,17	10,26	12,39	2.393,37	6,80	8,22	1.587,85	-33,65%	-805,52			
17.7.9	KIT_REPA_CPE	Próprio	SINAPI (REF:104314_03/2025) - PLACA DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	94,68	15,21	18,37	1.739,27	9,71	11,74	1.111,54	-36,09%	-627,73			
17.7.10	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1.311,91	26,14	31,57	41.416,99	20,65	24,95	32.732,15	-20,96%	-8.684,84			
17.7.11	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1.311,91	25,60	30,92	40.564,25	20,33	24,57	32.233,62	-20,53%	-8.330,63			
17.8			<b>ESTRUTURAL - BLOCOS</b>													
17.8.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	3,39	104,62	126,39	428,46	92,77	112,08	379,95	-11,32%	-48,51			
17.8.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	8,47	8,31	10,03	84,95	7,39	8,93	75,63	-10,96%	-9,32			
17.8.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	8,47	62,68	75,72	641,34	43,13	52,11	441,37	-31,18%	-199,97			
17.8.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	54,04	137,19	165,73	8.956,04	116,84	141,16	7.628,28	-14,82%	-1.327,76			
17.8.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	55,30	23,24	28,07	1.552,27	17,61	21,28	1.176,78	-24,18%	-375,49			
17.8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	115,90	21,07	25,45	2.949,65	15,33	18,53	2.147,62	-27,19%	-802,03			
17.8.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	108,80	16,79	20,28	2.206,46	11,54	13,95	1.517,76	-31,21%	-688,70			
17.8.8	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	5,89	895,33	1.081,64	6.370,85	556,37	672,16	3.959,02	-37,85%	-2.411,83			
17.8.9	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	5,89	46,07	55,65	327,77	40,83	49,33	290,55	-11,35%	-37,22			
17.8.10	00000124	SINAPI	ADITIVO ACCELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	L	106,02	26,28	31,74	3.365,07	15,73	19,01	2.015,44	-40,10%	-1.349,63			
17.9			<b>VIGAS BALDRAME</b>													
17.9.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	14,78	115,08	139,02	2.054,71	101,99	123,22	1.821,19	-11,36%	-233,52			
17.9.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	36,94	8,31	10,03	370,50	7,39	8,93	329,87	-10,96%	-40,63			
17.9.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RÁDIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	36,94	59,31	71,65	2.646,75	40,09	48,44	1.789,37	-32,39%	-857,38			
17.9.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	185,84	67,71	81,80	15.201,71	55,10	66,57	12.371,36	-18,61%	-2.830,35			
17.9.5	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	162,40	19,67	23,76	3.858,62	14,42	17,43	2.830,63	-26,64%	-1.027,99			
17.9.6	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	477,30	17,18	20,75	9.903,97	11,68	14,12	6.739,47	-31,95%	-3.164,50			
17.9.7	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	14,86	895,33	1.081,64	16.073,17	556,37	672,16	9.988,29	-37,85%	-6.084,88			
17.9.8	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	14,86	46,07	55,65	826,95	40,83	49,33	733,04	-11,35%	-93,91			
17.9.9	00000124	SINAPI	ADITIVO ACCELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	L	267,48	26,28	31,74	8.489,81	15,73	19,01	5.084,79	-40,10%	-3.405,02			
17.10			<b>INFRAESTRUTURA - ESTACAS</b>													
17.10.1	EXPO25_S EOP_4	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO (EXCLUSIVAMENTE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), SEM CONCRETO E SEM ARMAÇÃO. REF SINAPI = 100896	M	146,00	26,99	32,60	4.759,60	18,86	22,79	3.327,34	-30,09%	-1.432,26			
17.10.2	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	145,70	18,81	22,72	3.310,30	13,67	16,52	2.406,96	-27,28%	-903,34			
17.10.3	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	447,10	13,06	15,77	7.050,76	8,23	9,95	4.448,64	-36,90%	-2.602,12			
17.10.4	38405	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	6,96	1.853,48	2.239,18	15.584,69	1.110,31	1.341,37	9.335,93	-40,09%	-6.248,76			
17.10.5	00000124	SINAPI	ADITIVO ACCELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	L	125,28	26,28	31,74	3.976,38	15,73	19,01	2.381,57	-40,10%	-1.594,81			
17.11			<b>INFRA E SUPERESTRUTURA - 1 BOX</b>													
17.11.1	CIVIL_MAN_01	Próprio	(REF. SINAPI 101166) ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	1,44	784,61	947,88	1.364,94	581,99	703,11	1.012,47	-25,82%	-352,47			
17.11.2	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	11,62	156,84	189,47	2.201,64	127,98	154,62	1.796,68	-18,39%	-404,96			
17.11.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111,55	13,48	16,28	1.816,03	8,56	10,35	1.154,54	-36,42%	-661,49			
17.11.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	113,23	16,76	20,24	2.291,77	11,78	14,24	1.612,39	-29,64%	-679,38			
17.11.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,46	895,33	1.081,64	497,55	556,37	672,16	309,19	-37,85%	-188,36			
17.11.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,46	329,86	398,50	183,31	293,65	354,77	163,19	-10,97%	-20,12			
17.12			<b>PARADES E PAINÉIS</b>													

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.  
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS  
Data-base: 03/2026  
BDI de Serviços: -  
BDI Diferenciado: -  
Enc. Sociais SEM Desoneração: -

SICRO  
SINAPI

### ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP - LOTE I

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
						S/ B.D.I.	C/ B.D.I.				VALORES PROPOSTOS		DESCONTO		DIFERENÇA
											S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	
17.12.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	28,29	113,12	136,66	3.866,11	88,84	107,33	3.036,36	-21,46%	-829,75		
17.12.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOCÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	1,76	318,41	384,67	677,01	217,46	262,72	462,38	-31,70%	-214,63		
17.12.3	EXPO JUS	Próprio	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	39,85	256,71	310,13	12.358,68	179,69	217,09	8.651,03	-30,00%	-3.707,65		
17.12.4	EXPO_DEL_04	Próprio	PARDE COM PLACAS DE COMPENSADO. REF.: 96367_AF_06/2017_P	m²	44,10	29,74	35,92	1.584,07	26,80	32,38	1.427,95	-9,85%	-156,12		
18			SECOM								89.740,79				
18.1			PARQUES E PAINÉIS												
18.1.1	96361	SINAPI	PARDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOS. AF_07/2023_PS	m²	165,64	179,30	216,61	35.879,28	115,46	139,49	23.105,12	-35,60%	-12.774,16		
18.2			FORRO												
18.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	92,84	95,58	115,47	10.720,23	64,67	78,13	7.253,58	-32,33%	-3.466,65		
18.3			ESQUADRIAS												
18.3.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4,00	1.247,75	1.507,40	6.029,60	865,67	1.045,82	4.183,28	-30,62%	-1.846,32		
18.3.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	5,85	354,48	428,24	2.505,20	216,40	261,44	1.529,42	-38,95%	-975,78		
18.3.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,28	670,57	810,11	226,83	414,79	501,11	140,31	-38,14%	-86,52		
18.4			PISO												
18.4.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	92,84	0,68	0,82	76,12	0,59	0,72	66,84	-12,19%	-9,28		
18.5			PINTURA												
18.5.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	331,27	19,57	23,64	7.831,22	15,95	19,28	6.386,88	-18,44%	-1.444,34		
18.5.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	331,27	15,07	18,20	6.029,11	10,93	13,21	4.376,07	-27,41%	-1.653,04		
18.5.3	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	92,84	35,06	42,35	3.931,77	29,70	35,89	3.332,02	-15,25%	-599,75		
18.5.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	92,84	17,67	21,34	1.981,20	13,23	15,99	1.484,51	-25,07%	-496,69		
18.5.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16,80	23,03	27,82	467,37	18,27	22,08	370,94	-20,63%	-96,43		
18.6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA												
18.6.1	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	553,97	669,25	669,25	345,76	417,72	417,72	-37,58%	-251,53		
18.6.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35" CM, PADRÃO POPULAR FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	400,77	484,17	484,17	255,26	308,39	308,39	-36,30%	-175,78		
18.6.3	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	1.177,66	1.422,73	1.422,73	728,58	880,20	880,20	-38,13%	-542,53		
18.6.4	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	245,06	296,05	296,05	151,41	182,93	182,93	-38,20%	-113,12		
18.6.5	EXPO25_S E	Próprio	SINAPI (REF: 104687_02/2024) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA (PRUMADA INDIVIDUAL), POR APARTAMENTO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO COM ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_05/2023	UN	2,00	134,07	161,96	323,92	91,54	110,60	221,20	-31,71%	-102,72		
18.6.6	EXPO25_S F	Próprio	SINAPI (REF: 104680_02/2024) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023	UN	2,00	181,18	218,88	437,76	131,02	158,29	316,58	-27,68%	-121,18		
18.6.7	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.722,00	4.496,54	4.496,54	2.339,49	2.826,34	2.826,34	-37,14%	-1.670,20		
18.6.8	98058	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.345,75	2.833,90	2.833,90	1.518,52	1.834,53	1.834,53	-35,26%	-999,37		
18.6.9	EXPO25_S G	Próprio	SBC (REF: 053850_03/2025) - FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATÉ 10 CONTRIBUINTES	UN	1,00	2.564,81	3.098,54	3.098,54	1.730,26	2.090,33	2.090,33	-32,53%	-1.008,21		
19			ESPAÇO DERACRE								56.665,67				
19.1			PINTURA												
19.1.1	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	205,92	53,70	64,87	13.358,03	45,05	54,43	11.208,22	-16,09%	-2.149,81		
19.1.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	182,40	4,57	5,52	1.006,84	3,50	4,24	773,37	-23,18%	-233,47		
19.1.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	182,40	19,57	23,64	4.311,93	15,95	19,28	3.516,67	-18,44%	-795,26		
19.1.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	182,40	15,07	18,20	3.319,68	10,93	13,21	2.409,50	-27,41%	-910,18		
19.1.5	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	322,70	2,24	2,70	871,29	1,84	2,23	719,62	-17,40%	-151,67		
19.1.6	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	322,70	27,89	33,69	10.871,76	19,36	23,40	7.551,18	-30,54%	-3.320,58		
19.1.7	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	322,70	17,58	21,23	6.850,92	14,13	17,08	5.511,71	-19,54%	-1.339,21		
19.1.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	60,75	24,27	29,32	1.781,19	17,90	21,63	1.314,02	-26,22%	-467,17		
19.2			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA												
19.2.1	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	34,69	41,90	167,60	24,42	29,51	118,04	-29,57%	-49,56		
19.2.2	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	18,05	21,80	87,20	13,12	15,86	63,44	-27,24%	-23,76		
19.2.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	42,83	51,74	1.034,80	33,12	40,02	800,40	-22,65%	-234,40		

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.  
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS SICRO SINAPI  
Data-base 03/2026  
BDI de Serviços: - #####  
BDI Diferenciado: - #  
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP - LOTE I

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
						S/ B.D.I.	C/ B.D.I.			VALORES PROPOSTOS		DESCONTO		DIFERENÇA
						S/ BDI	C/ BDI			TOTAL	%			
19.2.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	30,78	37,18	743,60		23,77	28,72	574,40	-22,75%	-169,20
19.2.5	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	54,12	65,38	130,76		37,28	45,05	90,10	-31,09%	-40,66
19.2.6	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	54,49	65,82	263,28		39,34	47,53	190,12	-27,78%	-73,16
19.2.7	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	13,50	16,30	97,80		11,12	13,44	80,64	-17,54%	-17,16
19.2.8	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	M	12,00	13,92	16,81	201,72		11,00	13,30	159,60	-20,88%	-42,12
19.2.9	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	9,75	11,77	47,08		8,11	9,80	39,20	-16,73%	-7,88
19.2.10	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	14,68	17,73	70,92		10,98	13,27	53,08	-25,15%	-17,84
19.3			<b>LOUÇAS E METAIS</b>											
19.3.1	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	553,97	669,25	1.338,50		345,76	417,72	835,44	-37,58%	-503,06
19.3.2	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	737,06	890,44	1.780,88		471,14	569,19	1.138,38	-36,07%	-642,50
19.4			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>											
19.4.1	97013	SINAPI	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÓRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024	M	36,00	91,42	110,44	3.975,84		60,24	72,78	2.620,08	-34,09%	-1.355,76
19.4.2	EXPO JVH	Próprio	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	15,00	240,27	290,27	4.354,05	1.853,09	148,93	179,93	2.698,95	-38,01%	-1.655,10
20			<b>CASA DE FARINHA</b>											
20.1	EXPO JUR 25	Próprio	SINAPI (REF: 98457_03/2025) - CHAPA METÁLICA - CHAMINÉ	m²	3,60	60,05	72,54	261,14		44,36	53,60	192,96	-26,10%	-68,18
20.2	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	7,07	177,38	214,29	1.515,03		137,60	166,24	1.175,31	-22,42%	-339,72
20.3	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	7,07	9,01	10,88	76,92		7,30	8,83	62,42	-18,84%	-14,50
21			<b>REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS</b>						21.000,90					
21.1	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	450,00	36,27	43,81	19.714,50		29,33	35,44	15.948,00	-19,10%	-3.766,50
21.2	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	19,15	23,13	462,60		15,08	18,23	364,60	-21,18%	-98,00
21.3	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	13,65	16,49	329,80		10,88	13,15	263,00	-20,25%	-66,80
21.4	89426	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	10,71	12,93	258,60		8,07	9,76	195,20	-24,51%	-63,40
21.5	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	9,75	11,77	235,40		8,11	9,80	196,00	-16,73%	-39,40
22			<b>JARDINEIRAS</b>						344,52					
22.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,50	63,38	76,56	344,52		56,00	67,66	304,47	-11,62%	-40,05
23			<b>SEFAZ E SAMU</b>						163.098,38					
23.1			<b>PARQUES E PAINÉIS</b>											
23.1.1	96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	168,90	179,30	216,61	36.585,42		115,46	139,49	23.559,86	-35,60%	-13.025,56
23.1.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	85,60	9,01	10,88	931,32		7,30	8,83	755,84	-18,84%	-175,48
23.1.3	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	85,60	74,19	89,62	7.671,47		57,78	69,81	5.975,73	-22,10%	-1.695,74
23.2			<b>FORRO</b>											
23.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	64,33	95,58	115,47	7.428,18		64,67	78,13	5.026,10	-32,33%	-2.402,08
23.2.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	82,40	3,82	4,61	379,86		2,87	3,47	285,92	-24,72%	-93,94
23.3			<b>ESQUADRIAS</b>											
23.3.1	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	1.248,35	1.508,13	3.016,26		860,11	1.039,11	2.078,22	-31,09%	-938,04
23.3.2	100702	SINAPI	FORRO DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	m²	14,70	503,93	608,79	8.949,21		306,57	370,37	5.444,43	-39,16%	-3.504,78
23.3.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,48	670,57	810,11	388,85		414,79	501,11	240,53	-38,14%	-148,32
23.3.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	7,80	354,48	428,24	3.340,27		216,40	261,44	2.039,23	-38,95%	-1.301,04
23.4			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>											
23.4.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	200,00	26,32	31,79	6.358,00		22,15	26,77	5.354,00	-15,79%	-1.004,00
23.4.2	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	18,40	22,22	133,32		13,38	16,17	97,02	-27,22%	-36,30
23.4.3	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	9,75	11,77	188,32		8,11	9,80	156,80	-16,73%	-31,52

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.  
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS  
Data-base: 03/2026  
BDI de Serviços: -  
BDI Diferenciado: -  
Enc. Sociais SEM Desoneração: -

SICRO  
SINAPI

### ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP - LOTE I

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			VALORES PROPOSTOS			DESCONTO	
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA
23.4.4	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	43,99	53,14	318,84	28,83	34,84	209,04	-34,43%	-109,80	
23.4.5	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	22,38	27,03	108,12	15,65	18,91	75,64	-30,04%	-32,48	
23.4.6	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	14,06	16,98	33,96	9,98	12,06	24,12	-28,97%	-9,84	
23.4.7	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	262,83	317,52	635,04	159,20	192,34	384,68	-39,42%	-250,36	
23.5			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>											
23.5.1	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	20,52	24,79	49,58	15,06	18,20	36,40	-26,58%	-13,18	
23.5.2	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	42,83	51,74	1.034,80	33,12	40,02	800,40	-22,65%	-234,40	
23.5.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,00	30,78	37,18	297,44	23,77	28,72	229,76	-22,75%	-67,68	
23.5.4	89833	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	54,12	65,38	130,76	37,28	45,05	90,10	-31,09%	-40,66	
23.5.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	33,33	40,26	161,04	23,19	28,02	112,08	-30,40%	-48,96	
23.5.6	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	18,05	21,80	43,60	13,12	15,86	31,72	-27,24%	-11,88	
23.5.7	102710	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	2,00	66,97	80,90	161,80	51,42	62,13	124,26	-23,20%	-37,54	
23.5.8	EXPO JVV 98069	Próprio	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	58,97	71,24	142,48	43,73	52,84	105,68	-25,82%	-36,80	
23.5.9	98069	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	15.496,48	18.721,29	37.442,58	11.087,82	13.395,20	26.790,40	-28,44%	-10.652,18	
23.6			<b>LOUÇAS E METAIS</b>											
23.6.1	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	553,97	669,25	1.338,50	345,76	417,72	835,44	-37,58%	-503,06	
23.6.2	EXPO JVF	Próprio	SINAPI (REF: 86895_04/2024) - LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, DIM 0,80X0,60 COM 01 CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	2,00	1.628,95	1.967,93	3.935,86	1.027,38	1.241,18	2.482,36	-36,92%	-1.453,50	
23.6.3	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	275,78	333,16	666,32	192,52	232,59	465,18	-30,18%	-201,14	
23.7			<b>PINTURA</b>											
23.7.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	403,34	19,57	23,64	9.534,95	15,95	19,28	7.776,39	-18,44%	-1.758,56	
23.7.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_04/2023	m²	403,34	15,07	18,20	7.340,78	10,93	13,21	5.328,12	-27,41%	-2.012,66	
23.7.3	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	65,49	35,06	42,35	2.773,50	29,70	35,89	2.350,43	-15,25%	-423,07	
23.7.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	m²	65,49	17,67	21,34	1.397,55	13,23	15,99	1.047,18	-25,07%	-350,37	
23.7.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃO. AF_01/2021	m²	101,28	23,03	27,82	2.817,60	18,27	22,08	2.236,26	-20,63%	-581,34	
23.8			<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>											
23.8.1	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	180,00	79,85	96,46	17.362,80	51,45	62,16	11.188,80	-35,55%	-6.174,00	
24			<b>DECK PISCICULTURA</b>					49.461,70			33.886,06			
24.1			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>											
24.1.1	EXPO 26	Próprio	SBC REF: (020014_02/2025) - REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APOLOAMENTO	m³	8,10	119,87	144,81	1.172,96	105,33	127,26	1.030,80	-12,11%	-142,16	
24.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	20,25	94,34	113,97	2.307,89	82,90	100,16	2.028,24	-12,11%	-279,65	
24.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m³	81,00	8,31	10,03	812,43	7,39	8,93	723,33	-10,96%	-89,09	
24.1.4	COMP. SEOP 57	Próprio	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,79	57,20	69,10	123,68	50,26	60,73	108,70	-12,11%	-14,98	
24.2			<b>INFRAESTRUTURA</b>											
24.2.1	EXPO JVX	Próprio	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M	75,00	71,00	85,77	6.432,75	49,92	60,32	4.524,00	-29,67%	-1.908,75	
24.2.2	EXPO JVY	Próprio	SBC (REF: 040077_04/2024) - VIGA DE MADEIRA 2"X5" (TRAVEJAMENTO DO PISO) FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	149,55	42,70	51,58	7.713,78	28,81	34,81	5.205,83	-32,51%	-2.507,95	
24.3			<b>SUPERESTRUTURA</b>											
24.3.1	EXPO JVH	Próprio	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	71,45	240,27	290,27	20.739,79	148,93	179,93	12.855,99	-38,01%	-7.883,80	
24.3.2	EXPO JVR	Próprio	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 15X15	M	30,00	122,40	147,87	4.436,10	80,72	97,52	2.925,60	-34,05%	-1.510,50	
24.4			<b>PINTURA</b>											
24.4.1	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃO. AF_01/2021	m²	89,05	23,03	27,82	2.477,37	18,27	22,08	1.966,22	-20,63%	-511,15	
24.5			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>											
24.5.1	EXPO COR	Próprio	SBC (REF: 130359_02/2025) - CORDAO NYLON PARA RODAPES	M	68,80	28,96	34,98	2.406,62	22,71	27,44	1.887,87	-21,55%	-518,75	
24.5.2	EXPO JVZ	Próprio	ESCADADA DE MADEIRA	m²	4,35	159,53	192,72	838,33	119,78	144,71	629,48	-24,91%	-208,85	
25			<b>DESMONTAGENS E RETIRADAS</b>					38.315,35			33.833,04			
25.1	EXPO MAD	Próprio	SINAPI (REF: 97638_02/2025) - REMOCAO DE PAREDE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	603,17	9,02	10,89	6.568,52	7,95	9,61	5.796,46	-11,75%	-772,06	
25.2	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	37,00	14,18	17,13	633,81	12,60	15,23	563,51	-11,09%	-70,30	
25.3	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	651,11	9,35	11,29	7.351,03	8,30	10,03	6.530,63	-11,16%	-820,40	
25.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	292,15	3,27	3,95	1.153,99	2,89	3,50	1.022,52	-11,39%	-131,47	
25.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	53,49	10,71	12,93	691,62	9,49	11,47	613,53	-11,29%	-78,09	
25.6	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	23,96	27,65	33,40	800,26	24,54	29,65	710,41	-11,22%	-89,85	
25.7	EXPO MA	Próprio	SINAPI (REF: 104802_02/2025) - REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	168,00	10,64	12,85	2.158,80	9,50	11,48	1.928,64	-10,66%	-230,16	
25.8	EXPO JWC	Próprio	RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO	m²	168,00	11,11	13,42	2.254,56	9,14	11,05	1.856,40	-17,66%	-398,16	
25.9	104794	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	5.666,00	1,08	1,30	7.365,80	0,95	1,15	6.515,90	-11,53%	-849,90	

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.  
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS  
Data-base: 03/2026  
BDI de Serviços: -  
BDI Diferenciado: -  
Enc. Sociais SEM Desoneração: -

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP - LOTE I										FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS			DESCONTO		DIFERENÇA
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%		
25.10	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	11.260,00	0,60	0,72	8.107,20		0,52	0,64	7.206,40	-11,11%	-900,80	
25.11	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	504,00	2,02	2,44	1.229,76		1,78	2,16	1.088,64	-11,47%	-141,12	
26			<b>LIMPEZA FINAL</b>						10.300,00			8.420,00			
26.1	EXPO25_M ET_SEQQ	Próprio	SINAPI (REF:9537_11/2018) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.000,00	4,27	5,15	10.300,00		3,48	4,21	8.420,00	-18,25%	-1.880,00	
27			<b>PÓRTICO PRINCIPAL FORRO, ACM E LETREIRO</b>						79.244,47			52.277,28			
27.1.1	EXPO_JUR FP	Próprio	SBC (REF:121580_10/2024) - PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3MM	m²	198,22	226,04	273,07	54.127,93		150,52	181,85	36.046,30	-33,40%	-18.081,63	
27.1.2	EXPO25_F ORRO	Próprio	SINAPI (REF:96485_03/2025) - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	118,04	82,00	99,06	11.693,04		55,30	66,82	7.887,43	-32,54%	-3.805,61	
27.1.3	EXPO25_F ORRP	Próprio	SBC (REF:121580_10/2024) - LETREIRO EM ACRILICA COM LED	UND	2,00	5.218,17	6.304,07	12.608,14		3.189,90	3.853,73	7.707,46	-38,86%	-4.900,68	
27.2			<b>PINTURA</b>												
27.2.1	88485	SINAPI	FLUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	13,00	4,57	5,52	71,76		3,50	4,24	55,12	-23,18%	-16,64	
27.2.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	13,00	32,29	39,00	507,00		26,05	31,48	409,24	-19,28%	-97,76	
27.2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	13,00	15,07	18,20	236,60		10,93	13,21	171,73	-27,41%	-64,87	
28			<b>ESPAÇO PCD PISOS</b>						15.504,47			10.155,45			
28.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,36	94,34	113,97	41,02		82,90	100,16	36,05	-12,11%	-4,97	
28.1.2	EXPO JVX	Próprio	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M	16,00	71,00	85,77	1.372,32		49,92	60,32	965,12	-29,67%	-407,20	
28.1.3	EXPO JVH	Próprio	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	30,60	240,27	290,27	8.882,26		148,93	179,93	5.505,85	-38,01%	-3.376,41	
28.2			<b>GUARDA CORPO</b>												
28.2.1	SEE095	Próprio	GUARDA CORPO COM ALTURA DE 1,00 M, CORRIMÃO EM MADEIRA APARELHADA NATIVA DA REGIÃO.	M	37,80	83,09	100,38	3.794,36		54,80	66,21	2.502,73	-34,04%	-1.291,63	
28.3			<b>PINTURA</b>												
28.3.1	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	68,40	17,12	20,68	1.414,51		13,86	16,75	1.145,70	-19,00%	-268,81	
29			<b>PALCO PRINCIPAL VEDAÇÃO</b>						82.691,61			59.593,27			
29.1			<b>TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024</b>												
29.1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	455,12	85,68	103,51	47.109,47		62,49	75,50	34.361,56	-27,06%	-12.747,91	
29.2			<b>CAMARIM</b>												
29.2.1	CP.02.04.2 6.77	Próprio	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLO (REF: SBC 120067_02/2026)	m²	62,95	444,54	537,04	33.806,66		314,68	380,17	23.931,70	-29,21%	-9.874,96	
29.2.2	EXPO JUR	Próprio	SBC (REF: 120067_04/2024) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	4,78	307,46	371,44	1.775,48		225,12	271,97	1.300,01	-26,77%	-475,47	
30			<b>ESPAÇO TRE, COMUNICAÇÃO E SEJUSP PAREDES E PAINÉIS</b>						62.934,32			43.295,21			
30.1.1	96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	161,04	179,30	216,61	34.882,87		115,46	139,49	22.463,46	-35,60%	-12.419,41	
30.2			<b>FORRO</b>												
30.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	61,12	95,58	115,47	7.057,52		64,67	78,13	4.775,30	-32,33%	-2.282,22	
30.2.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	64,29	3,82	4,61	296,37		2,87	3,47	223,08	-24,72%	-73,29	
30.3			<b>PINTURA</b>												
30.3.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	322,09	19,57	23,64	7.614,20		15,95	19,28	6.209,89	-18,44%	-1.404,31	
30.3.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	322,09	15,07	18,20	5.862,03		10,93	13,21	4.254,80	-27,41%	-1.607,23	
30.3.3	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	64,08	35,06	42,35	2.713,78		29,70	35,89	2.299,83	-15,25%	-413,95	
30.3.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	64,08	17,67	21,34	1.367,46		13,23	15,99	1.024,63	-25,07%	-342,83	
30.4			<b>ESQUADRIAS</b>												
30.4.1	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	1.217,07	1.470,34	1.470,34		833,77	1.007,28	1.007,28	-31,49%	-463,06	
30.4.2	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	106,03	128,09	128,09		79,26	95,76	95,76	-25,24%	-32,33	
30.4.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,60	354,48	428,24	1.541,66		216,40	261,44	941,18	-38,95%	-600,48	
31			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						12.049,63			9.373,01			
31.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	30,00	64,67	78,12	2.343,60		42,55	51,41	1.542,30	-34,19%	-801,30	
31.2	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	8,00	316,75	382,66	3.061,28		197,58	238,70	1.909,60	-37,62%	-1.151,68	
31.3	CCJS.3	Próprio	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	455,12	12,09	14,60	6.644,75		10,76	13,01	5.921,11	-10,89%	-723,64	
32			<b>PLATAFORMA ELEVADA DE SEGURANÇA</b>						3.915,58			2.758,98			
32.1	MANU-021	Próprio	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 4X7,5CM - INSTALAÇÃO - REF SINAPI 92543	M	80,60	13,35	16,12	1.299,27		9,67	11,69	942,21	-27,48%	-357,06	
32.2	MANU-022	Próprio	ASSOALHO DE COMPENSADO - INSTALAÇÃO - REF SINAPI 101746	m²	17,25	53,14	64,19	1.107,27		37,48	45,29	781,25	-29,44%	-326,02	
32.3	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	3,61	24,73	29,87	107,83		17,50	21,15	76,35	-29,19%	-31,48	
32.4	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019	m²	3,61	62,46	75,45	272,37		38,92	47,03	169,77	-37,66%	-102,60	
32.5	CP.01.09.2 5.35	Próprio	ESCADADEGRAUS MADEIRA - EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,00M - REF: SBC (012003 - 07/2023)	M	1,50	262,88	317,58	476,37		198,12	239,36	359,04	-24,63%	-117,33	
32.6	SEE095	Próprio	GUARDA CORPO COM ALTURA DE 1,00 M, CORRIMÃO EM MADEIRA APARELHADA NATIVA DA REGIÃO.	M	6,50	83,09	100,38	652,47		54,80	66,21	430,36	-34,04%	-222,11	
33			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO INSTITUCIONAL</b>						763.821,42			518.215,25			

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.  
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS  
Data-base: 03/2026  
BDI de Serviços: -  
BDI Diferenciado: -  
Enc. Sociais SEM Desoneração: -

SICRO  
SINAPI

### ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP - LOTE I

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
						S/ B.D.I		C/ B.D.I			VALORES PROPOSTOS		DESCONTO		DIFERENÇA
						S/ BDI	C/ BDI	TOTAL			%				
33.1.1	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	887,11	1.071,71	3.215,13	568,06	686,28	2.058,84	-35,96%	-1.156,29		
33.1.2	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	79,60	96,16	288,48	53,73	64,92	194,76	-32,48%	-93,72		
33.1.3	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	66,07	79,81	638,48	41,75	50,45	403,60	-36,78%	-234,88		
33.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	13,80	16,67	66,68	9,07	10,96	43,84	-34,25%	-22,84		
33.1.5	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	59,88	72,34	2.170,20	45,27	54,70	1.641,00	-24,38%	-529,20		
33.1.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	36,63	44,25	354,00	28,09	33,94	271,52	-23,29%	-82,48		
33.1.7	REM_PARE DE_MADEK	Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	24,00	75,55	91,27	2.190,48	52,99	64,02	1.536,48	-29,85%	-654,00		
33.1.8	COMP RH F 14	Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.250,00	23,53	28,42	35.525,00	15,41	18,62	23.275,00	-34,48%	-12.250,00		
33.1.9	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	12,49	15,08	452,40	10,33	12,49	374,70	-17,17%	-77,70		
33.1.10	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	19,78	23,89	191,12	16,88	20,40	163,20	-14,60%	-27,92		
33.1.11	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	34,65	41,86	334,88	30,22	36,52	292,16	-12,75%	-42,72		
33.1.12	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	16,65	20,11	482,64	13,77	16,64	399,36	-17,25%	-83,28		
33.1.13	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	19,84	23,96	4.792,00	15,78	19,07	3.814,00	-20,40%	-978,00		
33.1.14	COMP RE V 03	Próprio	CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3 X 16 MM TENSÃO DE ISOLAMENTO: 0,6/1,0 KV CONDUTOR FASE: ALUMÍNIO COMPACTADO. ISOLAÇÃO: POLIETILENO RETICULADO - XLPE - 90C CONDUTOR NEUTRO: ALUMÍNIO NU - REF.: (SINAPI 91935)	M	50,00	24,56	29,67	1.483,50	16,65	20,12	1.006,00	-32,18%	-477,50		
33.2			TENDAS 2,00M X 2,00M												
33.2.1	REM_PARE DE_MADEK	Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	70,00	75,55	91,27	6.388,90	52,99	64,02	4.481,40	-29,85%	-1.907,50		
33.2.2	COMP RH F 14	Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	23,53	28,42	8.526,00	15,41	18,62	5.586,00	-34,48%	-2.940,00		
33.2.3	COMP MA N 149	Próprio	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	300,00	17,30	20,90	6.270,00	11,61	14,03	4.209,00	-32,87%	-2.061,00		
33.2.4	REM_PARE DE_MADEL	Próprio	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF. SINAPI: 91998	UND	200,00	20,08	24,25	4.850,00	16,16	19,53	3.906,00	-19,46%	-944,00		
33.3			TENDAS 5,00M X 5,00M												
33.3.1	COMP RH F 14	Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	425,00	23,53	28,42	12.078,50	15,41	18,62	7.913,50	-34,48%	-4.165,00		
33.3.2	REM_PARE DE_MADEK	Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	75,00	75,55	91,27	6.845,25	52,99	64,02	4.801,50	-29,85%	-2.043,75		
33.3.3	COMP MA N 149	Próprio	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	240,00	17,30	20,90	5.016,00	11,61	14,03	3.367,20	-32,87%	-1.648,80		
33.3.4	REM_PARE DE_MADEL	Próprio	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF. SINAPI: 91998	UND	202,00	20,08	24,25	4.898,50	16,16	19,53	3.945,06	-19,46%	-953,44		
33.3.5	REM_PARE DE_MADEJ	Próprio	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND	17,00	430,63	520,24	8.844,08	270,45	326,74	5.554,58	-37,19%	-3.289,50		
33.4			TENDAS 8,00M X 8,00M E 10,00M X 10,00M												
33.4.1	COMP RH F 14	Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.250,00	23,53	28,42	92.365,00	15,41	18,62	60.515,00	-34,48%	-31.850,00		
33.4.2	REM_PARE DE_MADEL	Próprio	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF. SINAPI: 91998	UND	830,00	20,08	24,25	20.127,50	16,16	19,53	16.209,90	-19,46%	-3.917,60		
33.4.3	COMP MA N 149	Próprio	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	1.820,00	17,30	20,90	38.038,00	11,61	14,03	25.534,60	-32,87%	-12.503,40		
33.4.4	REM_PARE DE_MADEK	Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	325,00	75,55	91,27	29.662,75	52,99	64,02	20.806,50	-29,85%	-8.856,25		
33.4.5	REM_PARE DE_MADEJ	Próprio	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND	130,00	430,63	520,24	67.631,20	270,45	326,74	42.476,20	-37,19%	-25.155,00		
33.5			TENDAS 12,00M X 12,00M												
33.5.1	COMP RH F 14	Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.000,00	23,53	28,42	28.420,00	15,41	18,62	18.620,00	-34,48%	-9.800,00		
33.5.2	REM_PARE DE_MADEL	Próprio	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF. SINAPI: 91998	UND	340,00	20,08	24,25	8.245,00	16,16	19,53	6.640,20	-19,46%	-1.604,80		
33.5.3	COMP MA N 149	Próprio	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	860,00	17,30	20,90	17.974,00	11,61	14,03	12.065,80	-32,87%	-5.908,20		
33.5.4	REM_PARE DE_MADEK	Próprio	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	260,00	75,55	91,27	23.730,20	52,99	64,02	16.645,20	-29,85%	-7.085,00		
33.5.5	REM_PARE DE_MADEJ	Próprio	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND	130,00	430,63	520,24	67.631,20	270,45	326,74	42.476,20	-37,19%	-25.155,00		
33.6			SECOM E SEFAZ												

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.  
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS  
Data-base: 03/2026  
BDI de Serviços: -  
BDI Diferenciado: -  
Enc. Sociais SEM Desoneração: -

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP - LOTE I										FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS			DESCONTO	DIFERENÇA
						S/ B.D.I.	C/ B.D.I.			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL		
33.6.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	59,88	72,34	1.446,80		45,27	54,70	1.094,00	-24,38%	-352,80
33.6.2	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	53,99	65,22	652,20		43,28	52,29	522,90	-19,82%	-129,30
33.6.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	36,63	44,25	398,25		28,09	33,94	305,46	-23,29%	-92,79
33.6.4	REM_PARE DE_MADEK	Próprio	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	15,00	75,55	91,27	1.369,05		52,99	64,02	960,30	-29,85%	-408,75
33.6.5	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	16,65	20,11	301,65		13,77	16,64	249,60	-17,25%	-52,05
33.6.6	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	12,49	15,08	301,60		10,33	12,49	249,80	-17,17%	-51,80
33.6.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	19,78	23,89	215,01		16,88	20,40	183,60	-14,60%	-31,41
33.6.8	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	19,84	23,96	8.386,00		15,78	19,07	6.674,50	-20,40%	-1.711,50
33.6.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	850,00	5,56	6,71	5.703,50		3,82	4,62	3.927,00	-31,14%	-1.776,50
33.7			RESTAURANTES											
33.7.1	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	16,65	20,11	844,62		13,77	16,64	698,88	-17,25%	-145,74
33.7.2	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	84,00	19,55	23,61	1.983,24		14,71	17,78	1.493,52	-24,69%	-489,72
33.7.3	95808	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,00	23,85	28,81	605,01		18,29	22,10	464,10	-23,29%	-140,91
33.7.4	104399	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,00	22,72	27,44	576,24		17,62	21,29	447,09	-22,41%	-129,15
33.7.5	104396	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,00	18,43	22,26	467,46		14,04	16,97	356,37	-23,76%	-111,09
33.7.6	104404	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,00	26,21	31,66	664,86		20,23	24,45	513,45	-22,77%	-151,41
33.7.7	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	9,04	10,92	10,92		7,65	9,25	9,25	-15,29%	-1,67
33.7.8	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	61,00	7,29	8,80	536,80		6,21	7,51	458,11	-14,65%	-78,68
33.7.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	472,24	5,56	6,71	3.168,73		3,82	4,62	2.181,74	-31,14%	-986,99
33.7.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.389,58	8,68	10,48	35.522,79		5,86	7,09	24.032,12	-32,34%	-11.490,67
33.7.11	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,60	51,82	62,60	663,56		32,22	38,93	412,65	-37,81%	-250,91
33.7.12	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,60	104,67	126,45	5.766,12		64,40	77,81	3.548,13	-38,46%	-2.217,99
33.7.13	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	169,79	205,12	410,24		110,48	133,48	266,96	-34,92%	-143,28
33.7.14	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	168,00	28,04	33,87	5.690,16		20,93	25,29	4.248,72	-25,33%	-1.441,44
33.7.15	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	12,84	15,51	62,04		8,29	10,02	40,08	-35,39%	-21,96
33.7.16	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,00	16,43	19,84	218,24		11,33	13,69	150,59	-30,99%	-67,65
33.7.17	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,00	69,23	83,63	919,93		44,43	53,68	590,48	-35,81%	-329,45
33.7.18	COMP_MA N_198	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101895	UN	4,00	563,45	680,70	2.722,80		360,19	435,15	1.740,60	-36,07%	-982,20
33.7.19	COMP_MA N_191	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" REF.: SBC 063756 10/2024	UND	2,00	10,91	13,18	26,36		9,10	11,00	22,00	-16,54%	-4,36
33.7.20	COMP_MA N_209	Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 25MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: CADERNO TEC. 97236	M	83,86	96,60	116,70	9.786,46		68,49	82,75	6.939,41	-29,09%	-2.847,05
33.7.21	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	220,00	13,95	16,85	3.707,00		10,56	12,76	2.807,20	-24,27%	-899,80
33.7.22	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	11,40	13,10	15,82	180,34		9,45	11,42	130,18	-27,81%	-50,16
33.7.23	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	464,15	12,15	14,67	6.809,08		8,88	10,74	4.984,97	-26,78%	-1.824,11
33.7.24	COMP_MA N_211	Próprio	LUMINÁRIA PENDENTE TIPO PRISMÁTICA, COM 1 LÂMPADA LED DE 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 97605	UN	42,00	100,79	121,76	5.113,92		64,98	78,51	3.297,42	-35,52%	-1.816,50
33.7.25	COMP_MA N_181	Próprio	REFLETOR LED RETANGULAR REVOLT, LUZ BRANCA, 50 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 105920	UN	24,00	76,69	92,64	2.223,36		58,42	70,58	1.693,92	-23,81%	-529,44
33.7.26	105920	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	172,08	207,88	207,88		115,55	139,60	139,60	-32,84%	-68,28
33.7.27	COMP_MA N_99	Próprio	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM EM AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO SUSTENTAÇÃO. REF.: 96562	M	50,40	27,95	33,76	1.701,50		18,40	22,24	1.120,89	-34,12%	-580,61
33.7.28	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	555,56	671,17	1.342,34		362,26	437,65	875,30	-34,79%	-467,04
33.7.29	COMP_MA N_212	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101879)	UN	2,00	674,22	814,52	1.629,04		414,10	500,28	1.000,56	-38,57%	-628,48
33.8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
33.8.1	COMP_RH F_14	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.250,00	23,53	28,42	35.525,00		15,41	18,62	23.275,00	-34,48%	-12.250,00

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO ARENA DO JURUÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPOACRE JURUÁ 2026, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: Rodovia AC- 407, Bairro Igarapé Preto, S/N, Arena Juruá, Cruzeiro do Sul-AC.  
Data: 28/04/2026

PARÂMETROS  
Data-base: 03/2026  
BDI de Serviços: -  
BDI Diferenciado: -  
Enc. Sociais SEM Desoneração: -

### ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP - LOTE I

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
						S/ B.D.I.	C/ B.D.I.				VALORES PROPOSTOS		DESCONTO		DIFERENÇA
											S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	
33.8.2	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	59,88	72,34	7.234,00			45,27	54,70	5.470,00	-24,38%	-1.764,00
33.8.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	25,00	13,80	16,67	416,75			9,07	10,96	274,00	-34,25%	-142,75
33.8.4	COMP ELET SEOP 0 11	Próprio	ref SINAPI (92894) - CABO TRIPLEX DE 3X16+1X16MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.500,00	14,51	17,52	78.840,00			9,72	11,75	52.875,00	-32,93%	-25.965,00
33.8.5	COMP SD FJ03 93656	Próprio	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X 4,6" MM REF: SBC: 063026	UND	14.500,00	1,08	1,30	18.850,00			0,89	1,08	15.660,00	-16,92%	-3.190,00
33.8.6	34	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,00	14,80	17,87	893,50			9,95	12,03	601,50	-32,68%	-292,00
34.1	34.1		SEMA E IMAC PAREDES E PAINÉIS												84.024,87
34.1.1	96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	185,60	179,30	216,61	40.202,81			115,46	139,49	25.889,34	-35,60%	-14.313,47
34.2	34.2		FORRO												
34.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	60,00	95,58	115,47	6.928,20			64,67	78,13	4.687,80	-32,33%	-2.240,40
34.2.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	76,00	3,82	4,61	350,36			2,87	3,47	263,72	-24,72%	-86,64
34.3	34.3		ESQUADRIAS												
34.3.1	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6,00	1.248,35	1.508,13	9.048,78			860,11	1.039,11	6.234,66	-31,09%	-2.814,12
34.3.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	6,60	354,48	428,24	2.826,38			216,40	261,44	1.725,50	-38,95%	-1.100,88
34.4	34.4		PINTURA												
34.4.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	371,20	19,57	23,64	8.775,16			15,95	19,28	7.156,73	-18,44%	-1.618,43
34.4.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	371,20	15,07	18,20	6.755,84			10,93	13,21	4.903,55	-27,41%	-1.852,29
34.4.3	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	60,00	35,06	42,35	2.541,00			29,70	35,89	2.153,40	-15,25%	-387,60
34.4.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	60,00	17,67	21,34	1.280,40			13,23	15,99	959,40	-25,07%	-321,00
34.4.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	18,96	23,03	27,82	527,46			18,27	22,08	418,63	-20,63%	-108,83
34.5	34.5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
34.5.1	EXPO JVX	Próprio	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M	36,00	71,00	85,77	3.087,72			49,92	60,32	2.171,52	-29,67%	-916,20
34.5.2	344	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	8,40	35,36	42,71	358,76			21,17	25,58	214,87	-40,10%	-143,89
34.5.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	5,56	6,71	1.342,00			3,82	4,62	924,00	-31,14%	-418,00
35	35		SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO												29.931,07
35.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	18,00	262,05	316,58	5.698,44			177,60	214,57	3.862,26	-32,22%	-1.836,18
35.2	CP.01.09.2 5.15	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - EXTINTOR. REF. SBC (172858 - 07/2025)	UN	18,00	35,67	43,09	775,62			24,02	29,03	522,54	-32,62%	-253,08
35.3	CP.01.11.2 5.07	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm - REF. SBC (055035-05)	UN	63,00	19,55	23,61	1.487,43			13,71	16,57	1.043,91	-29,81%	-443,52
35.4	CP.01.11.2 5.14	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	m²	14,00	577,91	698,17	9.774,38			354,83	428,68	6.001,52	-38,59%	-3.772,86
35.5	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	103,00	21,81	26,34	2.713,02			15,18	18,35	1.890,05	-30,33%	-822,97
35.6	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	103,00	53,99	65,22	6.717,66			43,28	52,29	5.385,87	-19,82%	-1.331,79
35.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	412,00	5,56	6,71	2.764,52			3,82	4,62	1.903,44	-31,14%	-861,08
<b>TOTAL SEM BDI:</b>									<b>4.597.578,63</b>	<b>20,81%</b>	<b>3.883.198,29</b>	<b>-30,07%</b>	<b>-1.669.663,66</b>		
<b>TOTAL COM BDI:</b>									<b>5.552.861,95</b>	<b>13,51%</b>					

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:

CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Rio Branco - Acre, 28 de abril de 2026

Revisão do Orçamento - REV00

CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE			
Classificação	LICITANTE	VALOR (R\$)	PARÂMETROS
1	FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.883.198,29	75% orçado pela Administração
			4.164.646,46
	Valor do Desconto:	-30,07%	
	Valor da Garantia Adicional		
	Valor 85% orçado:	4.719.932,65	85% orçado pela Administração
	Valor Licitante:	3.883.198,29	Presunção relativa de inexecuibilidade — exigir demonstração
	Valor da Garantia:	836.734,36	Precisa de Garantia Adicional
VALOR DO ORÇAMENTO PREVISTO >>>	5.552.861,95	A proposta terá que apresentar declaração para atender às condições de exequibilidade previstas no edital	

VINICIUS DE MORAIS SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 010782474-4



ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Marechal Deodoro, nº 472, - Bairro Ipase, Rio Branco/AC, CEP 69.900-333

ANÁLISE Nº 31/2026/SEOP - DEPTEC

PROCESSO Nº 4016.011925.00023/2026-00

INTERESSADO: DIRETORIA TÉCNICA

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **Despacho 1176 (0021104531)** contido no Processo SEI nº 4016.011925.00023/2026-00, analisamos os documentos para habilitação técnica da proposta da empresa participante do processo em questão, relatando o que se segue:

1. **OBJETO:**

- **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 049/2026 - COMPRASGOV N.º 90049/2026 - SEOP**
- **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC. - LOTE I.**
- **Município: Cruzeiro do Sul/AC**

2. **PRELIMINARMENTE**

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital (0020881706)**, em seu item 10. DA HABILITAÇÃO e subitem 10.3.4.. *Qualificação Técnica*.

Nesta análise técnica de engenharia, avaliaremos o subitem 10.3.4 como mencionado anteriormente, cabendo a análises dos outros subitens por outro técnico competente.

Desta forma, conforme edital, é solicitado:

**10.3.4. Qualificação Técnica**

a) *Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is): Lote I: a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente; b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho ( dimensionamento Conforme Norma Regulamentadora NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) e para o Lote II: a) Engenheiro Eletricista ou Técnico Equivalente b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho ( dimensionamento Conforme Norma Regulamentadora NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho na entidade profissional competente. Para o licitante vencedor da licitação, caso não seja do Acre, por ocasião da assinatura do contrato será exigido o visto da entidade profissional competente.*

*a.1) Caso o registro ou inscrição do(s) profissional(ais) acima esteja(m) no descritos no na entidade profissional da licitante, não há a necessidade de apresentar o registro ou inscrição individual(ais) desse(s) profissional(ais).*

*b) Para fins de habilitação técnico-profissional: comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme constante a seguir:*

**Lote I**

<b>Profissional Indicado</b>	<b>Discriminação</b>
------------------------------	----------------------

<i>Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente.</i>	<i>Execução de serviço de característica técnica compatível com PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA</i>
<i>Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente.</i>	<i>Execução de serviço de característica técnica compatível com PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL</i>
<i>Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente.</i>	<i>Execução de serviço de característica técnica compatível com TELHAMENTO COM TELHADEAÇO/ALUMÍNIO</i>

**Lote II**

<b>Profissional Indicado</b>	<b>Discriminação</b>
<i>Engenheiro Eletricista ou Técnico Equivalente</i>	<i>Execução de serviço de característica técnica compatível com REFLETOR DE LED PARA CAMPO QUADRA 400W</i>
<i>Engenheiro Eletricista ou Técnico Equivalente</i>	<i>Execução de serviço de característica técnica compatível com CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA</i>
<i>Engenheiro Eletricista ou Técnico Equivalente</i>	<i>Execução de serviço de característica técnica compatível com CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM<sup>2</sup></i>

f) Apresentar declaração formal de disponibilidade da Relação da Equipe Técnica Mínima de acordo com o Anexo V, e a Relação de Equipamentos Mínimos de acordo com o Anexo VI;

**Lote I**

<b>RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA</b>		
<b>Item</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Quantidade</b>
1	<i>Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro ...)</i>	01
2	<i>Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro ...)</i>	01

**Lote II**

<b>RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA</b>		
<b>Item</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Quantidade</b>
1	<i>Engenheiro Eletricista ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro .....)</i>	01
2	<i>Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro ...)</i>	01

**Lote I e II**

<b>RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÍNIMOS</b>				
<b>Item</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tipo, Pot. ou capacidade</b>
1	<i>Caminhão Carroceria de Madeira</i>	Unid	01	5 Toneladas

c) Para fins de **habilitação técnico-operacional**:

**c.1)** A licitante deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo; **ou**

**c.2) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro de atestado**, devidamente certificados pela entidade profissional competente, desde que esta identifique como CONTRATADA a própria licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo.

**Lote I**

<b>Discriminação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade Mínima</b>
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA	m <sup>2</sup>	3.600,00
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL	m <sup>2</sup>	270,00
TELHAMENTO COM TELHADE AÇO/ALUMÍNIO	m <sup>2</sup>	270,00

**Lote II**

<b>Discriminação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade Mínima</b>
REFLETOR DE LED PARA CAMPO QUADRA 400W	und	30,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , ANTICHAMA	m	60,00
CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM <sup>2</sup>	m	100,00

**3. OCORRÊNCIAS**

I - **Licitante: FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

A Empresa FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, apresentou documentação para habilitação nos arquivos Documento (s) Habilitação - Parte 1 (0021104458), Documento (s) Habilitação - Parte 2 (0021104493), Documento (s) Habilitação - Parte 3 (0021104520) e Declaração (ões) - FIDELIS (0021107460).

Apresentou a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica, junto ao CREA/AC e CAU/BR, a seguir:

<b>Item</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Entidade</b>	<b>Validade</b>	<b>Profissionais no Quadro</b>	<b>Título Profissional</b>	<b>Folha</b>
1	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica	CREA-AC	29/06/2026	ANDRESSA SOUZA DA SILVA ANTONIA BRUNA DERZE DO NASCIMENTO GABRIELLY CIOFFI OLIVEIRA	ENGENHEIRA ELETRICISTA ENGENHEIRA CIVIL ENGENHEIRA CIVIL	fls. 50 - 52

2	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física	CREA-AC	05/02/2026 *	WEISSER COELHO DA SILVA	ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	
			26/08/2026	GABRIELLY CIOFFI OLIVEIRA	ENGENHEIRA CIVIL	fls. 53
			26/08/2026	WEISSER COELHO DA SILVA	ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	fls. 54
			20/07/2026	ANDRESSA SOUZA DA SILVA	ENGENHEIRA ELETRICISTA	fls. 55
		CAU-BR		Breno José Silva e Silva	Arquiteto(a) e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho	fls. 01

Obs.: Certidão Vencida

Tabela 01 - Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física e Jurídica.

A empresa cumpriu o descrito no item 10.3.4 Qualificação Técnica, de acordo com a tabela 02 - Serviços Requeridos Profissional, demonstrando também que os profissionais indicados executaram, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação. Na tabela 03 - Serviços Requeridos Técnico Operacional, apresentou serviços relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, abaixo:

Profissional Indicado	Discriminação	Situação	Documento	Folhas	Profissional Indicado	Aferição
Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente	Execução de serviço de característica técnica compatível com PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA	x	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 501416/2025	fls. 56 - 135	GABRIELLY CIOFFI OLIVEIRA - ENGENHEIRA CIVIL	Atendido
Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente	Execução de serviço de característica técnica compatível com PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL	x	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº 1015040	fls. 268 - 287	Breno José Silva e Silva - Arquiteto e Urbanista	Atendido
Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente	Execução de serviço de característica técnica compatível com TELHAMENTO COM TELHADEAÇO/ALUMÍNIO	x	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 501416/2025	fls. 56 - 135	GABRIELLY CIOFFI OLIVEIRA - ENGENHEIRA CIVIL	Atendido

Tabela 02 - Serviços Requeridos Profissional FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Item	Discriminação	Und	Quantidade Exigida	Quantidade Apresentada	Documento	Folhas	Aferição
------	---------------	-----	--------------------	------------------------	-----------	--------	----------

1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA	m <sup>2</sup>	3.600,00	3.996,52	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 501416/2025	fls. 56 - 135	Suficiente
2	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL	m <sup>2</sup>	270,00	317,20	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº 1015040	fls. 268 - 287	Suficiente
3	TELHAMENTO COM TELHADE AÇO/ALUMÍNIO	m <sup>2</sup>	270,00	404,76	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 501416/2025	fls. 56 - 135	Suficiente

Tabela 03 - Serviços Requeridos Técnico Operacional FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Comprovou o que se pede no Edital, no subitem f) do item 10.3.4 Qualificação Técnica como se pode verificar na tabela 04 - Relação de Equipe Técnica e tabela 05 - Relação de Equipamentos abaixo :

Item	Discriminação	Qnt	Profissional Apresentado	Folha
1	Engenheiro Eletricista ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro .....)	1	Gabrielly Cioffi Oliveira, Engenheira Civil, CREA-AC nº 22301 D/AC	fls. 02
		1	Weisser Coelho da Silva, Engenheiro Civil, CREA-AC nº 9630 D/AC	
		1	Andressa Souza da Silva, Engenheira Eletricista, CREA/AC n.º 21889 D/AC	
2	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro .....)	1	Breno José Silva e Silva, Arquiteto e Urbanista e Engenheiro de Segurança no Trabalho, CAU-AC nº A100324-0	

Tabela 04 - Equipe técnica FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Item	Discriminação	Und	Quantidade	Tipo, Pot. Ou capacidade	Sim	Não	Folha
1	Caminhão Carroceria de Madeira	Und	1,00	5 toneladas	x		fls. 11

Tabela 05 - Equipamentos Mínimos FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

#### 4. HABILITAÇÃO

Conforme as ocorrências relatadas, a habilitação apresenta-se de acordo com a tabela 06 abaixo:

Empresas	Situação
LICITANTE: FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Habilitada

Tabela 06 - Situação Final da Empresa Licitante.

#### 5. OBSERVAÇÕES

Não houveram mais propostas a serem analisadas no momento.

Essa análise limitou-se apenas ao contido no Edital ( 0020881706).

Deve-se providenciar a atualização da certidão de quitação de pessoa física do profissional Breno José

Silva e Silva, Arquiteto(a) e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho.

6. **PARECER TÉCNICO**

Portanto sugerimos a **SITUAÇÃO** da empresa de acordo com a tabela 06.

A memória de cálculo desta análise se encontra no arquivo **Análise\_Habilitação\_Conc\_Elet\_0492026\_LOTE\_I\_REV01 (0021109866)**.

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 28 de maio de 2026.

**Vinicius de Moraes Silva**  
Engenheiro Civil - SEOP  
CREA - 010782474-4



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE MORAIS SILVA, Engenheiro Civil**, em 29/05/2026, às 12:27, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021109742** e o código CRC **6BC34D7C**.

**1 - Dados da Obras**

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC. - LOTE I**  
Município: **Cruzeiro do Sul**  
Endereço:   
Data: **25/05/2026**  
Revisão:

**10. DA HABILITAÇÃO**

**I - LICITANTE: FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**10.3.4. Qualificação Técnica**

a) Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is): **Lote I: Lote I: a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente; b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho (dimensionamento Conforme Norma Regulamentadora NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho)** na entidade profissional competente. Para o licitante vencedor da licitação, caso não seja do Acre, por ocasião da assinatura do contrato será exigido o visto da entidade profissional competente.

**a.1)** Caso o registro ou inscrição do(s) profissional(ais) acima esteja(m) no descritos no na entidade profissional da licitante, não há a necessidade de apresentar o registro ou inscrição individual(ais) desse(s) profissional(ais).

Item	Discriminação	Entidade	Validade	Profissionais no Quadro	Título Profissional	Folha
1	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica	CREA-AC	29/06/2026	ANDRESSA SOUZA DA SILVA ANTÔNIA BRUNA DERZE DO NASCIMENTO GABRIELLY CIOFFI OLIVEIRA WEISSER COELHO DA SILVA	ENGENHEIRA ELETRICISTA ENGENHEIRA CIVIL ENGENHEIRA CIVIL ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	fls. 50 - 52
2	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física	CREA-AC	05/02/2026 *	GABRIELLY CIOFFI OLIVEIRA	ENGENHEIRA CIVIL	fls. 53
			26/08/2026	WEISSER COELHO DA SILVA	ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	fls. 54
			26/08/2026	ANDRESSA SOUZA DA SILVA	ENGENHEIRA ELETRICISTA	fls. 55
		CAU-BR	20/07/2026	Breno José Silva e Silva	Arquiteto(a) e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho	fls. 01

Obs.: Certidão Vencida

b) Para fins de habilitação técnico-profissional: comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme constante a seguir:

Profissional Indicado	Discriminação	Situação	Documento	Folhas	Profissional Indicado	Aferição
Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente	Execução de serviço de característica técnica compatível com PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA	x	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 501416/2025	fls. 56 - 135	GABRIELLY CIOFFI OLIVEIRA - ENGENHEIRA CIVIL	Atendido
Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente	Execução de serviço de característica técnica compatível com PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL	x	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº 1015040	fls. 268 - 287	Breno José Silva e Silva - Arquiteto e Urbanista	Atendido
Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente	Execução de serviço de característica técnica compatível com TELHAMENTO COM TELHADEAÇÃO/ALUMÍNIO	x	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 501416/2025	fls. 56 - 135	GABRIELLY CIOFFI OLIVEIRA - ENGENHEIRA CIVIL	Atendido

c) Para fins de **habilitação técnico-operacional**:

c.1) A licitante deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificadas, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo; ou

c.2) **Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro de atestado**, devidamente certificados pela entidade profissional competente, desde que esta identifique como CONTRATADA a própria licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo.

Item	Discriminação	Und	Quantidade Exiada	Quantidade Apresentada	Documento	Folhas	Aferição
1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA	m²	3.600,00	3.996,52	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 501416/2025	fls. 56 - 135	Suficiente
2	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL	m²	270,00	317,20	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº 1015040	fls. 268 - 287	Suficiente
3	TELHAMENTO COM TELHADEAÇÃO/ALUMÍNIO	m²	270,00	404,76	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 501416/2025	fls. 56 - 135	Suficiente

**1 - Dados da Obras**

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC. - LOTE I  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço:   
Data: 25/05/2026  
Revisão:

**10. DA HABILITAÇÃO**

f) Apresentar declaração formal de disponibilidade da Relação da Equipe Técnica Mínima de acordo com o Anexo V, e a Relação de Equipamentos Mínimos de acordo com o Anexo VI;

**ANEXO V DO EDITAL - RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA E DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO**

Item	Discriminação	Qnt	Profissional Apresentado	Folha
1	Engenheiro Eletricista ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro .....)	1	Gabrielly Cioffi Oliveira, Engenheira Civil, CREA-AC nº 22301 D/AC	fls. 02
		1	Weisser Coelho da Silva, Engenheiro Civil, CREA-AC nº 9630 D/AC	
		1	Andressa Souza da Silva, Engenheira Eletricista, CREA/AC n.º 21889 D/AC	
2	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro .....)	1	Breno José Silva e Silva, Arquiteto e Urbanista e Engenheiro de Segurança no Trabalho, CAU-AC nº A100324-0	

**ANEXO VI DO EDITAL - RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÍNIMOS**

Item	Discriminação	Und	Quantidade	Tipo, Pot. Ou capacidade	Sim	Não	Folha
1	Caminhão Carroceria de Madeira	Und	1,00	5 toneladas	x		fls. 11

SITUAÇÃO: Habilitada

VINICIUS DE MORAIS SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 010782474-4

Rio Branco - Acre, 25 de maio de 2026  
Revisão do Orçamento - 0