



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS SEVERINO DE ASSIS, Chefe(a) de Divisão**, em 03/08/2026, às 09:08, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0022143644** e o código CRC **DC46BB22**.

Referência: Processo nº 0819.012785.00116/2025-81

SEI nº 0022143644



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP
ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 1-2026-SEJUSP - NUFISCO Nº 0001303/2026



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LIMA DE BRITO**, em 04/08/2026, às 12:16, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CP11A8F9 7469E980 BD06AB9B ABA13CF9** e código CRC **81B696**



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: REFORMA HANGAR CIOPAER AEROPORTO DE RB/AC
Município: RIO BRANCO, ACRE
Endereço: BR-364, AEROPORTO DE RIO BRANCO-ACRE
Data: Rio Branco - Acre, 31 de julho de 2026

SINAPI, SBC
01/2026
20,47%
12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS		UND	QUANT. SEJUSP	QUANT. CONSTRUTORA	CUSTO SEJUSP	CUSTO CONSTRUTORA	DIFERENÇA	DIFERENÇA %
1			TAXAS E ADM	TAXAS E ADM	1						
1.1	COMP 12 TX 08/2022 2 2	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA HANGAR CIOPAER AEROPORTO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA HANGAR CIOPAER AEROPORTO	%	1	1	R\$ 45.383,56	R\$ 34.033,10	R\$ 11.350,46	25,010%
1.2	08/2022 2 2 TX	Próprio	TAXA DE HABITE-SE	TAXA DE HABITE-SE	UN	1	1	R\$ 123,12	R\$ 92,33	R\$ 30,79	25,01%
1.3	08/2022 2 1 TX	Próprio	ALVARA DE LICENCIAMENTO	ALVARA DE LICENCIAMENTO	UN	1	1	R\$ 138,53	R\$ 103,88	R\$ 34,65	25,01%
1.4	08/2022 2 7 TX	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS	UN	1	1	R\$ 3.850,00	R\$ 2.887,12	R\$ 962,88	25,01%
1.5	25_PGR	Próprio	PGR - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	PGR - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	UN	1	1	R\$ 2.050,00	R\$ 1.537,30	R\$ 512,70	25,01%
1.6	25_ART	Próprio	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	und	1	1	R\$ 271,47	R\$ 203,58	R\$ 67,89	25,01%
1.7	INS_26 5	Próprio	PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO COM AVSEC	PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO COM AVSEC	UN	1	1	R\$ 110,00	R\$ 82,49	R\$ 27,51	25,01%
1.8	INS_26 6	Próprio	FAMILIARIZAÇÃO EM SEGURANÇA OPERACIONAL (SGSO)	FAMILIARIZAÇÃO EM SEGURANÇA OPERACIONAL (SGSO)	UN	1	1	R\$ 160,00	R\$ 119,98	R\$ 40,02	25,01%
1.9	INS_26 7	Próprio	DIREÇÃO DEFENSIVA EM AEROPORTOS (DDA)	DIREÇÃO DEFENSIVA EM AEROPORTOS (DDA)	UN	3	3	R\$ 840,00	R\$ 629,92	R\$ 210,08	25,01%
1.10	25_PC MISO	Próprio	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL	UN	1	1	R\$ 1.300,00	R\$ 974,87	R\$ 325,13	25,01%
1.11	25_LTCAT	Próprio	LTCAT - LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO	LTCAT - LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO	UN	1	1	R\$ 2.839,25	R\$ 2.129,15	R\$ 710,10	25,01%
1.12	16500	SBC	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	m²	0,24	0,24	R\$ 124,57	R\$ 93,42	R\$ 31,15	25,01%
1.13	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	6	6	R\$ 3.355,32	R\$ 2.516,15	R\$ 839,17	25,01%
2			DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO							
2.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	89,97	89,97	R\$ 423,75	R\$ 317,77	R\$ 105,98	25,01%
2.2	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1178,65	1178,648	R\$ 7.083,67	R\$ 5.312,04	R\$ 1.771,63	25,01%
2.3	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	3,24	3,24	R\$ 239,95	R\$ 179,94	R\$ 60,01	25,01%
2.4	23725	SBC	REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	m³	49,1248	49,125	R\$ 2.637,02	R\$ 1.977,50	R\$ 659,52	25,01%
2.5	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	1,0929	1,0929	R\$ 30,77	R\$ 23,07	R\$ 7,70	25,01%
3			PAREDES	PAREDES							



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: REFORMA HANGAR CIOPAER AEROPORTO DE RB/AC												SINAPI, SBC
Município: RIO BRANCO, ACRE												01/2026
Endereço: BR-364, AEROPORTO DE RIO BRANCO-ACRE												20,47%
Data: Rio Branco - Acre, 31 de julho de 2026												12,52%
												Enc.Sociais: 114,25%
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT. SEJUSP	QUANT. CONSTRUTORA	CUSTO SEJUSP	CUSTO CONSTRUTORA	DIFERENÇA	DIFERENÇA %		
3.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	17,261	17,261	R\$ 2.283,11	R\$ 1.712,10	R\$ 571,01	25,01%		
3.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	34,522	34,522	R\$ 346,60	R\$ 259,92	R\$ 86,68	25,01%		
3.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	34,522	34,522	R\$ 2.184,89	R\$ 1.638,45	R\$ 546,44	25,01%		
4			PINTURA									
4.1			PINTURA EM PAREDES									
4.1.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	563,371	563,371	R\$ 3.690,08	R\$ 2.767,19	R\$ 922,89	25,01%		
4.1.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 03/2024	m²	104,87	104,87	R\$ 2.619,65	R\$ 1.964,48	R\$ 655,17	25,01%		
4.1.3	95624	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	676,046	676,046	R\$ 20.666,72	R\$ 15.497,97	R\$ 5.168,75	25,01%		
4.1.4	104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF 04/2023	m²	437,575	437,575	R\$ 8.537,08	R\$ 6.401,96	R\$ 2.135,12	25,01%		
4.1.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	1126,09	1126,089	R\$ 6.238,53	R\$ 4.678,27	R\$ 1.560,26	25,01%		
4.1.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1126,09	1126,089	R\$ 20.438,51	R\$ 15.326,84	R\$ 5.111,67	25,01%		
4.1.7	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	M	152,2	152,2	R\$ 5.089,56	R\$ 3.816,66	R\$ 1.272,90	25,01%		
4.1.8	18505	SBC	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 6,0 METROS	UN	5	5	R\$ 1.918,70	R\$ 1.438,83	R\$ 479,87	25,01%		
4.2			PINTURA EXTERNA									
4.2.1			BRISES									
4.2.1.1	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	550,27	550,27	R\$ 16.970,32	R\$ 12.726,04	R\$ 4.244,28	25,01%		
4.2.2			TRAMAS									
4.2.2.1	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m²	146,351	146,35125	R\$ 4.706,65	R\$ 3.529,52	R\$ 1.177,13	25,01%		
4.3			PISO									
4.3.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²	923,502	923,502	R\$ 64.774,43	R\$ 48.574,35	R\$ 16.200,08	25,01%		
4.3.2	COMP_450	Próprio	Ref SINAPI (102804) - APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM PISO.	m²	923,502	923,502	R\$ 6.058,17	R\$ 4.543,02	R\$ 1.515,15	25,01%		
5			PISO		1							



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:		REFORMA HANGAR CIOPAER AEROPORTO DE RB/AC										SINAPI, SBC
Município:		RIO BRANCO, ACRE										01/2026
Endereço:		BR-364, AEROPORTO DE RIO BRANCO-ACRE										20,47%
Data:		Rio Branco - Acre, 31 de julho de 2026										12,52%
Enc.Sociais:												114,25%
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS		UND	QUANT. SEJUSP	QUANT. CONSTRUTORA	CUSTO SEJUSP	CUSTO CONSTRUTORA	DIFERENÇA	DIFERENÇA %	
5.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m²	10,7	10,7	R\$ 35,95	R\$ 26,96	R\$ 8,99	25,01%	
5.2	94965	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	m³	1,07	1,07	R\$ 1.119,73	R\$ 839,69	R\$ 280,04	25,01%	
5.3	87263	SINAPI	Lixamento mecanizado em superfície de concreto CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	Lixamento mecanizado em superfície de concreto CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	70,21	70,21	R\$ 11.896,38	R\$ 8.921,10	R\$ 2.975,28	25,01%	
5.4	5E+06	SICRO3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	m²	923,502	923,502	R\$ 13.076,78	R\$ 9.806,28	R\$ 3.270,50	25,01%	
5.5	87630	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 02/2023 PE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 02/2023 PE	m²	134,584	134,584	R\$ 8.873,12	R\$ 6.653,95	R\$ 2.219,17	25,01%	
5.6	87262	SINAPI	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	m²	22,32	22,32	R\$ 4.079,42	R\$ 3.059,16	R\$ 1.020,26	25,01%	
5.7	87261	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF 09/2023	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF 09/2023	m²	12,96	12,96	R\$ 2.590,31	R\$ 1.942,47	R\$ 647,84	25,01%	
5.8	90284	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	m³	5,13	5,13	R\$ 6.744,51	R\$ 5.057,71	R\$ 1.686,80	25,01%	
5.9	98575	SINAPI	REVESTIMENTOS PAREDE	REVESTIMENTOS PAREDE	M	552,6	552,6	R\$ 57.824,06	R\$ 43.362,26	R\$ 14.461,80	25,01%	
5.10	88650	SINAPI	ÁREA DE SERVIÇO	ÁREA DE SERVIÇO	M	94,93	94,93	R\$ 1.575,83	R\$ 1.181,71	R\$ 394,12	25,01%	
6			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE								
6.1			COBERTURA	COBERTURA								
6.1.1			TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	105,65	105,65	R\$ 9.569,77	R\$ 7.176,37	R\$ 2.393,40	25,01%	
7			ESQUADRIAS	ESQUADRIAS								
7.1	94213	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXAÇÃO	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXAÇÃO	m²	1197	1196,995	R\$ 90.061,90	R\$ 67.537,42	R\$ 22.524,48	25,01%	
8			JANELA CORRER PVC 2 FOLHAS PVC COM VIDRO 4MM COMPLETA	JANELA CORRER PVC 2 FOLHAS PVC COM VIDRO 4MM COMPLETA	m²	8,73	8,73	R\$ 5.708,37	R\$ 4.280,71	R\$ 1.427,66	25,01%	
8.1	150161	SBC	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	1,5	1,5	R\$ 3.381,93	R\$ 2.536,11	R\$ 845,82	25,01%	
8.2	112783	SBC	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,44	1,44	R\$ 1.236,35	R\$ 927,14	R\$ 309,21	25,01%	
8.3	94569	SINAPI			m²	1,48	1,48	R\$ 1.475,20	R\$ 1.106,25	R\$ 368,95	25,01%	
8.4	91341	SINAPI										



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: REFORMA HANGAR CIOPAER AEROPORTO DE RB/AC
Município: RIO BRANCO, ACRE
Endereço: BR-364, AEROPORTO DE RIO BRANCO-ACRE
Data: Rio Branco - Acre, 31 de julho de 2026

SINAPI, SBC
01/2026
20,47%
12,52%
114,25%
Enc.Sociais:

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT. SEJUSP	QUANT. CONSTRUTORA	CUSTO SEJUSP	CUSTO CONSTRUTORA	DIFERENÇA	DIFERENÇA %
8.5	COMP 322	Próprio	PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO 2 1/2" EM TELA GALVANIZADA QUADRADA DE FIO 2,11 (14 BWG) 8X8 CM	M	25	25	R\$ 15.495,00	R\$ 11.619,70	R\$ 3.875,30	25,01%
8.6	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1	1	R\$ 1.558,90	R\$ 1.169,02	R\$ 389,88	25,01%
8.7	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	26,63	26,63	R\$ 18.194,68	R\$ 13.644,19	R\$ 4.550,49	25,01%
8.8	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 11/2025	m²	26,63	26,63	R\$ 15.242,47	R\$ 11.430,33	R\$ 3.812,14	25,01%
8.9	COMP 325	Próprio	REF. SINAPI (91011) - REMOÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM	UN	3	3	R\$ 229,44	R\$ 172,06	R\$ 57,38	25,01%
8.10	COMP 283	Próprio	Ref SINAPI (90825) - INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), INCLUSO DOBRADIÇAS	UN	3	3	R\$ 638,01	R\$ 478,44	R\$ 159,57	25,01%
9			PAINÉIS							
9.1			ACM							
9.1.1	COMP 223	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ACM	M²	5,72	5,72	R\$ 3.721,03	R\$ 2.790,40	R\$ 930,63	25,01%
9.2			BRISE							
9.2.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	382,4	382,4	R\$ 28.771,77	R\$ 21.575,95	R\$ 7.195,82	25,01%
9.2.2	92579	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	238,4	238,4	R\$ 10.532,51	R\$ 7.898,33	R\$ 2.634,18	25,01%
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
10.1			LANÇAMENTO DE CONDUTORES							
10.1.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1248,2	1248,2	R\$ 12.194,91	R\$ 9.144,96	R\$ 3.049,95	25,01%
10.1.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	102,2	102,2	R\$ 439,46	R\$ 329,55	R\$ 109,91	25,01%
10.1.3	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2,5	2,5	R\$ 61,57	R\$ 46,17	R\$ 15,40	25,01%
10.1.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2979,1	2979,1	R\$ 18.649,16	R\$ 13.985,01	R\$ 4.664,15	25,01%
10.1.5	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2025	M	93,8	93,8	R\$ 7.474,92	R\$ 5.605,44	R\$ 1.869,48	25,01%
10.1.6	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	39,7	39,7	R\$ 1.643,97	R\$ 1.232,81	R\$ 411,16	25,01%
10.2			LANÇAMENTO DE INFRAESTRUTURA							

Objeto:	REFORMA HANGAR CIOPAER AEROPORTO DE RB/AC	SINAPI, SBC
Município:	RIO BRANCO, ACRE	01/2026
Endereço:	BR-364, AEROPORTO DE RIO BRANCO-ACRE	20,47%
Data:	Rio Branco - Acre, 31 de julho de 2026	12,52%
	Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO											
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS		UND	QUANT. SEJUSP	QUANT. CONSTRUTORA	CUSTO SEJUSP	CUSTO CONSTRUTORA	DIFERENÇA	DIFERENÇA %
10.2.1	91881	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	10	R\$ 137,00	R\$ 102,74	R\$ 34,26	25,01%
10.2.2	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	507,57	507,57	R\$ 7.425,74	R\$ 5.568,56	R\$ 1.857,18	25,01%
10.2.3	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30	30	R\$ 618,30	R\$ 463,66	R\$ 154,64	25,01%
10.2.4	97240	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	41,7	41,7	R\$ 5.835,08	R\$ 4.375,73	R\$ 1.459,35	25,01%
10.2.5	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25,39	25,39	R\$ 1.485,82	R\$ 1.114,22	R\$ 371,60	25,01%
10.2.6	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	536	536	R\$ 4.706,08	R\$ 3.529,09	R\$ 1.176,99	25,01%
10.2.7	COMP_387	Próprio	Cópia da SINAPI (97274) - CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Cópia da SINAPI (97274) - CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	1	1	R\$ 118,67	R\$ 88,99	R\$ 29,68	25,01%
10.2.8	CAB_06	Próprio	REFERENCIA SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 3/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	REFERENCIA SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 3/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	209	209	R\$ 2.671,02	R\$ 2.003,00	R\$ 668,02	25,01%
10.2.9	COMP_388	Próprio	Cópia da SINAPI (97317) - TÊ VERTICAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Cópia da SINAPI (97317) - TÊ VERTICAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	1	1	R\$ 208,34	R\$ 156,23	R\$ 52,11	25,01%
10.2.10	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	1	1	R\$ 16,80	R\$ 12,60	R\$ 4,20	25,01%
10.2.11	97236	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	3,4	3,4	R\$ 417,28	R\$ 312,92	R\$ 104,36	25,01%
10.2.12	97236	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	122	122	R\$ 14.973,06	R\$ 11.228,30	R\$ 3.744,76	25,01%
10.2.13	93015	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	5	5	R\$ 170,00	R\$ 127,48	R\$ 42,52	25,01%
10.2.14	93014	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2	2	R\$ 47,04	R\$ 35,28	R\$ 11,77	25,01%

Objeto: REFORMA HANGAR CIOPAER AEROPORTO DE RB/AC
Município: RIO BRANCO, ACRE
Endereço: BR-364, AEROPORTO DE RIO BRANCO-ACRE
Data: Rio Branco - Acre, 31 de julho de 2026

SINAPI, SBC
01/2026
20,47%
12,52%
114,25%
Enc.Sociais:

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT. SEJUSP	QUANT. CONSTRUTORA	CUSTO SEJUSP	CUSTO CONSTRUTORA	DIFERENÇA	DIFERENÇA %
10.2.15	91881	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	2	R\$ 27,40	R\$ 20,55	R\$ 6,85	25,01%
10.2.16	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	6	R\$ 65,34	R\$ 49,00	R\$ 16,34	25,01%
10.2.17	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	6	R\$ 65,34	R\$ 49,00	R\$ 16,34	25,01%
10.2.18	91922	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	4	R\$ 131,28	R\$ 98,45	R\$ 32,83	25,01%
10.2.19	91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	2	R\$ 28,46	R\$ 21,34	R\$ 7,12	25,01%
10.2.20	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	9	9	R\$ 384,93	R\$ 288,66	R\$ 96,27	25,01%
10.2.21	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49	49	R\$ 918,26	R\$ 688,60	R\$ 229,66	25,01%
10.2.22	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	76	76	R\$ 552,52	R\$ 414,33	R\$ 138,19	25,01%
10.3			INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	2	R\$ 2.640,64	R\$ 1.980,22	R\$ 660,42	25,01%
10.3.1	101897	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8	8	R\$ 122,96	R\$ 92,21	R\$ 30,75	25,01%
10.3.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	1	R\$ 16,52	R\$ 12,39	R\$ 4,13	25,01%
10.3.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10	10	R\$ 743,00	R\$ 557,18	R\$ 185,82	25,01%
10.3.4	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	2	R\$ 148,60	R\$ 111,44	R\$ 37,16	25,01%
10.3.5	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	1	R\$ 76,61	R\$ 57,45	R\$ 19,16	25,01%
10.3.6	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	1	R\$ 87,67	R\$ 65,74	R\$ 21,93	25,01%
10.3.7	93665	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	1	R\$ 60,81	R\$ 45,60	R\$ 15,21	25,01%
10.3.8	106031	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	4	R\$ 64,08	R\$ 48,05	R\$ 16,03	25,01%
10.3.9	106028	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	1	R\$ 1.463,18	R\$ 1.097,24	R\$ 365,94	25,01%



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: REFORMA HANGAR CIOPAER AEROPORTO DE RB/AC											SINAPI, SBC
Município: RIO BRANCO, ACRE											01/2026
Endereço: BR-364, AEROPORTO DE RIO BRANCO-ACRE											20,47%
Data: Rio Branco - Acre, 31 de julho de 2026											12,52%
											Enc.Sociais: 114,25%
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO											
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS		UND	QUANT. SEJUSP	QUANT. CONSTRUTORA	CUSTO SEJUSP	CUSTO CONSTRUTORA	DIFERENÇA	DIFERENÇA %
10.3.11	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	14	14	R\$ 617,68	R\$ 463,20	R\$ 154,48	25,01%
10.3.12	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	45	45	R\$ 2.257,20	R\$ 1.692,67	R\$ 564,53	25,01%
10.4	101532	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 12/2025	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 12/2025	UN	1	1	R\$ 2.555,90	R\$ 1.916,67	R\$ 639,23	25,01%
11			INSTALAÇÕES SPDA	INSTALAÇÕES SPDA							
11.1			CAPTAÇÃO	CAPTAÇÃO							
11.1.1	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	16	16	R\$ 540,96	R\$ 405,67	R\$ 135,29	25,01%
11.1.2	COMP_02	Próprio	Ref: SINAPI (96980) FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	Ref: SINAPI (96980) FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	281,08	281,08	R\$ 15.889,45	R\$ 11.915,50	R\$ 3.973,95	25,01%
11.1.3	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	29,8	29,8	R\$ 2.585,15	R\$ 1.938,60	R\$ 646,55	25,01%
11.2			ATERRAMENTO	ATERRAMENTO							
11.2.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	11	11	R\$ 770,00	R\$ 577,42	R\$ 192,58	25,01%
11.2.2	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	48	48	R\$ 3.611,04	R\$ 2.707,92	R\$ 903,12	25,01%
11.2.3	78051	SBC	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y	UN	48	48	R\$ 3.302,40	R\$ 2.476,47	R\$ 825,93	25,01%
11.2.4	78074	SBC	GRAMPO ATERRAMENTO 70MM2 3/4""CHT-1 GAT-3/8""-5/8""	GRAMPO ATERRAMENTO 70MM2 3/4""CHT-1 GAT-3/8""-5/8""	UN	11	11	R\$ 638,00	R\$ 478,44	R\$ 159,56	25,01%
11.2.5	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	162,62	162,62	R\$ 14.107,28	R\$ 10.579,05	R\$ 3.528,23	25,01%
12			INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO		1					
12.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	25	25	R\$ 595,00	R\$ 446,19	R\$ 148,81	25,01%
12.2	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	37	37	R\$ 324,86	R\$ 243,61	R\$ 81,25	25,01%
12.3	COMP_389	Próprio	Cópia da SINAPI (97278) - CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023	Cópia da SINAPI (97278) - CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023	UN	1	1	R\$ 132,17	R\$ 99,11	R\$ 33,06	25,01%
12.4	97238	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023	M	3	3	R\$ 393,93	R\$ 295,41	R\$ 98,52	25,01%
12.5	97236	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023	M	38,54	38,54	R\$ 4.730,01	R\$ 3.547,03	R\$ 1.182,98	25,01%
12.6	97252	SINAPI	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 100X75MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 100X75MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023	UN	2	2	R\$ 229,30	R\$ 171,95	R\$ 57,35	25,01%



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: REFORMA HANGAR CIOPAER AEROPORTO DE RB/AC
Município: RIO BRANCO, ACRE
Endereço: BR-364, AEROPORTO DE RIO BRANCO-ACRE
Data: Rio Branco - Acre, 31 de julho de 2026

SINAPI, SBC
01/2026
20,47%
12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT. SEJUSP	QUANT. CONSTRUTORA	CUSTO SEJUSP	CUSTO CONSTRUTORA	DIFERENÇA	DIFERENÇA %
12.7	COMP_388	Próprio	Copia da SINAPI (97317) - TÊ VERTICAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	1	1	R\$ 208,34	R\$ 156,23	R\$ 52,11	25,01%
12.8	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	49,6	49,6	R\$ 809,47	R\$ 607,02	R\$ 202,45	25,01%
12.9	106084	SINAPI	RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1	1	R\$ 79,20	R\$ 59,39	R\$ 19,81	25,01%
12.10	COMP_23	Próprio	Ref SBC (059252) - SWITCH GIGABIT ETHERNET DE 24 PORTAS, 2 SLOTS SFP	UN	2	2	R\$ 6.197,54	R\$ 4.647,54	R\$ 1.550,00	25,01%
12.11	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	3	3	R\$ 5.703,54	R\$ 4.277,08	R\$ 1.426,46	25,01%
12.12	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	26	26	R\$ 2.272,66	R\$ 1.704,27	R\$ 568,39	25,01%
12.13	106077	SINAPI	TOMADA RJ45 CAT 6E (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	26	26	R\$ 688,74	R\$ 516,49	R\$ 172,25	25,01%
12.14	98296	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	2289,44	2289,44	R\$ 29.396,40	R\$ 22.044,36	R\$ 7.352,04	25,01%
13			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
13.1			HIDRÁULICA							
13.1.1			TUBOS SOLDÁVEIS							
13.1.1.1	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40,9	40,9	R\$ 302,25	R\$ 226,66	R\$ 75,59	25,01%
13.1.1.2	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,5	24,5	R\$ 611,52	R\$ 458,58	R\$ 152,94	25,01%
13.1.2			CONEXÕES E ACESSÓRIOS							
13.1.2.1	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	3	R\$ 29,85	R\$ 22,39	R\$ 7,47	25,01%
13.1.2.2	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16	16	R\$ 119,04	R\$ 89,27	R\$ 29,77	25,01%
13.1.2.3	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	15	R\$ 125,85	R\$ 94,37	R\$ 31,48	25,01%
13.1.2.4	105234	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6	6	R\$ 80,28	R\$ 60,20	R\$ 20,08	25,01%
13.1.2.5	89490	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	1	R\$ 9,85	R\$ 7,39	R\$ 2,46	25,01%
13.1.2.6	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	1	R\$ 31,16	R\$ 23,37	R\$ 7,79	25,01%
13.1.2.7	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13	13	R\$ 96,72	R\$ 72,53	R\$ 24,19	25,01%



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: REFORMA HANGAR CIOPAER AEROPORTO DE RB/AC
Município: RIO BRANCO, ACRE
Endereço: BR-364, AEROPORTO DE RIO BRANCO-ACRE
Data: Rio Branco - Acre, 31 de julho de 2026

SINAPI, SBC
01/2026
20,47%
12,52%
114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT. SEJUSP	QUANT. CONSTRUTORA	CUSTO SEJUSP	CUSTO CONSTRUTORA	DIFERENÇA	DIFERENÇA %
13.1.2.8	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11	11	R\$ 115,94	R\$ 86,94	R\$ 29,00	25,01%
13.1.2.9	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5	5	R\$ 157,15	R\$ 117,85	R\$ 39,30	25,01%
13.1.2.10	89575	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6	6	R\$ 96,90	R\$ 72,67	R\$ 24,23	25,01%
13.1.2.11	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	5	5	R\$ 40,70	R\$ 30,52	R\$ 10,18	25,01%
13.1.2.12	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12	12	R\$ 213,36	R\$ 160,00	R\$ 53,36	25,01%
13.1.2.13	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	1	R\$ 30,33	R\$ 22,74	R\$ 7,59	25,01%
13.1.3			APARELHOS							
13.1.3.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3	3	R\$ 377,55	R\$ 283,12	R\$ 94,43	25,01%
13.1.3.2	190414	SBC	DUCHA HIGIENICA FORUSI ABS SMALL 1856-C50	UN	4	4	R\$ 632,80	R\$ 474,54	R\$ 158,26	25,01%
13.1.3.3	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1	R\$ 81,88	R\$ 61,40	R\$ 20,48	25,01%
13.1.3.4	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	2	R\$ 52,54	R\$ 39,40	R\$ 13,14	25,01%
13.1.3.5	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	m²	1,573	1,573	R\$ 893,63	R\$ 670,13	R\$ 223,50	25,01%
13.1.3.6	86937	SINAPI	METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	4	R\$ 1.056,76	R\$ 792,46	R\$ 264,30	25,01%
13.1.4			METAIS							
13.1.4.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	6	R\$ 487,14	R\$ 365,31	R\$ 121,83	25,01%
13.1.4.2	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	3	R\$ 232,26	R\$ 174,17	R\$ 58,09	25,01%
13.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							
13.2.1			TUBOS							
13.2.1.1	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	54	54	R\$ 2.122,20	R\$ 1.591,44	R\$ 530,76	25,01%
13.2.1.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	12,8	12,8	R\$ 371,96	R\$ 278,93	R\$ 93,03	25,01%
13.2.1.3	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	13,7	13,7	R\$ 252,90	R\$ 189,65	R\$ 63,25	25,01%
13.2.2			CONEXÕES E CAIXAS							

Objeto: REFORMA HANGAR CIOPAER AEROPORTO DE RB/AC												SINAPI, SBC		
Município: RIO BRANCO, ACRE												01/2026		
Endereço: BR-364, AEROPORTO DE RIO BRANCO-ACRE												20,47%		
Data: Rio Branco - Acre, 31 de julho de 2026												12,52%		
Enc.Sociais:												114,25%		
ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO														
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS		UND	QUANT. SEJUSP	QUANT. CONSTRUTORA	CUSTO SEJUSP	CUSTO CONSTRUTORA	DIFERENÇA	DIFERENÇA %			
13.2.2.1	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	1	1	R\$	245,81	R\$	184,33	R\$	61,48	25,01%
13.2.2.2	61312	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	4	4	R\$	1.084,64	R\$	813,37	R\$	271,27	25,01%
13.2.2.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	2	R\$	190,06	R\$	142,53	R\$	47,53	25,01%
13.2.2.4	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	8	8	R\$	220,16	R\$	165,10	R\$	55,06	25,01%
13.2.2.5	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1	1	R\$	62,76	R\$	47,06	R\$	15,70	25,01%
13.2.2.6	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	8	R\$	145,84	R\$	109,37	R\$	36,47	25,01%
13.2.2.7	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4	4	R\$	188,88	R\$	141,64	R\$	47,24	25,01%
13.2.2.8	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	8	R\$	116,16	R\$	87,11	R\$	29,05	25,01%
13.2.2.9	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	6	6	R\$	95,58	R\$	71,68	R\$	23,90	25,01%
13.2.2.10	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	7	7	R\$	104,51	R\$	78,37	R\$	26,14	25,01%
13.2.2.11	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	6	R\$	85,26	R\$	63,94	R\$	21,32	25,01%
13.2.2.12	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	5	5	R\$	278,30	R\$	208,70	R\$	69,60	25,01%
13.2.2.13	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	10	R\$	106,70	R\$	80,01	R\$	26,69	25,01%
13.2.2.14	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18	18	R\$	449,46	R\$	337,05	R\$	112,41	25,01%



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: REFORMA HANGAR CIOPAER AEROPORTO DE RB/AC
Município: RIO BRANCO, ACRE
Endereço: BR-364, AEROPORTO DE RIO BRANCO-ACRE
Data: Rio Branco - Acre, 31 de julho de 2026

SINAPI, SBC
01/2026
20,47%
12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT. SEJUSP	QUANT. CONSTRUTORA	CUSTO SEJUSP	CUSTO CONSTRUTORA	DIFERENÇA	DIFERENÇA %
13.2.2.15	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	16	16	R\$ 130,40	R\$ 97,79	R\$ 32,61	25,01%
13.2.2.16	SAN_01	Próprio	Ref SINAPI (89778) - VÁLVULA DE RETEÇÃO HORIZONTAL, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	1	R\$ 98,92	R\$ 74,18	R\$ 24,74	25,01%
13.2.3			VENTILAÇÃO							
13.2.3.1			TUBO							
13.2.3.1.1	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	38,2	38,2	R\$ 705,17	R\$ 528,81	R\$ 176,36	25,01%
13.2.3.2			CONEXÕES							
13.2.3.2.1	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	4	4	R\$ 63,72	R\$ 47,78	R\$ 15,94	25,01%
13.2.3.2.2	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	15	15	R\$ 223,95	R\$ 167,94	R\$ 56,01	25,01%
13.2.3.2.3	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	7	7	R\$ 182,42	R\$ 136,80	R\$ 45,62	25,01%
14			AR CONDICIONADO		1					
14.1	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	3	3	R\$ 15.207,72	R\$ 11.404,27	R\$ 3.803,45	25,01%
14.2	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	2	2	R\$ 6.967,84	R\$ 5.225,18	R\$ 1.742,66	25,01%
14.3	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	1	1	R\$ 3.136,99	R\$ 2.352,43	R\$ 784,56	25,01%
14.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	1	1	R\$ 6.917,47	R\$ 5.187,41	R\$ 1.730,06	25,01%
15			COMUNICAÇÃO VISUAL		1					
15.1	COMP 452	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL CIOPAER - HANGAR	UN	1	1	R\$ 16.129,15	R\$ 12.095,25	R\$ 4.033,90	25,01%
Total sem desconto									R\$ 798.405,83	
Total com desconto									R\$ 598.724,53	
Desconto total									R\$ 199.681,30	
Percentual de desconto									25,01%	

Rio Branco - Acre, 31 de julho de 2026
Revisão do Orçamento - R0

LUCAS SEVERINO DE ASSIS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 27275 - D/AC

Lucas Severino
de Assis

Assinado de forma digital
por Lucas Severino de Assis
Dados: 2026.07.31 12:31:51
-05'00'



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP
ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - CONST. VALE YACO Nº 0001302/2026



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LIMA DE BRITO**, em 04/08/2026, às 12:15, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CP6F4F05 CD69D86E C9163BDF 20925B0F** e código CRC **585EB0**