



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 9/2026/SEJUSP - DIVPOSP

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 3512/2026/SEAD (SEI Nº 0020332593)** contido no Processo SEI nº 0819.012785.00100/2025-78, analisamos a **PROPOSTA DE PREÇOS** da licitante classificada provisoriamente conforme Proposta de Preços - TECNOSOL ENG. ARQ. LTDA (0019830312) e Planilha Orçamentária Ajustada - TECNOSOL ENG. ARQ. LTDA (0020332116)/Planilha Orçamentária Ajustada - TECNOSOL ENG. ARQ. LTDA (0020332127), referente ao **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 010/2026 - COMPRASGOV N.º 90010/2026 - SEJUSP (SEI Nº 0019421379)**, relatando o que se segue:

OBJETO:

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 010/2026 - COMPRASGOV N.º 90010/2026 - SEJUSP (SEI Nº 0019421379)**
- Constitui objeto da presente licitação a **Contratação de empresa de engenharia para construção de uma piscina semiolímpica com tanque e plataforma de saltos no Centro Integrado de Esporte, Cultura e Segurança Pública – CIEPS “Francisco Mangabeira”, em Rio Branco/AC.**

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 010/2026 (SEI nº 0019421379)**, em seu item **SEÇÃO 09 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE.**

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificada caso haja preços unitários superiores ao do orçamento do órgão solicitante e/ou apresentar o valor global superior ao estimado pela Administração.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.113. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1 . LICITANTE: TECNOSOL ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 06.006.830/0001-02, neste ato representada por CARLOS FREDERICO BASTOS RIBEIRO, inscrito no CPF n. 273.786.837-87.

a) PROPOSTA DE PREÇO

Em análise à documentação apresentada, verificou-se que a empresa apresentou planilha orçamentária com descontos divergentes do critério de julgamento estabelecido no edital, uma vez que não adotou o desconto linear incidente sobre o orçamento de referência, optando por descontos individualizados por item. Ademais, constatou-se a aplicação de percentuais fora dos parâmetros de cálculo, especialmente no que se refere aos truncamentos, em desacordo com as orientações do Tribunal de Contas da União – TCU, bem como inconsistências entre os percentuais de desconto unitários e o desconto global ofertado.

Cumprе destacar, ainda, a divergência entre o percentual global de 25,51% e os valores unitários dos serviços, os quais não refletem de forma uniforme o referido percentual. Observa-se que os descontos aplicados aos

itens apresentam variações, com percentuais inferiores e superiores ao declarado na proposta global, evidenciando incompatibilidade entre os documentos apresentados e ausência de coerência interna da proposta.

A presente análise técnica foi elaborada com base na Proposta de Preços – TECNOSOL ENG. ARQ. LTDA (0019830312) e nas Planilhas Orçamentárias Ajustadas – TECNOSOL ENG. ARQ. LTDA (0020332116 e 0020332127), constantes nos autos do processo licitatório em epígrafe, tendo por finalidade verificar a aderência aos critérios de julgamento definidos no edital, especialmente quanto à obrigatoriedade de aplicação de desconto linear, à observância dos parâmetros de truncamento e à compatibilidade com o orçamento de referência da Administração Pública.

Foram identificadas as seguintes irregularidades na planilha orçamentária:

- I - **Ausência de desconto linear:** A empresa aplicou descontos individualizados por item, em desacordo com o critério de julgamento do edital, que exige desconto único e global.
- II - **Percentuais fora dos parâmetros:** Os cálculos apresentam truncamentos inadequados, contrariando as orientações do TCU para elaboração de planilhas orçamentárias de obras e serviços de engenharia.
- III - **Divergências nos percentual de desconto global com percentual unitário:** Na Proposta de Preços – TECNOSOL ENG. ARQ. LTDA (0019830312), consta a aplicação de desconto global de 25,51%. Entretanto, nas Planilhas Orçamentárias Ajustadas – TECNOSOL ENG. ARQ. LTDA (0020332116 e 0020332127), verifica-se que, em determinados itens, os percentuais de desconto são inferiores ao percentual global ofertado, enquanto em outros são superiores, evidenciando inconsistência entre os descontos unitários e o desconto total declarado.

Tais falhas comprometem a exequibilidade e a compatibilidade das propostas, podendo ensejar na incompatibilidade com termos do instrumento convocatório

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a ordem de posição das licitantes, considerando-se o valor total proposto, apresenta-se conforme a tabela a seguir:

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço
1	TECNOSOL ENG. ARQ. LTDA	R\$ 2.901.401,84	R\$ 2.161.171,41 (-25,51%)

Tabela 01 - Proposta de Preço com desconto

PARECER TÉCNICO

A empresa TECNOSOL ENG. ARQ. LTDA, encontra-se em desconformidade com o instrumento convocatório:

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço	Situação
1	TECNOSOL ENG. ARQ. LTDA	R\$ 2.901.401,84	R\$ 2.161.171,41 (-25,51%)	DESCCLASSIFICADA

Tabela 02 - Classificação final das licitantes.

A empresa **TECNOSOL ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA** ., pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 06.006.830/0001-02, apresenta desconformidade em relação ao critério de julgamento estabelecido no edital, uma vez que não aplicou desconto linear sobre o orçamento de referência da Administração, adotando, em seu lugar, descontos individualizados por item. Ademais, foram identificadas divergências entre os percentuais de desconto unitários e o percentual global declarado, circunstâncias que comprometem a consistência

interna da proposta e sua rastreabilidade em relação ao orçamento referencial.

Verifica-se, ainda, que a Proposta de Preços e a Planilha Orçamentária da TECNOSOL ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA. encontram-se em desacordo entre si e com o instrumento convocatório. Tais inconsistências comprometem a aderência integral da proposta às disposições editalícias e prejudicam a comparabilidade objetiva entre as propostas, podendo configurar afronta aos princípios da isonomia, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e da seleção da proposta mais vantajosa.

Ressalta-se que foi instaurada diligência com vistas ao saneamento das inconformidades, oportunizando à licitante a correção da planilha, sem alteração da substância do preço ofertado ou modificação das condições originalmente apresentadas. Contudo, constatou-se o não saneamento das irregularidades, conforme já apontado na Análise Técnica das Propostas de Preços nº 08/2026/SEJUSP – DIVPOSP (SEI nº 0020157112).

Diante do exposto, considerando que as irregularidades não foram sanadas no prazo concedido, **RECOMENDA-SE A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA TECNOSOL ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA .**, com o consequente prosseguimento do certame, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do instrumento convocatório, de modo a resguardar a legalidade do procedimento, a isonomia entre os licitantes e a proteção do interesse público.

A planilha de análise dos preços unitários encontra-se nos arquivos:

- Proposta de Preços - TECNOSOL ENG. ARQ. LTDA (0019830312)
- Planilha Orçamentária Ajustada - TECNOSOL ENG. ARQ. LTDA (0020332116)
- Planilha Orçamentária Ajustada - TECNOSOL ENG. ARQ. LTDA (0020332127)
- Análise Técnica das Proposta de Preços - TECNOSOL - REV02 (0020477354)
- Análise Técnica das Proposta de Preços - TECNOSOL - REV02 - exel (0020477373)

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 23 de abril de 2026.

SEJUSP

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA

(Assinatura Eletrônica)

Lucas Severino de Assis

Chefe da Divisão de Projetos e Obras da Segurança Pública - DIVPOSP
PORTARIA SEJUSP Nº 138, DE 28 DE MARÇO DE 2025



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS SEVERINO DE ASSIS, Chefe(a) de Divisão**, em 23/04/2026, às 13:51, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0020375602** e o código CRC **8873BDAA**.

Referência: Processo nº 0819.012785.00100/2025-78

SEI nº 0020375602



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**
Município: **RIO BRANCO, ACRE**
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 23 de abril de 2026**

Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Data-base	08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIdoServiços:	- 21,83%
BDIDiferenciado:	- 12,52%
Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.	
						SEJUSP C/ B.D.I	TECNOSOL C/ B.D.I.			TECNOSOL	
1			PISCINA		1						
1.1			SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES		1						1,00
1.1.1			ADMINISTRAÇÃO		1						1,00
1.1.1.1	COMP_13	Próprio	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA	UN	1	R\$ 146.425,32	R\$ 109.072,21	-37.353,11	-25,51%		1,00
1.1.2			TAXAS E EMOLUMENTOS		1						1,00
1.1.2.1	TX_02	Próprio	PCMSO - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1	R\$ 1.462,76	R\$ 1.089,60	-373,16	-25,51%		1,00
1.1.2.2	AD 001/01	Próprio	LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO	UN	1	R\$ 3.194,72	R\$ 2.379,74	-814,98	-25,51%		1,00
1.1.2.3	TX_03	Próprio	PGR - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	UN	1	R\$ 2.306,66	R\$ 1.718,22	-588,44	-25,51%		1,00
1.1.2.4	TX_04	Próprio	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1	R\$ 305,45	R\$ 227,52	-77,93	-25,51%		1,00
1.1.3			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		1						1,00
1.1.3.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	280	R\$ 105,74	R\$ 78,76	-26,98	-25,52%		280,00
1.1.3.2	012031	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS	UN	1	R\$ 8.222,70	R\$ 6.125,08	-2.097,62	-25,51%		1,00
1.1.3.3	210300	SBC	DESMOBILIZACAO DA OBRA,LIMPEZA GERAL INSTALACOES PROVISORIAS	m²	35	R\$ 112,86	R\$ 84,06	-28,80	-25,52%		35,00
1.1.3.4	COMP_27 8	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - BARRAÇÃO EM PAINÉIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA	UN	1	R\$ 6.955,59	R\$ 5.181,21	-1.774,38	-25,51%		1,00
1.1.3.5	COMP_27 1	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - REFEITÓRIO EM PAINÉIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA	UN	1	R\$ 7.406,69	R\$ 5.517,24	-1.889,45	-25,51%		1,00
1.2			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		1						1,00
1.2.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	2000	R\$ 0,71	R\$ 0,52	-0,18	-25,35%		2000,00
1.2.2	020766	SBC	RETIRADA E REMOCAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE	UN	2	R\$ 48,78	R\$ 36,33	-12,45	-25,52%		2,00
1.2.3	5915407	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	800	R\$ 3,52	R\$ 2,62	-0,90	-25,57%		800,00
1.2.4	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	8000	R\$ 1,03	R\$ 0,77	-0,26	-25,24%		8000,00
1.2.5	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	357	R\$ 8,18	R\$ 6,09	-2,08	-25,43%		357,00
1.2.6	102280	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	1350	R\$ 7,28	R\$ 5,42	-1,85	-25,41%		1350,00
1.2.7	105559	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	2810,34	R\$ 13,73	R\$ 10,22	-3,50	-25,49%		2810,34
1.2.8	4915734	SICRO3	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	m³	1174,58	R\$ 15,30	R\$ 11,39	-3,90	-25,49%		1174,58
1.2.9	101593	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	256	R\$ 124,61	R\$ 92,82	-31,78	-25,50%		256,00
1.2.10	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	3940,21	R\$ 11,89	R\$ 8,86	-3,03	-25,48%		3940,21
1.3			ESTRUTURAS EM CONCRETO		1						1,00
1.3.1			FUNDAÇÕES		1						1,00
1.3.1.1			ESTACA ESCAVADA		1						1,00
1.3.1.1.1	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	72	R\$ 155,74	R\$ 116,01	-39,73	-25,51%		72,00
1.3.1.1.2	95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 PS	KG	114,38	R\$ 19,41	R\$ 14,46	-4,94	-25,45%		114,38
1.3.1.1.3	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	53,99	R\$ 23,75	R\$ 17,69	-6,06	-25,52%		53,99
1.3.1.2			BLOCOS		1		R\$ -				1,00
1.3.1.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	2,88	R\$ 130,12	R\$ 96,93	-33,19	-25,51%		2,88
1.3.1.2.2	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	61,93	R\$ 26,63	R\$ 19,83	-6,79	-25,50%		61,93



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**
Município: **RIO BRANCO, ACRE**
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 23 de abril de 2026**

Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Data-base	08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIdoServiços:	- 21,83%
BDIDiferenciado:	- 12,52%
Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I	TECNOSOL C/ B.D.I.			
1.3.1.2.3	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÊÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	2,88	R\$ 2.670,69	R\$ 1.989,40	-681,29	-25,51%	2,88
1.3.1.2.4	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,288	R\$ 937,25	R\$ 698,15	-239,10	-25,51%	0,29
1.3.1.3			BROCA		1		R\$ -			1,00
1.3.1.3.1	020216	SBC	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA DE 1,50m ATE 3,00m	m²	3,03	R\$ 89,02	R\$ 66,30	-22,72	-25,52%	3,03
1.3.1.3.2	95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	147,12	R\$ 19,41	R\$ 14,46	-4,94	-25,45%	147,12
1.3.1.3.3	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	47,61	R\$ 23,75	R\$ 17,69	-6,06	-25,52%	47,61
1.3.1.3.4	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÊÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	3,03	R\$ 2.670,69	R\$ 1.989,40	-681,29	-25,51%	3,03
1.3.2			ESTRUTURA		1					1,00
1.3.2.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m³	24,5	R\$ 937,25	R\$ 698,15	-239,10	-25,51%	24,50
1.3.2.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	490	R\$ 3,27	R\$ 2,44	-0,83	-25,38%	490,00
1.3.2.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2436,66	R\$ 23,00	R\$ 17,13	-5,87	-25,52%	2436,66
1.3.2.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	5086,76	R\$ 21,12	R\$ 15,73	-5,39	-25,52%	5086,76
1.3.2.5	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÊÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	127,69	R\$ 2.670,69	R\$ 1.989,40	-681,28	-25,51%	127,69
1.3.2.6	103760	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2022	m²	162,4	R\$ 155,21	R\$ 115,62	-39,59	-25,51%	162,40
1.3.2.7	92508	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	511,148	R\$ 163,82	R\$ 122,03	-41,78	-25,50%	511,15
1.3.2.8	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG		R\$ 24,96	R\$ 18,59	-6,36	-25,48%	
1.3.3			PILARES		1					1,00
1.3.3.1	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÊÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	3,685	R\$ 2.670,69	R\$ 1.989,40	-681,28	-25,51%	3,69
1.3.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	95,13	R\$ 17,15	R\$ 12,78	-4,37	-25,48%	95,13
1.3.3.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	123,52	R\$ 19,13	R\$ 14,26	-4,87	-25,46%	123,52
1.3.3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	66,98	R\$ 21,21	R\$ 15,80	-5,41	-25,51%	66,98
1.3.3.5	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	36,85	R\$ 201,67	R\$ 150,23	-51,44	-25,51%	36,85
1.4			PAREDES E PAINÉIS		1					1,00
1.4.2			GRADIL		1					1,00
1.4.2.1	111670	SBC	ALAMBRADO TELA LOZANGULAR DE PROTECAO CAMPO ESPORTES	m²	98,47	R\$ 479,02	R\$ 356,82	-122,19	-25,51%	98,47
1.5			IMPERMEABILIZAÇÃO		1					1,00
1.5.1	98548	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF 09/2023	m²	777,027	R\$ 200,39	R\$ 149,28	-51,11	-25,51%	777,03
1.5.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	725,343	R\$ 52,44	R\$ 39,07	-13,37	-25,50%	725,34
1.6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1					1,00
1.6.1			TUBOS		1					1,00
1.6.1.1	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	142	R\$ 40,89	R\$ 30,47	-10,42	-25,48%	142,00
1.6.2			CONEXÕES		1					1,00
1.6.2.1	89507	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	36	R\$ 64,36	R\$ 47,94	-16,41	-25,50%	36,00



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**
Município: **RIO BRANCO, ACRE**
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 23 de abril de 2026**

Parâmetros
Data-base: **SINAPI, SBC; SICRO**
08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIdedeServiços: **-** 21,83%
BDIDiferenciado: **-** 12,52%
Enc.Sociais: **114,25%**

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.		
						SEJUSP C/ B.D.I	TECNOSOL C/ B.D.I.				TECNOSOL	
1.6.2.2	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	R\$	140,62	R\$	104,75	-35,86	-25,50%	8,00
1.6.3			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS		1							1,00
1.6.3.1	053092	SBC	RALO SIFONADO BANHO SERVICO FERRO FUNDIDO RSH SMU 100mm	UN	10	R\$	263,32	R\$	196,15	-67,17	-25,51%	10,00
1.6.3.2	102133	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H, 2 UNIDADES, INCLUSO QUADRO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1	R\$	6.398,07	R\$	4.765,92	-1.632,14	-25,51%	1,00
1.6.3.3	070487	SBC	CAIXA DE FILTRAGEM NOVABOX-150 (FILTRO G4+M5)	UN	2	R\$	2.527,22	R\$	1.882,53	-644,68	-25,51%	2,00
1.7			REVESTIMENTOS		1							1,00
1.7.1			PAREDE		1							1,00
1.7.1.1	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	m²	309,364	R\$	421,93	R\$	314,30	-107,63	-25,51%	309,36
1.7.1.2	170891	SBC	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA QUARTZOLIT CINZA EM PISO CERAMICO	m²	309,364	R\$	39,88	R\$	29,71	-10,16	-25,48%	309,36
1.7.2			PISO		1							1,00
1.7.2.1	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	480	R\$	80,15	R\$	59,71	-20,44	-25,50%	480,00
1.7.2.2	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	m²	480	R\$	421,93	R\$	314,30	-107,63	-25,51%	480,00
1.7.2.3	170891	SBC	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA QUARTZOLIT CINZA EM PISO CERAMICO	m²	480	R\$	39,88	R\$	29,71	-10,16	-25,48%	480,00
1.7.2.4	053878	SBC	GRELHA FERRO FUNDIDO 30x30cm	M	84,4	R\$	101,81	R\$	75,84	-25,96	-25,50%	84,40
1.7.2.5	171100	SBC	BORDA DE PISCINA 0,50m EM PEDRA SAO TOME REJUNTADA	m²	27	R\$	355,98	R\$	265,17	-90,80	-25,51%	27,00
1.8			ÁREA EXTERNA		1							1,00
1.8.1			PISO		1							1,00
1.8.1.1	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	m³	63,4116	R\$	753,20	R\$	561,06	-192,13	-25,51%	63,41
1.8.1.2	101620	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	m³	42,2744	R\$	340,41	R\$	253,58	-86,83	-25,51%	42,27
1.8.1.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	400	R\$	3,27	R\$	2,44	-0,82	-25,08%	400,00
1.8.1.4	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÊAVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	40	R\$	2.670,69	R\$	1.989,40	-681,28	-25,51%	40,00
1.8.1.5	170826	SBC	PISO ATERMICO 49x49cm VILA ROMANA	m²	400	R\$	197,76	R\$	147,32	-50,44	-25,51%	400,00
1.8.1.6	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	400	R\$	43,54	R\$	32,43	-11,10	-25,49%	400,00
1.8.2			ESQUADRIAS		1			R\$	-			1,00
1.8.2.1	111417	SBC	PORTAO FERRO 3,35x2,45m TB.GALV.2""-TELA FIO 10 MALHA 2""	m²	2,7	R\$	1.237,08	R\$	921,51	-315,57	-25,51%	2,70
1.8.2.2	COMP_29 9	Próprio	Ref SINAPI (98523) - ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018	M	97,05	R\$	612,00	R\$	455,88	-156,12	-25,51%	97,05
1.8.3			DRENAGEM		1			R\$	-			1,00
1.8.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	2,88435	R\$	1.062,54	R\$	791,49	-271,05	-25,51%	2,88
1.8.3.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF 01/2024	m³	1,05525	R\$	1.408,80	R\$	1.049,42	-359,38	-25,51%	1,06
1.8.3.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	172,358	R\$	23,00	R\$	17,13	-5,86	-25,48%	172,36
1.8.4	101008	SINAPI	CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF 07/2020	m³	1348,63	R\$	7,74	R\$	5,77	-1,96	-25,32%	1348,63
1.9			SPDA		1			R\$	-			1,00
1.9.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8	R\$	70,49	R\$	52,51	-17,98	-25,51%	8,00
1.9.2	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	156	R\$	83,06	R\$	61,87	-21,18	-25,50%	156,00
1.9.3	COMP_18	Próprio	Ref: SINAPI (104752) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRINSERT PARA SPDA	UN	1	R\$	64,60	R\$	48,13	-16,47	-25,50%	1,00
1.9.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	33	R\$	85,15	R\$	63,44	-21,71	-25,50%	33,00
1.9.5	078051	SBC	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y	UN	33	R\$	69,34	R\$	51,66	-17,68	-25,50%	33,00
2			VESTIÁRIO		1							1,00
2.1			ESTRUTURA EM CONCRETO		1							1,00
2.1.1			INFRAESTRUTURA		1							1,00



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**
Município: **RIO BRANCO, ACRE**
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 23 de abril de 2026**

Parâmetros		SINAPI, SBC; SICRO
Data-base		08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIdeServiços:	-	21,83%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:		114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I	TECNOSOL C/ B.D.I.			TECNOSOL
2.1.1.1			FUNDAÇÕES		1					1,00
2.1.1.1.1	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020	M	56	R\$ 155,74	R\$ 116,02	-39,72	-25,50%	56,00
2.1.1.1.2	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	98,72	R\$ 16,64	R\$ 12,40	-4,24	-25,48%	98,72
2.1.1.1.3	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	25,872	R\$ 23,75	R\$ 17,70	-6,05	-25,47%	25,87
2.1.1.2			VIGAMENTO BALDRAME		1					1,00
2.1.1.2.1	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	90,2	R\$ 19,13	R\$ 14,26	-4,87	-25,46%	90,20
2.1.1.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	44,4	R\$ 21,21	R\$ 15,80	-5,41	-25,51%	44,40
2.1.1.2.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	2,47	R\$ 1.062,54	R\$ 791,49	-271,05	-25,51%	2,47
2.1.1.2.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	42,37	R\$ 84,12	R\$ 62,66	-21,45	-25,50%	42,37
2.1.1.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,47	R\$ 410,68	R\$ 305,92	-104,75	-25,51%	2,47
2.1.2			PILARES		1					1,00
2.1.2.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	73,4	R\$ 17,15	R\$ 12,78	-4,37	-25,48%	73,40
2.1.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	27,1	R\$ 21,21	R\$ 15,80	-5,41	-25,51%	27,10
2.1.2.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,93	R\$ 1.062,54	R\$ 791,49	-271,05	-25,51%	0,93
2.1.2.4	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	19,54	R\$ 95,22	R\$ 70,93	-24,28	-25,50%	19,54
2.1.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,93	R\$ 410,68	R\$ 305,92	-104,75	-25,51%	0,93
2.1.3			VIGAMENTO SUPERIOR		1					1,00
2.1.3.1	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	74,6	R\$ 19,13	R\$ 14,26	-4,87	-25,46%	74,60
2.1.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	45,6	R\$ 21,21	R\$ 15,80	-5,41	-25,51%	45,60
2.1.3.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	2,44	R\$ 1.062,54	R\$ 791,49	-271,05	-25,51%	2,44
2.1.3.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,44	R\$ 410,68	R\$ 305,92	-104,75	-25,51%	2,44
2.1.3.5	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	41,97	R\$ 161,20	R\$ 120,08	-41,11	-25,50%	41,97
2.2			PAREDES E PAINÉIS		1					1,00
2.2.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	164,91	R\$ 135,82	R\$ 101,18	-34,64	-25,50%	164,91
2.2.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	328,89	R\$ 11,95	R\$ 8,90	-3,04	-25,44%	328,89
2.2.3	COMP_11 7	Próprio	Ref SINAPI (87775) - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	329,12	R\$ 76,42	R\$ 56,93	-19,49	-25,50%	329,12
2.2.4	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	13,2	R\$ 1.955,98	R\$ 1.457,01	-498,97	-25,51%	13,20
2.2.5	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORCADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	m²	95,99	R\$ 78,00	R\$ 58,11	-19,89	-25,50%	95,99
2.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1					1,00
2.3.1			INFRAESTRUTURA		1					1,00
2.3.1.1	COMP_15	Próprio	REF: SINAPI (97667) - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	82,7	R\$ 9,96	R\$ 7,42	-2,53	-25,40%	82,70



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**
Município: **RIO BRANCO, ACRE**
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 23 de abril de 2026**

Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Data-base	08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIdoServiços:	- 21,83%
BDIdiferenciado:	- 12,52%
Enc.Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I	TECNOSOL C/ B.D.I.			
2.3.1.2	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	15,7	R\$ 10,73	R\$ 8,00	-2,73	-25,44%	15,70
2.3.1.3	COMP_16	Próprio	REF: SINAPI (97667) - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 60 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,4	R\$ 13,32	R\$ 9,93	-3,39	-25,45%	36,40
2.3.1.4	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	37	R\$ 20,80	R\$ 15,50	-5,29	-25,43%	37,00
2.3.1.5	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2,5	R\$ 22,72	R\$ 16,93	-5,79	-25,48%	2,50
2.3.1.6	061165	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4" COM CONEXOES	M	7	R\$ 60,48	R\$ 45,06	-15,42	-25,50%	7,00
2.3.1.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2	R\$ 24,43	R\$ 18,20	-6,22	-25,46%	2,00
2.3.1.8	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	10	R\$ 335,11	R\$ 249,63	-85,48	-25,51%	10,00
2.3.1.9	95780	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	5	R\$ 41,97	R\$ 31,26	-10,70	-25,49%	5,00
2.3.2			CONDUTORES		1					1,00
2.3.2.1			1KV		1					1,00
2.3.2.1.1	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	52,27	R\$ 24,14	R\$ 17,99	-6,15	-25,48%	52,27
2.3.2.1.2	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	52,27	R\$ 24,14	R\$ 17,99	-6,15	-25,48%	52,27
2.3.2.1.3	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	52,27	R\$ 24,14	R\$ 17,99	-6,15	-25,48%	52,27
2.3.2.1.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	189,86	R\$ 10,19	R\$ 7,60	-2,59	-25,42%	189,86
2.3.2.1.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	151,32	R\$ 10,19	R\$ 7,60	-2,59	-25,42%	151,32
2.3.2.1.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	316,23	R\$ 10,19	R\$ 7,60	-2,59	-25,42%	316,23
2.3.2.1.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	291,28	R\$ 10,19	R\$ 7,60	-2,59	-25,42%	291,28
2.3.2.1.8	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	51,58	R\$ 6,91	R\$ 5,15	-1,75	-25,33%	51,58
2.3.2.1.9	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	51,58	R\$ 6,91	R\$ 5,15	-1,75	-25,33%	51,58
2.3.2.2			750V		1					1,00
2.3.2.2.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	22,55	R\$ 4,22	R\$ 3,15	-1,07	-25,36%	22,55
2.3.2.2.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	30,15	R\$ 6,16	R\$ 4,59	-1,56	-25,32%	30,15
2.3.2.2.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	26,76	R\$ 6,16	R\$ 4,59	-1,56	-25,32%	26,76
2.3.2.2.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	16,55	R\$ 6,16	R\$ 4,59	-1,56	-25,32%	16,55
2.3.3			TOMADAS, COMANDOS E LUMINÁRIAS		1		R\$ -			1,00
2.3.3.1	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1	R\$ 773,21	R\$ 575,97	-197,23	-25,51%	1,00
2.3.3.2	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	7	R\$ 66,23	R\$ 49,34	-16,88	-25,49%	7,00
2.3.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5	R\$ 44,73	R\$ 33,32	-11,40	-25,49%	5,00
2.3.3.4	COMP_10	Próprio	Ref: SINAPI (103785) LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	11	R\$ 64,74	R\$ 48,23	-16,51	-25,50%	11,00
2.3.3.5	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	UN	4	R\$ 1.302,98	R\$ 970,59	-332,38	-25,51%	4,00



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**
Município: **RIO BRANCO, ACRE**
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 23 de abril de 2026**

Parâmetros		SINAPI, SBC; SICRO
Data-base		08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIdedeServiços:	-	21,83%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:		114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I	TECNOSOL C/ B.D.I.			TECNOSOL
2.3.3.6	102085	SINAPI	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	1	R\$ 241,19	R\$ 179,67	-61,52	-25,51%	1,00
2.3.3.7	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	4	R\$ 15,64	R\$ 11,65	-3,98	-25,45%	4,00
2.3.3.8	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	3	R\$ 75,49	R\$ 56,24	-19,25	-25,50%	3,00
2.3.3.9	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2	R\$ 97,12	R\$ 72,35	-24,77	-25,50%	2,00
2.3.3.10	ELE 13	Próprio	DPS PROTETOR DE SURTO 175 V	UN	3	R\$ 176,49	R\$ 131,47	-45,01	-25,50%	3,00
2.3.3.11	COMP_20	Próprio	Copia da SBC (061610) - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-63A	UN	1	R\$ 223,92	R\$ 166,80	-57,11	-25,50%	1,00
2.3.3.12	100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2025	UN	4	R\$ 2.697,65	R\$ 2.009,48	-688,16	-25,51%	4,00
2.4			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1					1,00
2.4.1			TUBOS		1					1,00
2.4.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	4,78	R\$ 29,40	R\$ 21,91	-7,49	-25,48%	4,78
2.4.1.2	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	30,36	R\$ 18,17	R\$ 13,54	-4,62	-25,43%	30,36
2.4.1.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	9,83	R\$ 51,76	R\$ 38,56	-13,19	-25,48%	9,83
2.4.2			CONEXÕES		1					1,00
2.4.2.1	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	R\$ 15,52	R\$ 11,56	-3,95	-25,45%	1,00
2.4.2.2	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4	R\$ 60,07	R\$ 44,75	-15,32	-25,50%	4,00
2.4.2.3	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3	R\$ 14,40	R\$ 10,73	-3,67	-25,49%	3,00
2.4.2.4	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	14	R\$ 15,56	R\$ 11,60	-3,96	-25,45%	14,00
2.4.2.5	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4	R\$ 40,94	R\$ 30,50	-10,43	-25,48%	4,00
2.4.2.6	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	9	R\$ 14,59	R\$ 10,87	-3,71	-25,43%	9,00
2.4.2.7	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	R\$ 20,38	R\$ 15,18	-5,19	-25,47%	1,00
2.4.2.8	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2	R\$ 34,94	R\$ 26,03	-8,91	-25,50%	2,00
2.4.2.9	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	4	R\$ 56,68	R\$ 42,23	-14,45	-25,49%	4,00
2.4.3			PEÇAS SANITÁRIAS		1					1,00
2.4.3.1	COMP_20 6	Próprio	Ref SBC (053021) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO DE SECAGEM - ACQUALIMP 1500 L	UN	1	R\$ 2.641,98	R\$ 1.968,01	-673,96	-25,51%	1,00
2.4.3.2	053021	SBC	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CÔNICO ACQUALIMP	UN	1	R\$ 3.480,79	R\$ 2.592,84	-887,94	-25,51%	1,00
2.4.3.3	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	R\$ 974,92	R\$ 726,22	-248,70	-25,51%	4,00
2.4.3.4	061312	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	2	R\$ 252,02	R\$ 187,74	-64,28	-25,51%	2,00
2.4.3.5	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3	R\$ 106,69	R\$ 79,48	-27,21	-25,50%	3,00
2.5			INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL		1					1,00
2.5.1			TUBOS		1					1,00
2.5.1.1	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	27,58	R\$ 39,29	R\$ 29,27	-10,02	-25,50%	27,58
2.5.1.2	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	17,71	R\$ 76,83	R\$ 57,24	-19,59	-25,50%	17,71
2.5.2			CONEXÕES		1					1,00



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**
Município: **RIO BRANCO, ACRE**
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 23 de abril de 2026**

Parâmetros		SINAPI, SBC; SICRO
Data-base:		08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIdoServiços:	-	21,83%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:		114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.	
						SEJUSP C/ B.D.I	TECNOSOL C/ B.D.I.			TECNOSOL	
2.5.2.1	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 15,52	R\$ 11,56	-3,95	-25,45%	1,00	
2.5.2.2	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 60,07	R\$ 44,75	-15,32	-25,50%	1,00	
2.5.2.3	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R\$ 14,40	R\$ 10,73	-3,67	-25,49%	4,00	
2.5.2.4	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	R\$ 15,56	R\$ 11,60	-3,96	-25,45%	6,00	
2.5.2.5	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 42,62	R\$ 31,75	-10,86	-25,48%	1,00	
2.5.2.6	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	R\$ 14,59	R\$ 10,87	-3,71	-25,43%	2,00	
2.5.2.7	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 75,36	R\$ 56,14	-19,22	-25,50%	1,00	
2.5.2.8	054338	SBC	REDUCAO EXCENTRICA SERIE NORMAL DN 150x100mm	UN	1	R\$ 85,37	R\$ 63,60	-21,77	-25,50%	1,00	
2.5.2.9	89782	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 20,38	R\$ 15,18	-5,19	-25,47%	1,00	
2.5.2.10	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 25,43	R\$ 18,95	-6,48	-25,48%	1,00	
2.5.2.11	061312	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	5	R\$ 252,02	R\$ 187,74	-64,28	-25,51%	5,00	
2.6			ESQUADRIAS		1					1,00	
2.6.1			JANELA		1					1,00	
2.6.1.1	112634	SBC	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM	m²	2	R\$ 1.138,64	R\$ 848,18	-290,46	-25,51%	2,00	
2.6.1.2	112636	SBC	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM	m²	4,5	R\$ 1.197,64	R\$ 892,13	-305,51	-25,51%	4,50	
2.6.2			PORTA		1					1,00	
2.6.2.1	112651	SBC	PORTA 1 FOLHA 0,70x2,10m DE ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA	UN	10	R\$ 841,33	R\$ 626,71	-214,62	-25,51%	10,00	
2.7			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1					1,00	
2.7.1			TUBOS		1					1,00	
2.7.1.1	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	111,16	R\$ 15,05	R\$ 11,22	-3,83	-25,45%	111,16	
2.7.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	29,06	R\$ 7,56	R\$ 5,64	-1,92	-25,40%	29,06	
2.7.1.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	21,87	R\$ 25,52	R\$ 19,01	-6,50	-25,47%	21,87	
2.7.2			CONEXÕES		1					1,00	
2.7.2.1	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R\$ 10,63	R\$ 7,92	-2,70	-25,40%	4,00	
2.7.2.2	89494	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	R\$ 17,20	R\$ 12,81	-4,38	-25,47%	3,00	
2.7.2.3	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	R\$ 8,50	R\$ 6,33	-2,16	-25,41%	6,00	
2.7.2.4	89493	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R\$ 13,88	R\$ 10,35	-3,53	-25,43%	4,00	
2.7.2.5	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R\$ 7,39	R\$ 5,51	-1,88	-25,44%	4,00	
2.7.2.6	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	R\$ 18,03	R\$ 13,43	-4,59	-25,46%	9,00	
2.7.2.7	105142	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	R\$ 9,28	R\$ 6,86	-2,42	-26,08%	3,00	
2.7.2.8	89981	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	R\$ 30,26	R\$ 22,54	-7,71	-25,48%	10,00	
2.7.2.9	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$ 19,45	R\$ 14,49	-4,95	-25,45%	2,00	
2.7.2.10	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$ 23,42	R\$ 17,30	-6,12	-26,13%	2,00	
2.7.2.11	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R\$ 16,52	R\$ 12,31	-4,21	-25,48%	4,00	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**
Município: **RIO BRANCO, ACRE**
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 23 de abril de 2026**

Parâmetros		SINAPI, SBC; SICRO
Data-base:		08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIdeServiços:	-	21,83%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:		114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I	TECNOSOL C/ B.D.I.			TECNOSOL
2.7.2.12	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	R\$ 28,36	R\$ 21,13	-7,23	-25,49%	4,00
2.7.3			PEÇAS HIDRÁULICAS		1					1,00
2.7.3.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	7	R\$ 127,62	R\$ 95,07	-32,54	-25,50%	7,00
2.7.3.2	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	7	R\$ 75,65	R\$ 56,36	-19,29	-25,50%	7,00
2.7.3.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5	R\$ 79,29	R\$ 59,07	-20,22	-25,50%	5,00
2.8			REVESTIMENTOS		1					1,00
2.8.1			PISO		1					1,00
2.8.1.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3,61485	R\$ 841,67	R\$ 626,96	-214,70	-25,51%	3,61
2.8.1.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	72,297	R\$ 3,27	R\$ 2,44	-0,82	-25,08%	72,30
2.8.1.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	7,2297	R\$ 1.062,54	R\$ 791,49	-271,05	-25,51%	7,23
2.8.1.4	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF 09/2021	KG	224,844	R\$ 14,07	R\$ 10,48	-3,58	-25,44%	224,84
2.8.1.5	98548	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF 09/2023	m²	72,297	R\$ 200,39	R\$ 149,28	-51,11	-25,51%	72,30
2.8.1.6	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	72,297	R\$ 87,55	R\$ 65,22	-22,32	-25,49%	72,30
2.8.1.7	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	m²	72,297	R\$ 189,38	R\$ 141,07	-48,30	-25,50%	72,30
2.8.2			PAREDE		1					1,00
2.8.2.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	103,04	R\$ 97,53	R\$ 72,66	-24,87	-25,50%	103,04
2.8.2.2	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	13	R\$ 17,55	R\$ 13,08	-4,47	-25,47%	13,00
2.9			PINTURA		1					1,00
2.9.1			PAREDES		1					1,00
2.9.1.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 03/2024	m²	102,02	R\$ 25,87	R\$ 19,28	-6,59	-25,47%	102,02
2.9.1.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	75,96	R\$ 40,30	R\$ 30,02	-10,27	-25,48%	75,96
2.9.1.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	357,1	R\$ 5,72	R\$ 4,27	-1,45	-25,35%	357,10
2.9.1.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	177,98	R\$ 17,81	R\$ 13,27	-4,54	-25,49%	177,98
2.9.2			FORRO		1					1,00
2.9.2.1	104647	SINAPI	EMASSADOR COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m²	52,565	R\$ 35,07	R\$ 26,13	-8,94	-25,49%	52,57
2.9.2.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	105,13	R\$ 7,04	R\$ 5,25	-1,79	-25,43%	105,13
2.9.2.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	52,565	R\$ 21,05	R\$ 15,68	-5,36	-25,46%	52,57
2.10			FORRO		1					1,00
2.10.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 08/2023 PS	m²	52,565	R\$ 73,75	R\$ 54,94	-18,80	-25,49%	52,57
2.11			COBERTURA		1					1,00
2.11.1	100369	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5	R\$ 1.795,48	R\$ 1.337,45	-458,02	-25,51%	5,00
2.11.2	COMP_28 1	Próprio	Ref SINAPI (104314) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS EM PERFIL U (H = 75 mm) PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG).	KG	148,486	R\$ 13,49	R\$ 10,06	-3,43	-25,43%	148,49
2.11.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	55	R\$ 216,95	R\$ 161,61	-55,34	-25,51%	55,00
2.11.4	100021	SBC	CALHA BANDEJA CONTINUA CHAPA #20 GALVANIZADA SEC.60/66cm	M	13	R\$ 66,55	R\$ 49,58	-16,97	-25,50%	13,00
2.11.5	COMP_12 6	Próprio	Ref: (SBC 130029) - PINGADEIRA TIPO CHAPEU - PRÉ MOLDADO LARGURA 19 cm	M	33,58	R\$ 51,16	R\$ 38,12	-13,04	-25,49%	33,58
2.11.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	21,47	R\$ 57,64	R\$ 42,94	-14,69	-25,49%	21,47
3			ARQUIBANCADA		1					1,00
3.1			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		1					1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**
Município: **RIO BRANCO, ACRE**
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 23 de abril de 2026**

Parâmetros		SINAPI, SBC; SICRO
Data-base:		08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIdedeServiços:	-	21,83%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:		114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I	TECNOSOL C/ B.D.I.			
3.1.1	105558	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2024	m³	157,47	R\$ 17,82	R\$ 13,28	-4,54	-25,48%	157,47
3.2			ESTRUTURA		1					1,00
3.2.1	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	19,9	R\$ 1.014,92	R\$ 756,02	-258,89	-25,51%	19,90
3.2.2			PAREDE		1					1,00
3.2.2.1	COMP_11 8	Próprio	Ref SINAPI (87792) - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	m²	173,99	R\$ 56,45	R\$ 42,05	-14,39	-25,49%	173,99
3.2.3			PISO		1					1,00
3.2.3.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	92,44	R\$ 3,27	R\$ 2,44	-0,82	-25,08%	92,44
3.2.3.2	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	92,44	R\$ 80,15	R\$ 59,20	-20,95	-26,14%	92,44
3.2.4			FUNDAÇÕES		1					1,00
3.2.4.1	020216	SBC	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA DE 1,50m ATE 3,00m	m³	1,884	R\$ 89,02	R\$ 66,31	-22,70	-25,50%	1,88
3.2.4.2	95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	94,8	R\$ 19,41	R\$ 14,34	-5,07	-26,12%	94,80
3.2.4.3	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	26,1122	R\$ 23,75	R\$ 17,54	-6,20	-26,11%	26,11
3.2.4.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,884	R\$ 1.014,92	R\$ 749,69	-265,23	-26,13%	1,88
3.2.4.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,884	R\$ 410,68	R\$ 303,36	-107,32	-26,13%	1,88
3.3			IMPERMEABILIZAÇÃO		1					1,00
3.3.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	311,19	R\$ 43,54	R\$ 32,43	-11,10	-25,49%	311,19
3.4			GUARDA-CORPO		1					1,00
3.4.1	99841	SINAPI	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	22	R\$ 1.707,95	R\$ 1.272,26	-435,69	-25,51%	22,00
3.4.2	99843	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 30X30 MM ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 25X25MM E VERTICAIS DE 20X20MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF 04/2019	M	14,4	R\$ 420,70	R\$ 313,38	-107,31	-25,51%	14,40
3.5			PINTURA		1					1,00
3.5.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	224,2	R\$ 5,72	R\$ 4,27	-1,45	-25,35%	224,20
3.5.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	224,2	R\$ 17,81	R\$ 13,27	-4,54	-25,49%	224,20
4			PLATAFORMA DE SALTOS							
4.1			ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA							
4.1.1	DEPTEC_01_ADM_GERAL	Próprio	Copia - REF. COMP. PRÓPRIA (02/2025) - ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERAL DA OBRA	UND%	100	R\$ 178,92	R\$ 133,27	-45,65	-25,51%	100,00
4.2			TAXAS E EMOLUMENTOS							
4.2.1	TAXA - CREA/IAC - 2025	Próprio	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA - ANEXO DA DECISÃO PLENÁRIA (PL) N° 1.096/16	UND.	3	R\$ 308,14	R\$ 229,53	-78,61	-25,51%	3,00
4.2.2	LTCAT 2025	Próprio	LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO	UN	1	R\$ 1.702,65	R\$ 1.268,30	-434,35	-25,51%	1,00
4.2.3	PCMSO 2025	Próprio	PCMSO PROGRAMA DE CONCTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1	R\$ 1.702,65	R\$ 1.268,30	-434,35	-25,51%	1,00
4.2.4	PGR_2025	Próprio	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	UND	1	R\$ 2.326,95	R\$ 1.733,34	-593,61	-25,51%	1,00
4.3			SERVIÇOS INICIAIS, CATEIRO DE OBRAS E LOCAÇÃO DA OBRA							
4.3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	6	R\$ 560,57	R\$ 417,56	-143,01	-25,51%	6,00
4.3.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	m²	20	R\$ 6,27	R\$ 4,67	-1,60	-25,52%	20,00



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**
Município: **RIO BRANCO, ACRE**
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 23 de abril de 2026**

Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Data-base	08/2025; 08/2025; 04/2025
BDI de Serviços:	- 21,83%
BDI Diferenciado:	- 12,52%
Enc. Sociais:	114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I	TECNOSOL C/ B.D.I.			
4.3.3	DEPTEC_144	Próprio	REF. SINAPI (93582 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	m²	12	R\$ 392,83	R\$ 292,62	-100,21	-25,51%	12,00
4.3.4	DEPTEC_154 - CANT. OBRAS	Próprio	REF. SINAPI (104902_02/2024) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	m²	12	R\$ 979,67	R\$ 729,75	-249,92	-25,51%	12,00
4.3.5	DEPTEC_143	Próprio	REF. SINAPI (93210 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	12	R\$ 796,90	R\$ 593,61	-203,29	-25,51%	12,00
4.3.6	DEPTEC_145	Próprio	REF. SINAPI (93212 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	m²	6	R\$ 1.280,92	R\$ 954,16	-326,75	-25,51%	6,00
4.3.7	DEPTEC_153 - CANT. OBRAS	Próprio	REF. SINAPI (73686 - 11/2018) - LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	20	R\$ 32,53	R\$ 24,23	-8,30	-25,51%	20,00
4.4			INFRAESTRUTURA							
4.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	1,62	R\$ 116,41	R\$ 86,71	-29,70	-25,51%	1,62
4.4.2	DEPTEC_78	Próprio	REF. SINAPI (90880 - 01/2016) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	28	R\$ 148,11	R\$ 110,33	-37,78	-25,51%	28,00
4.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	11,8	R\$ 20,94	R\$ 15,60	-5,34	-25,50%	11,80
4.4.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	43,7	R\$ 19,96	R\$ 14,87	-5,09	-25,50%	43,70
4.4.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	44,4	R\$ 18,89	R\$ 14,07	-4,82	-25,52%	44,40
4.4.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	161,1	R\$ 14,29	R\$ 10,65	-3,64	-25,47%	161,10
4.4.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	21,3	R\$ 26,32	R\$ 19,60	-6,72	-25,53%	21,30
4.4.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	2,1	R\$ 28,93	R\$ 21,55	-7,38	-25,51%	2,10
4.4.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,90	R\$ 21,51	R\$ 16,02	-5,49	-25,52%	4,90
4.4.10	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	5,28	R\$ 169,44	R\$ 126,22	-43,22	-25,51%	5,28
4.4.11	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 01/2024	m²	13,6	R\$ 161,75	R\$ 120,48	-41,27	-25,51%	13,60
4.4.12	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	1,82	R\$ 2.659,47	R\$ 1.981,04	-678,43	-25,51%	1,82
4.5			SUPERESTRUTURA							
4.5.1	DEPTEC_155	Próprio	REF. SINAPI (73970/001-12/2019) - ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL; DE AÇO LAMINADO 200X26,6, INCLUSIVE ESCADAS METÁLICAS, PLATATAFORMA DE SALTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTE, GUARDA CORPO INOX E TELAS GALVANIZADAS DE FECHAMENTO NOS FUNDOS E LATERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	UND.	1	R\$ 264.402,25	R\$ 196.953,24	-67.449,01	-25,51%	1,00
4.6			PINTURA							
4.6.1	COMP_S EDI 251	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MÉS	48	R\$ 125,09	R\$ 93,18	-31,91	-25,51%	48,00
4.6.2	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	m²	285	R\$ 7,74	R\$ 5,77	-1,97	-25,45%	285,00
4.6.3	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	472,21	R\$ 12,60	R\$ 9,39	-3,21	-25,48%	472,21



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**
Município: **RIO BRANCO, ACRE**
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**
Data: **Rio Branco - Acre, 23 de abril de 2026**

Parâmetros
Data-base: **SINAPI, SBC; SICRO 08/2025; 08/2025; 04/2025**
BDIdoServiços: - **21,83%**
BDIDiferenciado: - **12,52%**
Enc.Sociais: **114,25%**

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.	
						SEJUSP C/ B.D.I	TECNOSOL C/ B.D.I.				TECNOSOL
4.6.4	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	70,82	R\$ 33,16	R\$ 24,70	-8,46	-25,51%	70,82	
4.6.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	30	R\$ 29,10	R\$ 21,67	-7,43	-25,53%	30,00	
4.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS											
4.7.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	30	R\$ 121,26	R\$ 90,33	-30,93	-25,51%	30,00	
4.7.2	DEPTEC_153	Próprio	SINAPI (9537 - 11/2018) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	30	R\$ 5,24	R\$ 3,90	-1,34	-25,57%	30,00	
										TOTAL SEM DESCONTO	R\$ 2.901.401,84
										TOTAL COM DESCONTO	R\$ 2.161.171,41
										DESCONTO TOTAL	R\$ 740.230,43
										PERCENTUAL DE DESCONTO	25,51%

Dois milhões, cento e sessenta e um mil, cento e setenta e um reais e quarenta e um centavos.

Rio Branco - Acre, 23 de abril de 2026
Revisão do Orçamento - R0

LUCAS SEVERINO DE ASSIS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 27275 - D/AC